

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO, COM INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA E CONTENÇÕES LATERAIS - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 01						
TABELA ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	VALOR	VALOR TOTAL
SINAPI - 12/2025	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	3,5	R\$ 126,30	R\$ 442,05
SINAPI - 12/2025	42407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	27,92	R\$ 5,98	R\$ 166,96
SINAPI - 12/2025	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,35	R\$ 755,49	R\$ 264,42
SINAPI - 12/2025	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	1,68	R\$ 77,25	R\$ 129,78
SINAPI - 12/2025	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,73712	R\$ 16,43	R\$ 406,43
SINAPI - 12/2025	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	4,2	R\$ 85,46	R\$ 358,93
SINAPI - 12/2025	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	14,63	R\$ 0,85	R\$ 12,44
					TOTAL GERAL:	R\$ 1.781,01

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO, COM INFRAESTRUTURA, ESTRUTURA E CONTENÇÕES LATERAIS - RAMPA DE ACESSIBILIDADE 02						
TABELA ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	VALOR	VALOR TOTAL
SINAPI - 12/2025	103352	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	10,45	R\$ 126,30	R\$ 1.319,84
SINAPI - 12/2025	42407	TRELICA NERVURADA (ESPAÇADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	39,42	R\$ 5,98	R\$ 235,73
SINAPI - 12/2025	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	0,57	R\$ 755,49	R\$ 430,63
SINAPI - 12/2025	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	2,95	R\$ 77,25	R\$ 227,89
SINAPI - 12/2025	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,92612	R\$ 16,43	R\$ 573,84
SINAPI - 12/2025	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M³	12,02	R\$ 85,46	R\$ 1.027,23
SINAPI - 12/2025	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	20,38	R\$ 0,85	R\$ 17,32
					TOTAL GERAL:	R\$ 3.832,47