

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 01 - JANELA DE ELEVAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
TABELA ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	VALOR	VALOR TOTAL
SINAPI	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UND	9,2	R\$ 0,22	R\$ 2,02
SINAPI	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	0,667857	R\$ 17,71	R\$ 11,83
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46483	R\$ 35,93	R\$ 16,70
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,232415	R\$ 28,63	R\$ 6,65
SINAPI	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1	R\$ 777,02	R\$ 777,02
					TOTAL GERAL:	R\$ 814,23

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 02 - BANCADA DE DE GRANITO COM 2 CUBAS PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
TABELA ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	VALOR	VALOR TOTAL
SINAPI	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5659	R\$ 34,35	R\$ 19,44
SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	6	R\$ 0,61	R\$ 3,66
SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	0,779	R\$ 784,90	R\$ 611,44
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0239	R\$ 91,51	R\$ 2,19
SINAPI	37590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	UND	2	R\$ 24,52	R\$ 49,04
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9209	R\$ 28,06	R\$ 53,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9811	R\$ 26,73	R\$ 26,22
					TOTAL GERAL:	R\$ 765,89

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 03 - EXECUÇÃO DE SUMIDOURO PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
TABELA ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEF	VALOR	VALOR TOTAL
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,5013	R\$ 161,19	R\$ 80,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	R\$ 36,22	R\$ 34,77
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22	R\$ 26,76	R\$ 32,65
SINAPI	13173	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PERFURADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	UND	1	R\$ 155,90	R\$ 155,90
SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	30,6	R\$ 105,19	R\$ 3.218,81
SINAPI	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	12	R\$ 2,06	R\$ 24,72
					TOTAL GERAL:	R\$ 3.547,66

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 04 - TABEIRA PARA BEIRAL, 2,5X15CM						
SINAPI	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M²	0,15	R\$ 274,02	R\$ 41,10
SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,05	R\$ 33,08	R\$ 1,65
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,533	R\$ 28,26	R\$ 15,06
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1733	R\$ 40,20	R\$ 6,97
					TOTAL GERAL:	R\$ 64,79

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 05 - CLORADOR PARA SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO						
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	0,5	R\$ 105,73	R\$ 52,87
SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²	1	R\$ 46,09	R\$ 46,09
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3125	R\$ 36,22	R\$ 47,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	R\$ 26,73	R\$ 27,53
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	0,0523	R\$ 857,31	R\$ 44,84
SINAPI	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UND	224	R\$ 0,79	R\$ 176,96
SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,75	R\$ 15,15	R\$ 11,36
SINAPI	1200	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	2	R\$ 9,81	R\$ 19,62
SINAPI	97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	M³	0,05	R\$4.121,59	R\$ 206,08
					TOTAL GERAL:	R\$ 632,88

COMPOSIÇÃO 06 - FILTRO ANAERÓBIO						
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA	M³	0,5641	R\$ 285,57	R\$ 161,09
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,3801	R\$2.437,40	R\$ 926,46
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M³	0,0154	R\$4.977,99	R\$ 76,66
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO	M³	0,0766	R\$ 767,80	R\$ 58,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9862	R\$ 28,04	R\$ 55,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5279	R\$ 38,10	R\$ 96,31
SINAPI	12565	ANEL DE CONCRETO ARMADO Ø 2,00 M, ALTURA 0,50 M	UN	3	R\$ 847,69	R\$ 2.543,07
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, CHI	CHI	1,15945	R\$ 71,44	R\$ 82,83
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, CHP	CHP	0,5689	R\$ 158,37	R\$ 90,10
SINAPI	4720	PEDRA BRITADA Nº 0, OU PEDRISCO	M³	1,89	R\$ 152,17	R\$ 287,60
					TOTAL GERAL:	R\$ 4.378,62

COMPOSIÇÃO 07 - TANQUE SÉPTICO						
SINAPI	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM CAMADA DE BRITA	M³	0,3733	R\$ 285,57	R\$ 106,60
SINAPI	97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO	M³	0,3801	R\$2.437,40	R\$ 926,46
SINAPI	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M³	0,0154	R\$4.977,99	R\$ 76,66
SINAPI	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO	M³	0,0858	R\$ 767,80	R\$ 65,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9307	R\$ 28,04	R\$ 54,14
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4573	R\$ 38,10	R\$ 93,62
SINAPI	12565	ANEL DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO 2,00 M, ALTURA 0,50 M	UN	3	R\$ 847,69	R\$ 2.543,07
SINAPI	5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CHI	CHI	2,3032	R\$ 71,44	R\$ 164,54
SINAPI	5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CHP	CHP	1,1302	R\$ 158,37	R\$ 178,99
					TOTAL GERAL:	R\$ 4.209,96