OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO: 1.1.1 — FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO:

LOGRADOURO		Compr. (m)	Larg.(m)		Repet.	Área Total (m²)		OBS:
PLACA DE OBRA		3,60	1,80		1,00	6,48		
TOTAL						**6,48**		

1.2 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

DESCRIÇÃO: 1.2.1 — AMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO:

LOGRADOURO					Mês	Tota de Mês		OBS:
					1,00	1,00		
TOTAL						**1,00**		

DESCRIÇÃO: 1.2.2 — MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CÓDIGO:

LOGRADOURO					Repet.	Quantidade (Unid)		OBS:
					1,00	1,00		
TOTAL						**1,00**		

1.3 TERRAPLANAGEM

DESCRIÇÃO: 1.3.1 — LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
CÓDIGO:

LOGRADOURO		Compr.			Nº de Pontos		Nº de Pontos	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27			9,00		9,00	
RUA MARIA DAS DORES		147,65			24,00		24,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88			27,00		27,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,7			6,00		6,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45			6,00		6,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01	39,06+13,23+4,95	57,24			6,00		6,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02	16,04+7,04	23,08			4,00		4,00	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00			4,00		4,00	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35			4,00		4,00	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03	23,35+24,93+47,15+25,34+33,03+14,17	167,97			24,00		24,00	
						TOTAL	**114,00**	

DESCRIÇÃO: 1.3.2 — ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. c/sarj. + mf	Espessura	Área (m²)	Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		2,00	118,00	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		2,00	349,93	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		2,00	399,26	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		2,00	82,17	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		2,00	56,52	REPETIÇÃO x2= ESCAVAÇÃO NA VIA E NA JAZIDA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		2,00	92,73	
RUA BUENOPOLIS - TRECHO 02	MED(5,90+6,90)/2	23,08	6,40	0,15		2,00	44,31	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38		
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:** 3,00%	**BDI:** 24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		2,00	106,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02	MED(14,20+5,90)/2	24,35	10,05	0,15		2,00	73,42	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		2,00	297,31	
						TOTAL	**1.620,15**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.3**	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
CÓDIGO:		(UNIDADE: M3). AF_02/2026

Logradouro		**Compr.**	**Larg. c/sarj. + mf**	**Espessura**	**Área (m²)**	**Repet.**	**Volume Total (m³)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		2,00	118,00	REPETIÇÃO x2= ESCAVAÇÃO NA VIA E NA JAZIDA
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		2,00	349,93	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		2,00	399,26	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		2,00	82,17	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		2,00	56,52	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		2,00	92,73	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40	0,15		2,00	44,31	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		2,00	106,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05	0,15		2,00	73,42	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		2,00	297,31	
						TOTAL	**1.620,15**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.4**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
CÓDIGO:		

Logradouro		**Compr.**	**Larg. c/sarj.**	**Espessura**	**Área (m²)**	**DMT (km)**	**Transporte (M3XKM)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		2,00	118,00	LOCAL DA OBRA AO BOTA-FORA
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		2,00	349,93	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		2,00	399,26	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		2,00	82,17	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		2,00	56,52	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		2,00	92,73	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40	0,15		2,00	44,31	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		2,00	106,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05	0,15		2,00	73,42	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		2,00	297,31	
						TOTAL	**1.620,15**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.5**	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
CÓDIGO:		

Logradouro		**Compr.**	**Larg. c/sarj.**	**Área (m²)**		**Repet.**	**Area Total (m²)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90			1,00	393,32	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90			1,00	1.166,44	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90			1,00	1.330,87	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30			1,00	273,91	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90			1,00	188,41	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40			1,00	309,10	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40			1,00	147,71	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20			1,00	355,00	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05			1,00	244,72	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90			1,00	991,02	
						TOTAL	**5.400,50**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.6**
CÓDIGO:	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Logradouro		Compr.	Larg. c/sarj.	Espessura	Área (m²)	DMT (km)	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		2,00	118,00	JAZIDA AO LOCAL DA OBRA
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		2,00	349,93	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		2,00	399,26	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		2,00	82,17	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		2,00	56,52	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		2,00	92,73	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40	0,15		2,00	44,31	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		2,00	106,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05	0,15		2,00	73,42	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		2,00	297,31	
						TOTAL	**1.620,15**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.7**
CÓDIGO:	

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Logradouro		Compr.	Larg. c/sarj.	Espessura	Área (m²)	Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		1,00	59,00	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		1,00	174,97	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		1,00	199,63	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		1,00	41,09	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		1,00	28,26	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		1,00	46,36	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40	0,15		1,00	22,16	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		1,00	53,25	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05	0,15		1,00	36,71	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		1,00	148,65	
						TOTAL	**810,08**	

DESCRIÇÃO:	**1.3.8**
CÓDIGO:	

FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO DO CASALHO (A CARGO DA PREFEITURA)

LOGRADOURO		Compr.	Larg. c/sarj.	Espessura	Área (m²)	Repet.	Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,90	0,15		1,00	59,00	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,90	0,15		1,00	174,97	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,90	0,15		1,00	199,63	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	4,30	0,15		1,00	41,09	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,90	0,15		1,00	28,26	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	5,40	0,15		1,00	46,36	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	6,40	0,15		1,00	22,16	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	14,20	0,15		1,00	53,25	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	10,05	0,15		1,00	36,71	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38		
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:** 3,00%	**BDI:** 24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,90	0,15		1,00	148,65	
						TOTAL	**810,08**	

1.4 IMPRIMAÇÃO

DESCRIÇÃO: 1.4.1 — EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	Área (m²)		Repet.	Área Total (m²)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30			1,00	345,16	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00			1,00	1.033,55	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00			1,00	1.157,28	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07			1,00	195,56	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00			1,00	153,80	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50			1,00	257,58	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50			1,00	126,94	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30			1,00	332,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15			1,00	222,80	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00			1,00	839,85	
						TOTAL	**4.665,02**	

DESCRIÇÃO: 1.4.2 — TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	CM-30 (T/M2)	Área (m²)	DMT (km)	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,0012	345,16	30,00	12,43	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,0012	1.033,55	30,00	37,21	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,0012	1.157,28	30,00	41,66	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,0012	195,56	30,00	7,04	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,0012	153,80	30,00	5,54	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,0012	257,58	30,00	9,27	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,0012	126,94	30,00	4,57	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,0012	332,50	30,00	11,97	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,0012	222,80	30,00	8,02	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,0012	839,85	30,00	30,23	
						TOTAL	**167,94**	

DESCRIÇÃO: 1.4.3 — TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	CM-30 (T/M2)	Área (m²)	DMT (km)	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,0012	345,16	393,00	162,78	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,0012	1.033,55	393,00	487,42	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,0012	1.157,28	393,00	545,77	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,0012	195,56	393,00	92,23	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,0012	153,80	393,00	72,53	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,0012	257,58	393,00	121,47	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,0012	126,94	393,00	59,86	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,0012	332,50	393,00	156,81	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,0012	222,80	393,00	105,07	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38		
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:** 3,00%	**BDI:** 24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,0012	839,85	393,00	396,07	
						TOTAL	**2.200,01**	

1.5 PINTURA DE LIGAÇÃO

DESCRIÇÃO: 1.5.1 — EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	Área (m²)		Repet.	Área Totaol (m²)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30			1,00	345,16	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00			1,00	1.033,55	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00			1,00	1.157,28	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07			1,00	195,56	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00			1,00	153,80	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50			1,00	257,58	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50			1,00	126,94	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30			1,00	332,50	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15			1,00	222,80	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00			1,00	839,85	
						TOTAL	**4.665,02**	

DESCRIÇÃO: 1.5.2 — TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	RR-2C (T/M2)	Área (m²)	DMT (km)	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,0005	345,16	30,00	5,18	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,0005	1.033,55	30,00	15,50	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,0005	1.157,28	30,00	17,36	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,0005	195,56	30,00	2,93	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,0005	153,80	30,00	2,31	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,0005	257,58	30,00	3,86	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,0005	126,94	30,00	1,90	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,0005	332,50	30,00	4,99	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,0005	222,80	30,00	3,34	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,0005	839,85	30,00	12,60	
						TOTAL	**69,97**	

DESCRIÇÃO: 1.5.3 — TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
CÓDIGO:

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	RR-2C (T/M2)	Área (m²)	DMT (km)	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,0005	345,16	393,00	67,82	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,0005	1.033,55	393,00	203,09	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,0005	1.157,28	393,00	227,41	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,0005	195,56	393,00	38,43	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,0005	153,80	393,00	30,22	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,0005	257,58	393,00	50,61	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,0005	126,94	393,00	24,94	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,0005	332,50	393,00	65,34	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,0005	222,80	393,00	43,78	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38								
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.								
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG					**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA					**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG						**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,0005	839,85	393,00	165,03	
						TOTAL	**916,67**	

1.6		**CAPA ASFALTICA**
DESCRIÇÃO:	**1.6.1**	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA ETRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)
CÓDIGO:		

Logradouro		**Compr.**	**Larg. s/sarj. + mf**	**Esp.**	**Área (m²)**	**Repet.**	**Volume Total (m³)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,03		1,00	10,35	
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,03		1,00	31,01	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,03		1,00	34,72	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,03		1,00	5,87	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,03		1,00	4,61	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,03		1,00	7,73	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,03		1,00	3,81	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,03		1,00	9,98	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,03		1,00	6,68	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,03		1,00	25,20	
						TOTAL	**139,96**	

DESCRIÇÃO:	**1.6.2**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA AREIA)
CÓDIGO:		

Logradouro		**Volume (m³)**	**Coeficiente da Areia**			**DMT**	**Transporte (M3XKM)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		10,35	0,39180			3,30	13,38	
RUA MARIA DAS DORES		31,01	0,39180			3,30	40,09	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		34,72	0,39180			3,30	44,89	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		5,87	0,39180			3,30	7,59	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		4,61	0,39180			3,30	5,96	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		7,73	0,39180			3,30	9,99	ATÉ A USINA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		3,81	0,39180			3,30	4,93	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		9,98	0,39180			3,30	12,90	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		6,68	0,39180			3,30	8,64	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		25,20	0,39180			3,30	32,58	
						TOTAL	**180,95**	

DESCRIÇÃO:	**1.6.3**	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA BRITA)
CÓDIGO:		

Logradouro		**Volume (m³)**	**Coeficiente da Brita (Brita 0 + 1)**			**DMT**	**Transporte (M3XKM)**	**OBS:**
RUA MOISES VIEIRA DIAS		10,35	1,054354			3,30	36,01	
RUA MARIA DAS DORES		31,01	1,054354			3,30	107,90	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		34,72	1,054354			3,30	120,80	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		5,87	1,054354			3,30	20,42	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		4,61	1,054354			3,30	16,04	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		7,73	1,054354			3,30	26,90	ATÉ A USINA
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		3,81	1,054354			3,30	13,26	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		9,98	1,054354			3,30	34,72	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		6,68	1,054354			3,30	23,24	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38		
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.		
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:** 3,00%	**BDI:** 24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		25,20	1,054354			3,30	87,68	
						TOTAL	**486,97**	

DESCRIÇÃO:	**1.6.4**
CÓDIGO:	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA EMULSÃO ATÉ A USINA RL-1C)

Logradouro		Volume (m³)	Coeficiente da RL-1C			DMT	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		10,35	0,188251			30,00	58,45	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ A USINA
RUA MARIA DAS DORES		31,01	0,188251			30,00	175,13	
RUA BUENOPOLIS - TRECHO 01		34,72	0,188251			30,00	196,08	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		5,87	0,188251			30,00	33,15	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		4,61	0,188251			30,00	26,04	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		7,73	0,188251			30,00	43,66	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		3,81	0,188251			30,00	21,52	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		9,98	0,188251			30,00	56,36	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		6,68	0,188251			30,00	37,73	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		25,20	0,188251			30,00	142,32	
						TOTAL	**790,44**	

DESCRIÇÃO:	**1.6.5**
CÓDIGO:	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA EMULSÃO ATÉ A USINA RL-1C)

Logradouro		Volume (m³)	Coeficiente da RL-1C			DMT	Transporte (TXKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		10,35	0,188251			393,00	765,72	REFINARIA GABRIEL PASSOS ATÉ A USINA
RUA MARIA DAS DORES		31,01	0,188251			393,00	2.294,20	
RUA BUENOPOLIS - TRECHO 01		34,72	0,188251			393,00	2.568,68	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		5,87	0,188251			393,00	434,28	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		4,61	0,188251			393,00	341,06	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		7,73	0,188251			393,00	571,89	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		3,81	0,188251			393,00	281,87	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		9,98	0,188251			393,00	738,35	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		6,68	0,188251			393,00	494,20	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		25,20	0,188251			393,00	1.864,36	
						TOTAL	**10.354,61**	

DESCRIÇÃO:	**1.6.6**
CÓDIGO:	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA MASSA ATÉ A OBRA)

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	Esp.		DMT	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,03		30,00	310,64	USINA ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,03		30,00	930,20	
RUA BUENOPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,03		30,00	1.041,55	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,03		30,00	176,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,03		30,00	138,42	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,03		30,00	231,82	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,03		30,00	114,25	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,03		30,00	299,25	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,03		30,00	200,52	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,03		30,00	755,87	
						TOTAL	**4.198,52**	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

DESCRIÇÃO: 1.6.7
CÓDIGO:
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (TRANSPORTE DA MASSA ATÉ A OBRA)

Logradouro		Compr.	Larg. s/sarj. + mf	Esp.		DMT	Transporte (M3XKM)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		80,27	4,30	0,03		74,00	766,26	USINA ATÉ OLHOS D'ÁGUA
RUA MARIA DAS DORES		147,65	7,00	0,03		74,00	2.294,48	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		192,88	6,00	0,03		74,00	2.569,16	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		63,70	3,07	0,03		74,00	434,14	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		38,45	4,00	0,03		74,00	341,44	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		57,24	4,50	0,03		74,00	571,83	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 02		23,08	5,50	0,03		74,00	281,81	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 01		25,00	13,30	0,03		74,00	738,15	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 02		24,35	9,15	0,03		74,00	494,62	
RUA DIAMANTINA - TRECHO 03		167,97	5,00	0,03		74,00	1.864,47	
						TOTAL	**10.356,36**	

1.7 — **MEIO-FIO E DRENAGEM**

DESCRIÇÃO: 1.7.1
CÓDIGO:
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

Logradouro	Descrição dos valores	Comp.			Repet.	Comprimento Total (m)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS	78,68+80,76	159,44			1,00	159,44	
RUA MARIA DAS DORES	62,95+125,02+63,33+8,24+10,71	270,25			1,00	270,25	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01	185,49+185,03	370,52			1,00	370,52	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01	63,70+63,34	127,04			1,00	127,04	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02	38,18+38,23	76,41			1,00	76,41	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01	39,50+13,45+5,18+19,15+8,13+5,99+13,22+4,75+12,91+38,87	161,15			1,00	161,15	
RUA DIAMANTINA	25+24,17+24,74+25,69+22,54+23,92+8,82+25,38+7,78+46,67+47,71+24,97+25,76+32,82+33,27+13,85+14,30	427,39			1,00	427,39	
					TOTAL	**1592,20**	

DESCRIÇÃO: 1.7.2
CÓDIGO:
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Logradouro	Descrição dos valores	Comp.			Repet.	Comprimento Total (m)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		8,37			1,00	8,37	
RUA MARIA DAS DORES	7,90+7,29+12,75	27,94			1,00	27,94	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		4,90			1,00	4,90	
RUA DIAMANTINA	7,53+9,39	16,92			1,00	16,92	
					TOTAL	**58,13**	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

8 — PASSEIO E SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO: 1.8.1
CÓDIGO:

Logradouro		Compr. (m)	Largura(m)	Esp. (m)	Repet.		Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		159,44	1,20	0,08	1,00		15,31	
RUA MARIA DAS DORES		270,25	1,20	0,08	1,00		25,94	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		370,52	1,20	0,08	1,00		35,57	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		127,04	1,20	0,08	1,00		12,20	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		76,41	1,20	0,08	1,00		7,34	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		161,15	1,20	0,08	1,00		15,47	
RUA DIAMANTINA		427,39	1,20	0,08	1,00		41,03	
						TOTAL	**152,86**	

DESCRIÇÃO: 1.7.2
CÓDIGO:
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.

Logradouro		Compr. (m)	Largura(m)	Esp. (m)	Repet.		Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		159,44	1,20	0,06	1,00		11,48	
RUA MARIA DAS DORES		270,25	1,20	0,06	1,00		19,46	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		370,52	1,20	0,06	1,00		26,68	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		127,04	1,20	0,06	1,00		9,15	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		76,41	1,20	0,06	1,00		5,50	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		161,15	1,20	0,06	1,00		11,60	
RUA DIAMANTINA		427,39	1,20	0,06	1,00		30,77	
						TOTAL	**114,64**	

DESCRIÇÃO: 1.7.3
CÓDIGO:
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO

Logradouro		Compr. (m)	Nº de rampas	Esp. (m)	Repet.		Volume Total (m³)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		159,44	4,00	0,20	1,00		31,89	DIRECIONAL: (COMPRIMENTO DO PASSEIO - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE + ALERTA) * 0,20
RUA MARIA DAS DORES		270,25	10,00	0,20	1,00		54,05	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		370,52	4,00	0,20	1,00		74,10	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		127,04	4,00	0,20	1,00		25,41	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		76,41	2,00	0,20	1,00		15,28	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		161,15	2,00	0,20	1,00		32,23	
RUA DIAMANTINA		427,39	6,00	0,20	1,00		85,48	
						TOTAL	**318,44**	

DESCRIÇÃO: 1.7.4
CÓDIGO:
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Logradouro		Compr. (m)	Largura minima	Quantidade de faixa	Repet.		Área Total (m²)	OBS:
RUA MOISES VIEIRA DIAS		3,00	0,30	8,00	2,00		14,40	
RUA MARIA DAS DORES		3,00	0,30	12,00	5,00		54,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		3,00	0,30	10,00	2,00		18,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01		3,00	0,30	7,00	2,00		12,60	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02		3,00	0,30	7,00	1,00		6,30	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01		3,00	0,30	8,00	1,00		7,20	
RUA DIAMANTINA		3,00	0,30	9,00	3,00		24,30	
						TOTAL	**136,80**	

DESCRIÇÃO: 1.7.5
CÓDIGO:
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACA DE FAIXA DE PEDESTRE)

Logradouro			Área (m²)		Repet.		Área (m²)	
RUA MOISES VIEIRA DIAS			0,19		4,00		0,76	
RUA MARIA DAS DORES			0,19		10,00		1,90	

OBRA :	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, Contrato de Repasse nº 7AAEWQ/2026 - Operação 1109923-38				
DESCRIÇÃO DA OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE CÁLCULO, PROJETOS EXECUTIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS.				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ ROMÃO JESUS, RUA BUENÓPOLIS, RUA MARIA DAS DORES, RUA MOISES VIEIRA DIAS E RUA DIAMANTINA, MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG	**Data:**	03/09/2026		
RESPONSÁVEL TECNICO:	KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA	**Art.:**			
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG		**ISS:**	3,00%	**BDI:**	24,33%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE OLHOS D'ÁGUA-MG

RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01			0,19		4,00		0,76	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01			0,19		4,00		0,76	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02			0,19		2,00		0,38	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01			0,19		2,00		0,38	
RUA DIAMANTINA			0,19		6,00		1,14	
						TOTAL	**6,08**	

DESCRIÇÃO:	**1.7.6**		PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM (PLACA DE RUA)					
CÓDIGO:								
Logradouro			**Área (m²)**		**Repet.**		**Unidade (Unid.)**	
RUA MOISES VIEIRA DIAS			0,24		2,00		2,00	
RUA MARIA DAS DORES			0,24		2,00		2,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01			0,24		2,00		2,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 01			0,24		2,00		2,00	
RUA JOSÉ ROMÃO JESUS - TRECHO 02			0,24		1,00		1,00	
RUA BUENÓPOLIS - TRECHO 01			0,24		2,00		2,00	
RUA DIAMANTINA			0,24		2,00		2,00	
						TOTAL	**13,00**	

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.09.03 13:31:03 -03'00'

KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 332.425/D-MG

RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640
Assinado de forma digital por RODRIGO VIEIRA DE MATOS:09977653640
Dados: 2026.09.03 13:48:27 -03'00'

RODRIGO VIEIRA DE MATOS
PREFEITO MUNICPAL DE OLHOS D'ÁGUA-MG