REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PESSOA

Quanto a capacidade técnica profissional:

A capacitação técnico-profissional será comprovada mediante apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) pela entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, e/ou atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução de obra ou serviço com características semelhantes e/ou similares às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do(s) profissional(is) responsável(is) indicado(s).

São exigidos os seguintes atestados específicos para comprovação da experiência compatível com o objeto da contratação

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL PREVISTA	QUANTIDADE MIMIMA EXIGIDA (50%)
1.3.5 / 1.4.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR	kg	778,40	389,20
1.3.7 /1.4.4	FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	9,24	4,62
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	148,83	74,42
1.5.4	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	240,56	120,28

1.8.12	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, PINTADO, COM TRILHOS E ROLDANAS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	19,32	9,66
1.10.3	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA	M2	80,85	40,43
1.15.1	MURO DIVISÓRIO DE BLOCO FURADO COM ALTURA 220CM, COM PILARETES A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO	M	409,71	204,85
1.16.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	400,00	200,00

A CAT e os atestados deverão ser emitidos em nome dos profissionais responsáveis técnicos legalmente habilitados, que responderão pela execução da obra, tais como Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, conforme o serviço executado.

Para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional, deverão ser apresentados atestados conforme os itens a seguir

A capacitação técnico-operacional da licitante será comprovada mediante apresentação de atestados em papel timbrado, fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, identificados em nome da licitante, acompanhados da Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pela entidade profissional competente da região onde os serviços foram executados, pelo profissional responsável técnico pelo serviço que detém a certidão. Os atestados deverão constar o endereço do contratante ou fornecer essa

informação pelo licitante, de modo a permitir eventual diligência, comprovando a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto do edital. A licitante deverá comprovar a execução de obras e serviços de características semelhantes e/ou similares às parcelas de maior relevância e valor significativo da obra objeto deste edital e seus anexos.