PLANILHA SINTÉTICA DE SERVIÇOS (NÃO DESONERADA)

Objeto	**REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CARLOS BAPTISTEL**	Órgão	**MUNICÍPIO DE MARQUINHO**
Endereço	**RUA XV DE NOVEMBRO**	Protocolo	**25.999.562-0**
Município	**MARQUINHO**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**CHARLES ALEXANDRE BATISTA**	CREA / CAU nº	**PR**
E-mail	**charlesabf@gmail.com**	ART / RRT nº	**1720266461291**
Data	**22/10/2026**	BDI Projetos **30,67%** / BDI convencional **22,00%**	BDI Diferenciado **15,28%**
Referência	**SINAPI - JUNHO DE 2026 - NÃO DESONERADA - Resolução SECID nº 093/2026 - Vigência: JULHO DE 2026**	Desconto	

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	TOTAL COM BDI	TOTAL COM BDI E DESC.	SUBTOTAL COM BDI E DESCONTO	DET. BDI
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ -**	**R$ 6.965,04**		**R$ 6.965,04**			**R$ 8.497,05**	
1.1	**COMP 001**	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE MESTRE DE OBRAS	CJ	1,00	0,00	6.965,04	6.965,04	0,00	6.965,04	6.965,04		8.497,05	8.497,05		BDI PADRÃO
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 3.411,20**	**R$ 474,40**		**R$ 3.885,60**			**R$ 4.740,26**	
2.1	**103689**	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	426,40	59,30	485,70	3.411,20	474,40	3.885,60		4.740,26	4.740,26		BDI PADRÃO
3		**PINTURAS**						**R$ 16.544,88**	**R$ 44.000,98**		**R$ 60.545,86**			**R$ 73.863,35**	
3.1.1	**102219**	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	32,94	6,87	15,84	22,71	226,29	521,76	748,06		912,60	912,60		BDI PADRÃO
3.1.2	**102488**	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	495,84	0,08	5,10	5,18	39,66	2.528,78	2.568,45		3.133,40	3.133,40		BDI PADRÃO
3.1.3	**102491**	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	495,84	10,32	15,06	25,38	5.117,06	7.467,35	12.584,41		15.352,44	15.352,44		BDI PADRÃO
3.1.4	**88415**	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	251,00	2,78	2,63	5,41	697,78	660,13	1.357,91		1.656,59	1.656,59		BDI PADRÃO
3.1.5	**95626**	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	251,00	6,25	13,39	19,64	1.568,75	3.360,89	4.929,64		6.013,95	6.013,95		BDI PADRÃO
3.1.6	**88485**	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	570,00	1,57	3,46	5,03	894,90	1.972,20	2.867,10		3.497,74	3.497,74		BDI PADRÃO
3.1.7	**88489**	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	570,00	6,93	8,49	15,42	3.950,10	4.839,30	8.789,40		10.722,69	10.722,69		BDI PADRÃO
3.1.8	**100754**	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	19,32	3,83	37,88	41,71	73,99	731,84	805,83		983,08	983,08		BDI PADRÃO
3.1.9	**100717**	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	595,87	1,00	11,00	12,00	595,87	6.554,57	7.150,44		8.723,23	8.723,23		BDI PADRÃO
3.1.10	**100753**	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	608,00	5,56	25,27	30,83	3.380,48	15.364,16	18.744,64		22.867,63	22.867,63		BDI PADRÃO
4		**COBERTURA**						**R$ 84.216,36**	**R$ 69.722,78**		**R$ 153.939,14**			**R$ 187.799,12**	
4.1	**COMP 98546 ADP**	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA POLIESTER COLORIDA, ESPESSURA DE 3MM, INCL. PERCENTUAL DE SOBREPOSIÇÃO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO	M2	1.634,00	51,54	42,67	94,21	84.216,36	69.722,78	153.939,14		187.799,12	187.799,12		BDI PADRÃO
5		**SUBSTITUIÇÃO DE PISOS**						**R$ 14.915,60**	**R$ 752,17**		**R$ 15.667,77**			**R$ 19.114,01**	
5.1	**101727**	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	106,54	140,00	7,06	147,06	14.915,60	752,17	15.667,77		19.114,01	19.114,01		BDI PADRÃO
6		**EQUIPAMENTOS**						**R$ 67.200,00**	**R$ 19.677,00**		**R$ 86.877,00**			**R$ 105.986,21**	
6.1	**COMP 103773**	ASSENTO ESPORTIVO PARA ARQUIBANCADA COM ENCOSTO, FABRICADO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES DE 42x42x30cm, FIXAÇÃO COM CHUMBADORES MECÂNICOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCL. SUPORTE METÁLICO	UN	420,00	160,00	46,85	206,85	67.200,00	19.677,00	86.877,00		105.986,21	105.986,21		BDI PADRÃO
VALOR TOTAL COM BDI (R$)														**R$ 400.000,00**	