



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA
DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI-PI**

TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032025-077831

ABRIL/2026



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI(PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)

SUMÁRIO

- 1.0 – APRESENTAÇÃO**
- 2.0 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS**
- 3.0 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS**
- 4.0 - ASPECTOS FISIAGRÁFICOS**
- 5.0 - JUSTIFICATIVA**
- 6.0 - OBJETIVOS**
- 7.0 - METAS**
- 8.0 – MEMORIAL DESCRITIVO**
- 9.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**
- 10.0 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - SEM DESONERAÇÃO**
- 11.0 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO**
- 12.0 - COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**
- 13.0 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**
- 14.0 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
- 15.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO**
- 16.0 – ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**
- 17.0 – PROJETO GRÁFICO - DESENHOS**



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

9.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 1915743141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

10.0 - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - SEM DESONERAÇÃO

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

11.0 - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

12.0 - COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

13.0 - COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete.cnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

14.0 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

15.0 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

16.0 – ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 1915743141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUÍ(PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

17.0 – PROJETO GRÁFICO - DESENHOS

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/141/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

1.0 APRESENTAÇÃO

Apresentamos o projeto no valor de **R\$ 396.001,27 (trezentos e noventa e seis mil e um reais e vinte e sete centavos)** para a Pavimentação Asfáltica na zona urbana do município de Curral Novo do Piauí (PI).

O projeto que ora apresentamos visa proporcionar melhores condições de vida à população no município, com a execução dos serviços de pavimentação de vias.

O município de Curral Novo do Piauí (PI) carece de tais obras, mas não dispõe de capital para tentar de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a única solução para tanto é a obtenção de recursos federais.

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto, objetiva a possibilitar mudanças essenciais e inadiáveis à população a ser beneficiada com a sua execução.

2.0 – ASPECTOS GEOGRÁFICOS

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé, compreendendo uma área de 759,72 km², tendo como limites o município de Simões ao norte, ao sul com Betânia do Piauí, a leste com Simões e o estado do Pernambuco e, a oeste com Simões.

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07º49'56" de latitude sul e 40º54'04" de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 412 km de Teresina.

3.0 – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos *sites* do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br).

O município foi criado pela Lei Estadual nº 4.680 de 26/01/1994, sendo desmembrado do município de Simões. A população total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 4.220 habitantes e uma densidade demográfica de 5,5 hab/km², onde 75,1%



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUÍ (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 58,3% da população acima de 10 anos de idade é alfabetizada.

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos e escola de ensino fundamental.

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de algodão, feijão, milho e mandioca.

4.0 – ASPECTOS FISIAGRÁFICOS

As condições climáticas do município de Curral Novo do Piauí (com altitude da sede a 370 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 18 oC e máximas de 36 oC, com clima semi-árido, quente e seco. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 500 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais chuvosos. Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977).

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de gnaisses, quartzitos, xistos, mármore, calcário, arenito, siltito, gipsita e folhelho, são rasos ou pouco espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do material subjacente. Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e distróficos de textura média a argilosa, presença de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou caatinga/cerrado caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelo, textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta subcaducifólia (Jacomine *et al.*, 1986).



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos morfogênicos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As formas de relevo, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine *et al.*, 1986).

5.0 – JUSTIFICATIVA

O município de Curral Novo do Piauí (PI) é carente em pavimentação, e por isso, se sujeitando ao acúmulo de água, produzindo lama no período chuvoso, e muita poeira no período seco. Isso provoca o aparecimento de doenças respiratórias nas crianças e idosos de família de baixa renda de nossa cidade, além do acesso dos moradores as suas próprias residências, dificultadas pela má qualidade do piso natural que dependendo do período do ano se torna intransitável, justificando-se assim a urbanização dessas áreas degradadas. Estas melhorias ajudarão, também a diminuir o índice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o período chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco.

Diante o exposto, a Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí (PI) vem solicitar que sejam liberados os recursos necessários à plena realização da obra, tão importante para toda a comunidade.



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

6.0 - OBJETIVOS

6.1 - GERAL:

Proporcionar melhores condições de vida da comunidade em geral.

6.2 - ESPECÍFICO:

Urbanização desta área, melhorando as condições de tráfego eliminando o acúmulo de água no inverno e de poeira no período seco nas vias a serem pavimentadas.

7.0 - METAS

Execução de pavimentação em revestimento asfáltico (Concreto Betuminoso usinado a Quente – CBUQ) no município de Curral Novo do Piauí (PI). Vias a serem contempladas:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARG.MÉDIA DA RUA (m)	ÁREA DA RUA (m²)	TIPO DE PAVIMENTO
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
BAIRRO SEDE					
3.1	RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01	217,42	6,65	1.445,84	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.2	RUA PROJETADA 1	52,15	7,32	381,74	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 01	41,68	7,12	296,76	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 02	69,84	6,62	462,34	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.5	RUA SANTA MARIA TRECHO 01	46,48	8,24	383,00	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.6	RUA SANTA MARIA TRECHO 02	43,12	8,18	352,72	Pav. asfáltica sobre calçamento
	TOTAL GERAL	470,69		3.322,40	



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

8.0 - MEMORIAL DESCRITIVO

8.1 – Representações Gráficas do projeto:

Planta com indicação da área de intervenção, projeto geométrico e sinalização, projeto de drenagem e detalhes executivos em anexo.

8.2 – Orçamento do Projeto:

Planilhas orçamentárias e composições detalhadas de custos em anexo.

8.3 – Localização da obra:

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana do município de Curral Novo do Piauí (PI), conforme coordenadas UTM em planta de localização em anexo, com condições topográficas compatíveis com os serviços propostos.

8.4 – Descrição do projeto:

Trata-se de uma obra de implantação de pavimentação de vias. Onde será em revestimento asfáltico com a execução de uma camada de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente sobre execução e compactação de base para pavimentação. O revestimento será aplicado sobre base compactada a ser executada.

A sinalização viária será executada com a implantação de placas de sinalização vertical para orientação de veículos, ciclistas, pedestres e cadeirantes e demais usuários da via.

8.5 – Comprovação dos Custos Apresentados:

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que apresentar os menores preços e melhores condições.

Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157431/41/CREA-PI



ESTADO DO PIAUÍ

Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00

Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000

Telefone: (89) 3466-0050

Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br

Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUÍ (PI)

TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

8.6 – Cronograma Físico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado na Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, para execução propriamente dita.

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a execução de projetos de Pavimentação Asfáltica no Município de Curral Novo do Piauí de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DOS DERs, complementadas pelas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessário, particularizações dessas.

As Especificações estão divididas de acordo com os orçamentos e itens relevantes a execução dos serviços. Sendo assim, seguindo o Projeto serão especificados individualmente, nessa ordem, os seguintes serviços:

- Administração Local da Obra;
- Placa da Obra;
- Mobilização e desmobilização
- Pavimentação Asfáltica;
- Observações Importantes.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais. Essas despesas são partes da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLACA DA OBRA

A placa da obra deverá ter dimensões de 3,60x1,80 m, com formato e inscrições a serem definidas pela Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporções de placas de obra. Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 1ª qualidade 2,5x7,5 cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra, conforme Projeto.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.

No final da obra, a empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam necessariamente aos seguintes:

- Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;
- Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de origem;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Despesas relativas às viagens necessárias para execução dos serviços, ou determinadas pelo órgão responsável, realizadas por qualquer pessoa ligada à empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Para a devida execução dos serviços propostos neste projeto, são necessários alguns esclarecimentos, tais quais definidos a seguir:

- É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser novos e de primeira qualidade;
- As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos;
- Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida;
- No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os seguintes critérios:
 - a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico;
 - b) Quando houver omissão no projeto arquitetônico, prevalecerá o disposto nas especificações, ou será feita consulta ao autor do projeto;
 - c) Em caso de discrepância entre o definido no projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização.
- Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser aprovados pela fiscalização;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar prejudicial ao bom andamento dos serviços;
- No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na administração da obra e nas relações com a fiscalização;
- Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto;
- A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores e técnicos envolvidos no projeto e execução;
- A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Locação de pavimentação:

- A locação deverá ser executada por aparelho e somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

2.0 – REVESTIMENTO

2.1 – Pintura de ligação:

- Especificação de Serviço – NORMA DNIT 145/2012 – ES.

2.2 a 2.4 – Concreto Betuminoso usinado a quente – CBUQ:

- Especificação de Serviço – NORMA DNIT 031/2006 – ES.

3.0 – TRANSPORTE

3.1 a 3.5 - Transporte de material betuminoso:

O local de aquisição dos cimentos de asfalto e emulsões será nas refinarias da Petrobrás ou nas capitais das unidades da federação com divulgação de preço na base



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUÍ (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANP, para este projeto foi definido a cidade de Fortaleza (CE) por ser a capital com preços na base da ANP de menor distância para o local da obra;

O transporte da mistura deverá ser realizado em caminhões basculantes com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não será permitida;

Os demais materiais (filler e areia) serão transportados em caminhões basculante do local de origem ao local da usina onde será adquirido o CBUQ.

4.0 – SINALIZAÇÃO

4.1 – Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro:

- Especificação de Serviço – NORMA DNIT 100/2018 – ES;
- Especificação de Serviço – NORMA DNER-EM 276/00.

4.2 – Placa de sinalização vertical (A-32b):

- As placas serão executadas com chapa metálica de aço carbono nº 16 nas dimensões indicadas no projeto, tratadas em imersão de anti-ferrugem com pintura do fundo em esmalte sintético semi-fosco e a frente com película refletiva com lentes inclusas, as quais permitem apresentar a mesma aparência, quer durante o dia, quer durante a noite, quando observada à luz dos faróis de um veículo;




ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- As placas serão fixadas através de suporte de tubo de aço galvanizado de Ø50 mm para placa de sinalização. O tubo de aço terá altura de 3,35 m (PEDESTRE, TRAVESSIA ESCOLAR), sendo 0,50 m engastado no solo com concreto fck = 20 mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), confeccionado com betoneira elétrica;
- A fixação da placa ao tubo de aço, será através de um conjunto composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas. Com parafusos zincados nas dimensões 1.1/2"x3/16" com fenda e francês 4"x5/16". Conforme ilustrado abaixo:



Conjunto para fixação das placas de sinalização

- As placas serão destinadas para sinalizar as vias de circulação, que são para veículos, pedestres, motocicletas, ciclistas e cadeirantes;
- Especificação de Serviço – NORMA DNIT 101/2009 – ES.




ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@ yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A-32b

Passagem sinalizada
de pedestres



CORES:

Fundo: Amarelo
Borda externa: Amarelo
Borda interna: Preto
Símbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

Especificações das Placas de Sinalização utilizadas no Projeto



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA – CURRAL NOVO DO PIAUI (PI)
TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025-077831

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra;
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra;
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada antecipadamente a Prefeitura através de ofício para que sejam tomadas as medidas cabíveis;
- Antes da aplicação do revestimento asfáltico a ser utilizado na pavimentação a firma contratada para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal da Obra;
- A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalização;
- A verificação do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da locação.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA- CURRAL NOVO DO PIAUÍ
TRANSF. ESPECIAL N 09032025-077831

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




FOTO 01 - RUA JOSE FLORÊNCIO TRECHO 01



FOTO 02 - RUA JOSE FLORÊNCIO TRECHO 01



FOTO 03 - RUA PROJETADA 01



FOTO 04 - RUA PROJETADA 02 TCH 01



FOTO 05 - RUA PROJETADA 02 TCH 02



FOTO 06 - RUA SANTA MARIA TCH 01



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA RESUMO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	un	1,00	69.765,47	69.765,47	Plan. em Anexo
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	un	1,00	326.235,80	326.235,80	Plan. em Anexo
TOTAL GERAL (R\$)					396.001,27	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS INICIAIS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
2.0	SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	unid	1,00	14.788,07	14.788,07	Composição 01
2.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACAS DE OBRA 3,60 x 1,80 m	m²	6,48	637,59	4.131,58	Composição 02
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	1,00	50.845,82	50.845,82	Composição 03
TOTAL GERAL (R\$)					69.765,47	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DAS VIAS

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO (m)	LARG.MÉDIA DA RUA (m)	ÁREA DA RUA (m²)	VALOR (R\$)	TIPO DE PAVIMENTO
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
BAIRRO SEDE						
3.1	RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01	217,42	6,65	1.445,84	142.129,24	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.2	RUA PROJETADA 1	52,15	7,32	381,74	36.786,05	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 01	41,68	7,12	296,76	29.025,99	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 02	69,84	6,62	462,34	44.731,91	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.5	RUA SANTA MARIA TRECHO 01	46,48	8,24	383,00	38.214,40	Pav. asfáltica sobre calçamento
3.6	RUA SANTA MARIA TRECHO 02	43,12	8,18	352,72	35.348,21	Pav. asfáltica sobre calçamento
	TOTAL GERAL	470,69		3.322,40	326.235,80	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01
COMPRIMENTO: 217,42 m
LARGURA: 6,65 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	217,42	1,42	308,74	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					308,74	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	1.445,84	0,53	766,30	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	173,50	244,79	42.471,07	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	650,63	4,66	3.031,94	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	10,97	4.823,72	52.916,21	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					99.185,52	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,65	603,07	392,00	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	10,97	532,55	5.842,07	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	29.495,00	1,07	31.559,65	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=10 km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	702,87	0,82	576,35	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA)	t x km	70,29	0,82	57,64	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					38.427,71	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	105,18	22,35	2.350,77	SICRO 5213403
4.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado	un	2,00	928,25	1.856,50	SICRO 5213464 + SICRO 5213863
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					4.207,27	
TOTAL GERAL (R\$)					142.129,24	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@yaho.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1
COMPRIMENTO: 52,15 m
LARGURA: 7,32 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	52,15	1,42	74,05	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					74,05	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	381,74	0,53	202,32	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	45,81	244,79	11.213,83	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	171,78	4,66	800,49	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,90	4.823,72	13.988,79	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					26.205,43	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,17	603,07	102,52	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	2,90	532,55	1.544,40	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	7.787,70	1,07	8.332,84	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	185,61	0,82	152,20	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA)	t x km	18,56	0,82	15,22	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					10.147,18	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	16,08	22,35	359,39	SICRO 5213403
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					359,39	
TOTAL GERAL (R\$)					36.786,05	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 01
COMPRIMENTO: 41,68 m
LARGURA: 7,12 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	41,68	1,42	59,19	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					59,19	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	296,76	0,53	157,28	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	35,61	244,79	8.716,97	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	133,54	4,66	622,30	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,25	4.823,72	10.853,37	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					20.349,92	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,13	603,07	78,40	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	2,25	532,55	1.198,24	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	6.053,70	1,07	6.477,46	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	144,29	0,82	118,32	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA)	t x km	14,43	0,82	11,83	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					7.884,25	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	32,78	22,35	732,63	SICRO 5213403
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					732,63	
TOTAL GERAL (R\$)					29.025,99	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 02
COMPRIMENTO: 69,84 m
LARGURA: 6,62 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	69,84	1,42	99,17	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					99,17	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	462,34	0,53	245,04	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	55,48	244,79	13.580,95	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	208,05	4,66	969,51	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	3,51	4.823,72	16.931,26	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					31.726,76	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,21	603,07	126,64	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	3,51	532,55	1.869,25	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	9.431,60	1,07	10.091,81	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D= km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	224,79	0,82	184,33	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D= km (TERESINA)	t x km	22,48	0,82	18,43	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					12.290,46	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	27,54	22,35	615,52	SICRO 5213403
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					615,52	
TOTAL GERAL (R\$)					44.731,91	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 01
COMPRIMENTO: 46,48 m
LARGURA: 8,24 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	46,48	1,42	66,00	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					66,00	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	383,00	0,53	202,99	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	45,96	244,79	11.250,55	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	172,35	4,66	803,15	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,90	4.823,72	13.988,79	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					26.245,48	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,17	603,07	102,52	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	2,90	532,55	1.544,40	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	7.813,20	1,07	8.360,12	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	186,19	0,82	152,68	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA)	t x km	18,62	0,82	15,27	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					10.174,99	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	35,78	22,35	799,68	SICRO 5213403
4.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado	un	1,00	928,25	928,25	SICRO 5213464 + SICRO 5213863
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					1.727,93	
TOTAL GERAL (R\$)					38.214,40	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 02
COMPRIMENTO: 43,12 m
LARGURA: 8,18 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	SUB-TOTAL	REFERÊNCIA
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	Locação de pavimentação	m	43,12	1,42	61,23	Composição 04
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					61,23	
2.0	REVESTIMENTO					
2.1	Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C	m²	352,72	0,53	186,94	SICRO 4011353
2.2	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico	t	42,33	244,79	10.361,96	SICRO 4011463
2.3	Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C	kg	158,72	4,66	739,64	Composição 05
2.4	Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70	t	2,68	4.823,72	12.927,57	Composição 06
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					24.216,11	
3.0	TRANSPORTE					
3.1	Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km	t	0,16	603,07	96,49	Composição de Transporte
3.2	Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km	t	2,68	532,55	1.427,23	Composição de Transporte
3.3	Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km	t x km	7.196,10	1,07	7.699,83	SICRO 5914612
3.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D= km (LAGOA DO PIAUI)	t x km	171,51	0,82	140,64	SICRO 5915321
3.5	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D= km (TERESINA)	t x km	17,15	0,82	14,06	SICRO 5915321
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					9.378,25	
4.0	SINALIZAÇÃO					
4.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	34,20	22,35	764,37	SICRO 5213403
4.2	Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado	un	1,00	928,25	928,25	SICRO 5213464 + SICRO 5213863
TOTAL DO ÍTEM (R\$):					1.692,62	
TOTAL GERAL (R\$)					35.348,21	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01
COMPRIMENTO: 217,42 m
LARGURA: 6,65 m
ÁREA: 1.445,84 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
217,42

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = 217,42

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
217,42	6,65	1.445,84

Item 2.1 = Área Total (m²) = 1.445,84

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
217,42	6,65	0,050	2,40	173,50

Item 2.2 = Volume Total (t) = 173,50

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
1.445,84	0,4500	650,63

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = 650,63

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
173,50	2,4000	0,0632	10,97

Item 2.4 = Peso Total (t) = 10,97



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01
COMPRIMENTO: 217,42 m
LARGURA: 6,65 m
ÁREA: 1.445,84 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
1.445,84	0,00045	0,65

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = **0,65**

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
173,50	0,0632	10,97

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = **10,97**

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
173,50	170,00	29.495,00

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = **29.495,00**

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=10 km (LAGOA DO PIAUI)

Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
72,29	0,648192	1,50	10,00	702,87
Total				702,87

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA)

Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte
72,29	0,064824	1,50	10,00	70,29
Total				70,29

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(***) Consumo da areia = (0,02701) x 2,40 = 0,064824 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01
COMPRIMENTO: 217,42 m
LARGURA: 6,65 m
ÁREA: 1.445,84 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
172,74	0,10	2,00	34,55

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
400,93	0,10	1,00	40,09

Comprimentos - LRE (m)	Largura - LRE (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
6,17	0,40	2,00	4,94

* [1] = Comprimentos de Linha de Retenção - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - FTP -1 (m)	Largura - FTP -1 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
4,00	0,40	16,00	25,60

* [1] = Comprimentos de faixa de travessia de pedestres - "Tipo Zebrada" - ver planta de detalhamento da sinalização

Item 4.1 = Área Total (m²) = 105,18



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01
COMPRIMENTO: 217,42 m
LARGURA: 6,65 m
ÁREA: 1.445,84 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

- 4.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado**

Unidade: un

Tipo da Placa	Quantidade (un)
A-32b	2,00

Item 4.2 = Quant. Total (un) = 2,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1
COMPRIMENTO: 52,15 m
LARGURA: 7,32 m
ÁREA: 381,74 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
52,15

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = 52,15

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
52,15	7,32	381,74

Item 2.1 = Área Total (m²) = 381,74

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
52,15	7,32	0,050	2,40	45,81

Item 2.2 = Volume Total (t) = 45,81

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
381,74	0,4500	171,78

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = 171,78

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
45,81	2,4000	0,0632	2,90

Item 2.4 = Peso Total (t) = 2,90



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1
COMPRIMENTO: 52,15 m
LARGURA: 7,32 m
ÁREA: 381,74 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
381,74	0,00045	0,17

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = 0,17

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
45,81	0,0632	2,90

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = 2,90

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
45,81	170,00	7.787,70

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = 7.787,70

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
19,09	0,648192	1,50	10,00	185,61
Total				185,61

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte
19,09	0,064824	1,50	10,00	18,56
Total				18,56

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(***) Consumo da areia = (0,02701) x 2,40 = 0,064824 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 1
COMPRIMENTO: 52,15 m
LARGURA: 7,32 m
ÁREA: 381,74 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
32,17	0,10	2,00	6,43

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
96,51	0,10	1,00	9,65

Item 4.1 = Área Total (m²) = 16,08



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 01
COMPRIMENTO: 41,68 m
LARGURA: 7,12 m
ÁREA: 296,76 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
41,68

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = **41,68**

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
41,68	7,12	296,76

Item 2.1 = Área Total (m²) = **296,76**

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
41,68	7,12	0,050	2,40	35,61

Item 2.2 = Volume Total (t) = **35,61**

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
296,76	0,4500	133,54

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = **133,54**

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
35,61	2,4000	0,0632	2,25

Item 2.4 = Peso Total (t) = **2,25**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 01
COMPRIMENTO: 41,68 m
LARGURA: 7,12 m
ÁREA: 296,76 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
296,76	0,00045	0,13

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = 0,13

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
35,61	0,0632	2,25

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = 2,25

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
35,61	170,00	6.053,70

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = 6.053,70

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
14,84	0,648192	1,50	10,00	144,29
Total				144,29

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte
14,84	0,064824	1,50	10,00	14,43
Total				14,43

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*** Consumption da areia = (0,02701) x 2,40 = 0,064824 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
32,45	0,10	2,00	6,49

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 01
COMPRIMENTO: 41,68 m
LARGURA: 7,12 m
ÁREA: 296,76 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
87,91	0,10	1,00	8,79

Comprimentos - LRE (m)	Largura - LRE (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
3,76	0,40	1,00	1,50

* [1] = Comprimentos de Linha de Retenção - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - FTP -1 (m)	Largura - FTP -1 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
4,00	0,40	10,00	16,00

* [1] = Comprimentos de faixa de travessia de pedestres - "Tipo Zebrada" - ver planta de detalhamento da sinalização

Item 4.1 = Área Total (m²) = **32,78**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 02
COMPRIMENTO: 69,84 m
LARGURA: 6,62 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
69,84

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = **69,84**

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
69,84	6,62	462,34

Item 2.1 = Área Total (m²) = **462,34**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 02
COMPRIMENTO: 69,84 m
LARGURA: 6,62 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
69,84	6,62	0,050	2,40	55,48

Item 2.2 = Volume Total (t) = **55,48**

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
462,34	0,4500	208,05

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = **208,05**

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
55,48	2,4000	0,0632	3,51

Item 2.4 = Peso Total (t) = **3,51**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinete.cnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 02
COMPRIMENTO: 69,84 m
LARGURA: 6,62 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
462,34	0,00045	0,21

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = 0,21

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
55,48	0,0632	3,51

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = 3,51

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
55,48	170,00	9.431,60

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = 9.431,60

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D= km (LAGOA DO PIAUI)

Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
23,12	0,648192	1,50	10,00	224,79
Total				224,79

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D= km (TERESINA)

Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
23,12	0,064824	1,50	10,00	22,48
Total				22,48

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 0,00000 t/m³

(***) Consumo da areia = (0,02701) x 0,00 = 0 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@ yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 2 TRECHO 02
COMPRIMENTO: 69,84 m
LARGURA: 6,62 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
66,66	0,10	2,00	13,33

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
142,09	0,10	1,00	14,21

Item 4.1 = Área Total (m²) = 27,54



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 01
COMPRIMENTO: 46,48 m
LARGURA: 8,24 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
46,48

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = **46,48**

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
46,48	8,24	383,00

Item 2.1 = Área Total (m²) = **383,00**

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
46,48	8,24	0,050	2,40	45,96

Item 2.2 = Volume Total (t) = **45,96**

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
383,00	0,4500	172,35

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = **172,35**

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
45,96	2,4000	0,0632	2,90

Item 2.4 = Peso Total (t) = **2,90**



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 01
COMPRIMENTO: 46,48 m
LARGURA: 8,24 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
383,00	0,00045	0,17

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = 0,17

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
45,96	0,0632	2,90

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = 2,90

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
45,96	170,00	7.813,20

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = 7.813,20

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D=0 km (LAGOA DO PIAUI) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
19,15	0,648192	1,50	10,00	186,19
Total				186,19

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 0,00000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D=10 km (TERESINA) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte
19,15	0,064824	1,50	10,00	18,62
Total				18,62

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(***) Consumo da areia = (0,02701) x 2,40 = 0,064824 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
35,91	0,10	2,00	7,18

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
------------------------	-------------------	-----------------	-----------



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 01
COMPRIMENTO: 46,48 m
LARGURA: 8,24 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
95,81	0,10	1,00	9,58

Comprimentos - LRE (m)	Largura - LRE (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
3,56	0,40	1,00	1,42

* [1] = Comprimentos de Linha de Retenção - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - FTP -1 (m)	Largura - FTP -1 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
4,00	0,40	11,00	17,60

* [1] = Comprimentos de faixa de travessia de pedestres - "Tipo Zebrada" - ver planta de detalhamento da sinalização

Item 4.1 = Área Total (m²) = **35,78**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@ yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 01
COMPRIMENTO: 46,48 m
LARGURA: 8,24 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

- 4.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado

Unidade: un

Tipo da Placa	Quantidade (un)
A-32b	1,00

Item 4.2 = Quant. Total (un) = 1,00



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@ yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 02
COMPRIMENTO: 43,12 m
LARGURA: 8,18 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de pavimentação

Unidade: m

Comprimento da rua (m)
[1]
43,12

Item 1.1 = Comprimento Total (m) = **43,12**

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C - exclusive aquisição de RR-1C

Unidade: m²

Comprimento da trecho (m)	Largura da rua (m)	Área (m²)
[1]	[2]	[3] = [1] x [2]
43,12	8,18	352,72

Item 2.1 = Área Total (m²) = **352,72**

2.2 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,00 cm - exclusive carga, transporte e aquisição de material asfáltico

Unidade: t

Comprimento do trecho (m)	Largura média da pav. existente (m)	Espessura da pav. asfáltica (m)	Densidade (t/m³)	Volume (t)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5] = [1] x [2] x [3] x [4]
43,12	8,18	0,050	2,40	42,33

Item 2.2 = Volume Total (t) = **42,33**

2.3 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C

Unidade: kg

Área de pintura de ligação (m²)	Consumo de RR-1C (kg/m²)	Peso (kg)
[1]	[2]*	[3] = [1] x [2]
352,72	0,4500	158,72

* [2] = coeficiente retirado da composição SICRO 4011353 referente ao serviço de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C

Item 2.3 = Peso Total (kg) = **158,72**

2.4 Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70

Unidade: t

Volume de CBUQ (t)	Tonelada de usinagem de CBUQ com CAP 50/70 (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso (t)
[1]	[2]*	[3]*	[4] = [1] x [2] x [3]
42,33	2,4000	0,0632	2,68

Item 2.4 = Peso Total (t) = **2,68**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 02
COMPRIMENTO: 43,12 m
LARGURA: 8,18 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

3.0 TRANSPORTE

3.1 Transporte de emulsão RR-1C - DMT=629,00 km

Unidade: t

Área de pintura de ligação da rua (m²)	Coefficiente de consumo (t/m²)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
352,72	0,00045	0,16

* [1] = Item 2.1

Item 3.1 = Peso Total (t) = 0,16

3.2 Transporte de material asfáltico (CAP 50/70) com caminhão tanque - rodovia pavimentada - DMT=459,00 km

Unidade: t

Volume de CBUQ p/ usar (t)	Consumo de CAP 50/70 (t/t)	Peso total (t)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
42,33	0,0632	2,68

* [1] = Volume total de execução de camada de rolamento de CBUQ

Item 3.2 = Peso Total (t) = 2,68

3.3 Transporte local de CBUQ, caçamba termica - DMT=170,00 km

Unidade: t x km

Volume de CBUQ da rua (t)	DMT - Usina até a Obra (km)	Momento de transporte (t x km)
[1]*	[2]	[3] = [1] x [2]
42,33	170,00	7.196,10

* [1] = Item 2.2

Item 3.3 = Momento de transporte (t x km) = 7.196,10

3.4 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de brita D= km (LAGOA DO PIAUI) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte (t x km)
17,64	0,648192	1,50	10,00	171,51
Total				171,51

(*) Consumo de Brita 0 = 0,09003 m³/t

(**) Consumo de Brita 1 = 0,03215 m³/t

(***) Consumo de pedrisco = 0,14790 m³/t

(****) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(*****) Consumo de brita = (0,09003+0,03215+0,14790) x 2,40 = 0,648192 m³ (brita) / m³ (concreto asfáltico)

3.5 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ de areia D= km (TERESINA) Unidade: t x km

Volume (m³)	Consumo (m³/m³)	Peso específico (t/m³)	Distância (km)	Momento de transporte
17,64	0,064824	1,50	10,00	17,15
Total				17,15

(*) Consumo da areia = 0,02701 m³/t

(**) Coeficiente de concreto asfáltico = 2,40000 t/m³

(***) Consumo da areia = (0,02701) x 2,40 = 0,064824 m³ (areia) / m³ (concreto asfáltico)



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 02
COMPRIMENTO: 43,12 m
LARGURA: 8,18 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

4.0 SINALIZAÇÃO

4.1 Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Unidade: m²

Comprimentos - LFO-3 (m)	Largura - LFO-3 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
29,75	0,10	2,00	5,95

* [1] = Comprimentos de Linhas de divisão de fluxos opostos - Linha dupla contínua - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - LBO (m)	Largura - LBO (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
90,89	0,10	1,00	9,09

Comprimentos - LRE (m)	Largura - LRE (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
3,89	0,40	1,00	1,56

* [1] = Comprimentos de Linha de Retenção - ver planta de detalhamento da sinalização

Comprimentos - FTP -1 (m)	Largura - FTP -1 (m)	Quantidade (un)	Área (m²)
[1]*	[2]	[3]	[4] = [1] x [2] x [3]
4,00	0,40	11,00	17,60

* [1] = Comprimentos de faixa de travessia de pedestres - "Tipo Zebrada" - ver planta de detalhamento da sinalização

Item 4.1 = Área Total (m²) = **34,20**



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnp@ yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LOGRADOURO: RUA SANTA MARIA TRECHO 02
COMPRIMENTO: 43,12 m
LARGURA: 8,18 m
TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: PAV. ASFALTICA SOBRE CALÇAMENTO

- 4.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em alumínio, lado de 0,60 m, incluso suporte com tubo de aço galvanizado

Unidade: un

Tipo da Placa	Quantidade (un)
A-32b	1,00

Item 4.2 = Quant. Total (un) = 1,00



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15,00% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

1) LOCAL DO FORNECIMENTO:	MARACANAÚ/CE
LOCAL DA USINA:	PICOS/PI

DMT: 543,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	543,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	22,50

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

		REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
ÍNDICES	Fórmulas	A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/26)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	543,0	543,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	164,318	164,318	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 532,55	R\$ 532,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2) LOCAL DO FORNECIMENTO:	CANDEIAS/BA
LOCAL DA USINA:	PICOS/PI

DMT: 807,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	807,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	22,50

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

		REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
ÍNDICES	Fórmulas	A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/22)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	807,0	807,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	231,110	231,110	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 749,03	R\$ 749,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15,00% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

3) LOCAL DO FORNECIMENTO:	PALMAS/TO
LOCAL DA USINA:	PICOS/PI

DMT: 1181,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	1181,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	22,50

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

		REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
ÍNDICES	Fórmulas	A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/22)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	1.181,0	1.181,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	325,732	325,732	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 1.055,70	R\$ 1.055,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O preço relativo à aquisição do CAP 50/70 foi obtido através de cotação considerando a menor distância de transporte. O valor adotado levou em conta o menor dos valores apresentados.

LOCAL DE FORNECIMENTO	MARACANAÚ/CE	CANDEIAS/BA	PALMAS/TO
Valor por tonelada	R\$ 532,55	R\$ 749,03	R\$ 1.055,70
VALOR ADOADO	R\$ 532,55		



CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15,00% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

1) LOCAL DO FORNECIMENTO:	MARACANAÚ/CE
LOCAL DA OBRA:	CURRAL NOVO DO PIAUÍ

DMT: 629,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	629,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	22,50

ÍNDICES	Fórmulas	REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
		A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/2026)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	629,0	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	186,076	186,076	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 603,07	R\$ 603,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

2) LOCAL DO FORNECIMENTO:	CANDEIAS/BA
LOCAL DA OBRA:	CURRAL NOVO DO PIAUÍ

DMT: 696,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	696,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	19,00

ÍNDICES	Fórmulas	REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
		A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/22)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	696,0	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	203,027	203,027	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 629,58	R\$ 629,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.078, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

O percentual de BDI considerado é de 15,00% de acordo com o Memorando Circular Nº 12/2012 -DIREX, que define o BDI diferenciado sem considerar o CPRB (sem desoneração).

3) LOCAL DO FORNECIMENTO:	PALMAS/TO
LOCAL DA OBRA:	CURRAL NOVO DO PIAUÍ

DMT: 1336,00

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (conforme Portaria 1977/17)

Tipo de revestimento	Dist. (km)
Revestimento asfáltico	1336,0
Revestimento primário	0,0
Leito natural	0,0

ÍNDICE DE REAJ. (PAV) - (FGV)		
a	b	R=a/b
out/25	jul/14	
590,239	270,237	2,18415

Valores atualizados para:	BDI DIFERENCIADO (%)	ICMS (%)
out/25	15,00	19,00

ÍNDICES	Fórmulas	REV. PAVIMENTADO		REV. PRIMÁRIO		LEITO NATURAL	
		A quente	A frio	A quente	A frio	A quente	A frio
Índice de Reaj. (Pav) (Jul/2014 – Fev/22)	R	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415	2,18415
DMT (Km)	D	1.336,0	1.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Custo Direto	A	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939	26,939
	B	0,253	0,253	0,299	0,299	0,412	0,412
	C=A+B*D	364,947	364,947	26,939	26,939	26,939	26,939
Bonificação	H	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500	1,1500
ICMS	I	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Valor por tonelada	J=C*(H/I)*R	R\$ 1.131,69	R\$ 1.131,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O preço relativo à aquisição do RR- 1C foi obtido através de cotação considerando a menor distância de transporte. O valor adotado levou em conta o menor dos valores apresentados.

LOCAL DE FORNECIMENTO	MARACANAU/CE	CANDEIAS/BA	PALMAS/TO
Valor por tonelada	R\$ 603,07	R\$ 629,58	R\$ 1.131,69
VALOR ADOTADO	R\$ 603,07		



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL - TOCANTINS

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.977, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

Os valores de aquisição se referem ao preço divulgado pela ANP para o estado do ceará (conforme tabela em anexo), pois é o local mais próximo da obra. Não está incluso o transporte até o local da obra.

Os preços de fornecimento de insumos asfálticos foram coletados na tabela da ANP - Agência Nacional do Petróleo e está disponível no endereço eletrônico:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos>

1) AQUISIÇÃO DO RR-1C

Tabela ANP - Outubro/2025 - Região Norte (UF Tocantins)

Custo direto de aquisição	CD =	3,30570	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	3.305,70	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	22,50%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4,48	R\$/kg
B.D.I. = 15%	BDI =	0,67	R\$
Custo total c/ BDI	CTB =	5,15	R\$/kg

2) AQUISIÇÃO DO CAP-50-70

Tabela ANP - Outubro/2025 - UF Tocantins

Custo direto de aquisição	CD =	3,18723	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	3.187,23	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	22,50%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4.315,82	R\$/t



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL - BAHIA

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.977, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

Os valores de aquisição se referem ao preço divulgado pela ANP para o estado do ceará (conforme tabela em anexo), pois é o local mais próximo da obra. Não está incluso o transporte até o local da obra.

Os preços de fornecimento de insumos asfálticos foram coletados na tabela da ANP - Agência Nacional do Petróleo e está disponível no endereço eletrônico:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos>

2) AQUISIÇÃO DO RR-1C

Tabela ANP - Outubro/2025 - Região Nordeste (UF Bahia)

Custo direto de aquisição	CD =	3,02804	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	3.028,04	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	22,50%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4,10	R\$/kg
B.D.I. = 15%	BDI =	0,62	R\$
Custo total c/ BDI	CTB =	4,72	R\$/kg

3) AQUISIÇÃO DO CAP-50-70

Tabela ANP -Outubro/2025 - UF Bahia

Custo direto de aquisição	CD =	3,42119	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	3.421,19	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	19,00%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4.423,00	R\$/t



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL - CEARÁ

A composição de custo foi calculada de acordo com a Portaria Nº 1.977, de 25 de Outubro de 2017 do Departamento de InfraEstrutura de Transportes - DNIT.

Os valores de aquisição se referem ao preço divulgado pela ANP para o estado do ceará (conforme tabela em anexo), pois é o local mais próximo da obra. Não está incluso o transporte até o local da obra.

Os preços de fornecimento de insumos asfálticos foram coletados na tabela da ANP - Agência Nacional do Petróleo e está disponível no endereço eletrônico:

<https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos>

1) AQUISIÇÃO DO RR-1C

Tabela ANP - Outubro/2025 - UF Ceará (região adjacente de maior relevância econômica)

Custo direto de aquisição	CD =	2,98987	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	2.989,87	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	22,50%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4,05	R\$/kg

2) AQUISIÇÃO DO CAP-50-70

Tabela ANP - Outubro/2025 - UF Ceará (região adjacente de maior relevância econômica)

Custo direto de aquisição	CD =	3,09767	R\$/kg
Custo direto de aquisição	CD =	3.097,67	R\$/t
Custo da aquisição = Custo Direto / (1 - (%ICMS+PIS+COFINS)/100)			
Alíquota do ICMS	i =	22,50%	
Alíquota do PIS	i =	0,65%	
Alíquota do COFINS	i =	3,00%	
Custo do Aquisição:	CT =	4.194,54	R\$/t



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%

BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Estado	Aquisição	Transporte	Aquisição + Transporte	Observação
CEARA				
RR- 1C	4.050,00	603,0700	4.653,07 R\$/t	
CAP 50-70	4.194,54	532,5500	4.727,09 R\$/t	
BAHIA				
RR- 1C	4.720,00	629,58	5.349,58 R\$/t	No site da ANP não há informações sobre a venda do produto no mês de maio/25, por isso foi utilizado a cotação do preço Regional.
CAP 50-70	4.423,00	749,03	5.172,03 R\$/t	
TOCANTINS				
RR- 1C	5.150,00	1.131,69	6.281,69 R\$/kg	No site da ANP não há informações sobre a venda do produto no mês de maio/25, por isso foi utilizado a cotação do preço Regional.
CAP 50-70	4.315,82	1.055,70	5.371,52 R\$/t	

Para a cotação do material betuminoso foi utilizado três estados, Ceará, Bahia e Tocantins, e para a definição de preço foi considerado aquele cujo binômio transporte mais aquisição seja mais vantajoso, desta forma o estado do **Ceará** se mostrou mais vantajoso conforme quadro resumo a cima.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

MARACANAÚ: LOCAL DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS
PICOS: LOCAL DA USINA DE ASFALTO
CURRAL NOVO DO PIAUI: LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

D1: DISTÂNCIA DE MARACANAÚ À OBRA (CURRAL NOVO DO PIAUI) - TRANSPORTE DE RR-1C
D2: DISTÂNCIA DA USINA A OBRA (PICOS) - TRANSPORTE DE CBUQ
D3: DISTÂNCIA DE FORNECIMENTO DE BRITA PARA USINA DE ASFALTO
D4: DISTÂNCIA DO FORNECIMENTO DE AREIA PARA USINA DE ASFALTO
D5: DISTÂNCIA DE MARACANAÚ À PICOS- TRANSPORTE DE CAP 50/70

Obs: Para o transporte dos agregados (areia e brita) foi estimado uma distância de 10 km, pois estamos considerando que ficam próximo da usina de asfalto.

D1 = 629,00 km
D2 = 170,00 km
D3 = 10,00 km
D4 = 10,00 km
D5 = 531,00 km



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Administração local da obra - Composição 01			Fonte		Custo Unitário	UNIDADE:
			SINAPI			MÊS
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência		Salário hora	Custo horário
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	43,7900	H	SINAPI	90778	141,30	6.187,53
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,0000	H	SINAPI	90776	41,12	2.467,20
APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,0000	H	SINAPI	90767	27,78	1.666,80
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,0000	H	SINAPI	100309	32,58	1.954,80
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]						12.276,33
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência		Valor R\$	Custo unitário
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]						0,00
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]						12.276,33
B.D.I. = 20,46% [4]						2.511,74
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]						14.788,07

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - Composição 02			Fonte		Código	UNIDADE:
			ORSE		51 - ADAPTADO	m²
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência		Salário hora	Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000	H	SINAPI	88262	28,78	28,78
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,9870	H	SINAPI	88316	23,66	47,01
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]						75,79
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência		Valor R\$	Custo unitário
concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	0,01	M³	SINAPI 94963		619,16	6,19
sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	1,00	M	SINAPI 4417		5,44	5,44
pontaleta *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	4,00	M	SINAPI 4491		9,91	39,64
placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	1,00	M²	SINAPI 4813		400,00	400,00
prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	0,11	KG	SINAPI 5075		20,34	2,24
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]						453,51
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]						529,30
B.D.I. = 20,46% [4]						108,29
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]						637,59



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabineteecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - COMPOSIÇÃO 03
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (IDA E VOLTA) D (km)	VELOCIDADE MÉDIA V (km/h)	TEMPO DE VIAGEM t = D / V (h)	FATOR DE UTILIZAÇÃO FU (un)	TEMPO TOTAL T=t x FU (h)	PREÇO DO TRANSPORTE* P (R\$)	PREÇO TOTAL Pt = P x T (R\$)	EQUIPAMENTO
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	0,50	7,72	466,8170	3.603,83	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	1,00	15,43	466,8170	7.202,99	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw
E9530	Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	0,50	7,72	466,8170	3.603,83	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	1,00	15,43	466,8170	7.202,99	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	0,50	7,72	466,8170	3.603,83	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 Kw
TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE										25.217,47	*Custo horário Operativo (E9666)

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS											
CÓDIGO	EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DISTÂNCIA (IDA E VOLTA) D (km)	VELOCIDADE MÉDIA V (km/h)	TEMPO DE VIAGEM t = D / V (h)	FATOR DE UTILIZAÇÃO FU (un)	TEMPO TOTAL T=t x FU (h)	PREÇO DO TRANSPORTE** P (R\$)	PREÇO TOTAL Pt = P x T (R\$)	EQUIPAMENTO
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	1,00	15,43	318,1366	4.908,85	Autopropelido
E9644	Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	1,00	15,43	452,5250	6.982,46	Autopropelido
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto c/ capacidade de 6.000 l - 136 kW	Teresina	Curral Novo do Piauí	926,00	60,00	15,43	1,00	15,43	330,5850	5.100,93	Autopropelido
TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS										16.992,24	**Custo horário Operativo

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS										42.209,71	
BDI = 20,46%										8.636,11	
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI										50.845,82	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Locação de Pavimentação - Composição 04			Fonte		Código	UNIDADE:
			SINAPI ADAP.		105137	M
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência		Salário hora	Custo horário
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0176	H	SINAPI	90781	41,45	0,73
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0176	H	SINAPI	88253	21,67	0,38
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]						1,11
Materiais e/ou serviços	Quant.	Unid.	Referência		Valor R\$	Custo unitário
aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	0,0037	KG	SINAPI 32		7,41	0,03
locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos,	0,0176	H	SINAPI 7247		2,48	0,04
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]						0,07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]						1,18
B.D.I. = 20,46% [4]						0,24
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]						1,42



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetechnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Aquisição de RR1-C - Composição 05			Fonte	Código	UNIDADE:
			cotação	S/C	KG
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]					0,00
Aquisição de material	Quant.	Unid.	Referência	Valor R\$	Custo unitário
Aquisição de RR1-C	1,0000	kg	Aquisição ANP	4,05	4,05
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]					4,05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]					4,05
B.D.I. de Aquisição = 15,00% [4]					0,61
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]					4,66

Aquisição de cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 - Composição 06			Fonte	Código	UNIDADE:
			cotação	S/C	T
Mão-de-obra	Quant.	Unid.	Referência	Salário hora	Custo horário
Custo horário total da mão-de-obra c/ls [1]					0,00
Aquisição de material	Quant.	Unid.	Referência	Valor R\$	Custo unitário
Aquisição do CAP-50-70	1,0000	t	Aquisição ANP	4.194,54	4.194,54
Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2]					4.194,54
CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3]					4.194,54
B.D.I. de Aquisição = 15,00% [4]					629,18
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5]					4.823,72



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Piauí	FIC 0,00288	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025	Produção da equipe		1.500,00 m²
4011353 Pintura de ligação				Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	330,5850	108,5881	330,5850
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	142,9179	92,7149	285,8358
Custo horário total de equipamentos							616,4208
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
88316	Servente	2,00000	H	23,66		47,3200	
Custo horário total de mão de obra							47,3200
Custo horário total de execução							663,7408
Custo unitário de execução							0,4425
Custo do FIC							0,0013
Custo do FIT							0
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	0,00045	t	0,0000		0,0000	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal							0,4438
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							0,44
Custo unitário do BDI (20,46%)							0,09
Custo unitário direto total com BDI							0,53

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Piauí	FIC 0,00288	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025	Produção da equipe		99,60 t
4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais							Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,71	0,29	333,2532	165,0623	284,4778
E9681	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,00000	0,82	0,18	356,0331	145,4057	318,1202
E9545	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW	1,00000	1,00	0,00	499,6760	218,3831	499,6760
Custo horário total de equipamentos							1.102,2740
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
88316	Servente	7,59333	H	23,66		179,6582	
Custo horário total de mão de obra							179,6582
Custo horário total de execução							1.281,9322
Custo unitário de execução							12,8708
Custo do FIC							0,0371
Custo do FIT							0
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	1,00000	t	182,3200		182,3200	
Custo total de atividades auxiliares							182,3200
Subtotal							195,2279
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	5914649	1,00000	t	7,9800		7,9800
Custo unitário total de tempo fixo							7,9800
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³	1,00000	tkm	5914359	5914374	5914389	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							203,21
Custo unitário do BDI (20,46%)							41,58
Custo unitário direto total com BDI							244,79

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00		
Custo Unitário de Referência			Outubro/2025	Produção da equipe		224,10 tkm	
5914612 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada			Valores em reais (R\$)				
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9520	Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW	1,00000	1,00	0,00	198,7621	78,0315	198,7621
Custo horário total de equipamentos							198,7621
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
				Custo horário total de mão de obra		0	
				Custo horário total de execução		198,7621	
				Custo unitário de execução		0,8869	
				Custo do FIC		0,0000	
				Custo do FIT		0	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
				Custo unitário total de material			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares			
				Subtotal		0,8869	



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP		P
				Custo unitário total de transporte			-
Custo unitário direto total						0,89	
Custo unitário do BDI (20,46%)						0,18	
Custo unitário direto total com BDI						1,07	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00		
Custo Unitário de Referência			Outubro/2025	Produção da equipe		470,61 tkm	
5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada			Valores em reais (R\$)				
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	Custo	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,00000	1,00	0,00	318,1366	95,8318	318,1366
Custo horário total de equipamentos						318,1366	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra						0	
Custo horário total de execução						318,1366	
Custo unitário de execução						0,6760	
Custo do FIC						0,0000	
Custo do FIT						0	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal						0,6760	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP		P
				Custo unitário total de transporte			-
Custo unitário direto total						0,68	
Custo unitário do BDI (20,46%)						0,14	
Custo unitário direto total com BDI						0,82	



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência			Outubro/2025	Produção da equipe		163,23 m²
5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm			Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo
				Operativa	Improdutiva	Horário Total
E9644	Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW	1,00000	1,00	0,00	452,5250	452,5250
Custo horário total de equipamentos						452,5250
B - MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
88243	Pré-marcador	1,00000	H		24,63	24,6300
88316	Servente	3,68000	H		23,66	87,0688
Custo horário total de mão de obra						111,6988
Custo horário total de execução						564,2238
Custo unitário de execução						3,4566
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0
C - MATERIAL			Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	0,10000	kg		9,6169	0,9617
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	0,35000	kg		9,3076	3,2577
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária	0,50000	l		21,6174	10,8087
M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcção viária	0,00097	l		21,6174	0,0210
Custo unitário total de material						15,0491
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares						
Subtotal						18,5057
E - TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00010	t		34,8400
						0,0035
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00035	t		34,8400
						0,0122
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00080	t		34,8400
						0,0279
Custo unitário total de tempo fixo						0,0436
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quantidade	Unidade	DMT	
					LN	RP
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria 15 t	0,00010	tkm	5914449	5914464	5914479
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria 15 t	0,00035	tkm	5914449	5914464	5914479
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária - Caminhão carroceria 15 t	0,00080	tkm	5914449	5914464	5914479
Custo unitário total de transporte						-
Custo unitário direto total						18,55
Custo unitário do BDI (20,46%)						3,80
Custo unitário direto total com BDI						22,35



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025	Produção da equipe		11,84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais				Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000	1,00	0,00	277,1428	83,6280	277,1428
					Custo horário total de equipamentos		277,1428
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
88316	Servente	5,72182	H	23,66		135,3783	
					Custo horário total de mão de obra		135,3783
					Custo horário total de execução		412,5211
					Custo unitário de execução		34,8413
					Custo do FIC		0,0000
					Custo do FIT		0
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		
					Subtotal		34,8413
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		34,84
					Custo unitário do BDI (20,46%)		7,13
					Custo unitário direto total com BDI		41,97

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Piauí	FIC 0,02031	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025	Produção da equipe		3,00 un
5213464 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação				Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	170,0298	67,0201	97,9230
					Custo horário total de equipamentos		97,9230
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
88277	Montador	1,00000	h	28,73		28,7300	
88316	Servente	2,00000	h	23,66		47,3200	
					Custo horário total de mão de obra		76,0500
					Custo horário total de execução		173,9730
					Custo unitário de execução		57,9910
					Custo do FIC		1,1778
					Custo do FIT		0
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	0,36000	m²	646,7200		232,8192	
					Custo total de atividades auxiliares		232,8192
					Subtotal		291,9880
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		291,99
					Custo unitário do BDI (20,46%)		59,74
					Custo unitário direto total com BDI		351,73



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00		
Custo Unitário de Referência			Outubro/2025	Produção da equipe			
5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção					4,00 m²		
					Valores em reais (R\$)		
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,3690	0,2394	0,0556
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193	1,00	0,00	30,5122	7,8876	14,7047
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	15,0929	9,5939	3,0307
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,48193	1,00	0,00	12,5879	8,0016	6,0665
Custo horário total de equipamentos						23,8575	
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
88240	Ajudante	2,00000	h		22,56	45,1200	
88277	Montador	1,00000	h		28,73	28,7300	
88315	Serralheiro	1,00000	h		29,26	29,2600	
88316	Servente	2,00000	h		23,66	47,3200	
Custo horário total de mão de obra						150,4300	
Custo horário total de execução						174,2875	
Custo unitário de execução						43,5719	
Custo do FIC						0,0000	
Custo do FIT						0	
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	11,77500	kg		11,8483	139,5137	
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI	1,00000	m²		445,0700	445,0700	
Custo unitário total de material						584,5837	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,00000	m²		18,1400	18,1400	
Custo total de atividades auxiliares						18,1400	
Subtotal						646,2956	
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	5914333	0,01178	t		34,4800	0,4062
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00044	t		34,8400	0,0153
Custo unitário total de tempo fixo						0,4215	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
			LN	RP	P		
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t	0,01178	tkm	5914449	5914464	5914479	
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t	0,00044	tkm	5914449	5914464	5914479	
Custo unitário total de transporte						-	
Custo unitário direto total						646,72	
Custo unitário do BDI (20,46%)						132,32	
Custo unitário direto total com BDI						779,04	

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				Piauí		FIC 0,00000		FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência				Outubro/2025		Produção da equipe		19,15 m²	
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço								Valores em reais (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total		
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,00000	1,00	0,00	46,1949	40,5481	46,1949		
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000	1,00	0,00	30,5122	7,8876	30,5122		
					Custo horário total de equipamentos		76,7071		
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total		
88240	Ajudante	1,00000	h		22,56		22,5600		
88310	Pintor	2,00000	h		31,5		63,0000		
					Custo horário total de mão de obra		85,5600		
					Custo horário total de execução		162,2671		
					Custo unitário de execução		8,4735		
					Custo do FIC		0,0000		
					Custo do FIT		0		
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário		
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,11200	kg		86,2656		9,6617		
					Custo unitário total de material		9,6617		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário		
					Custo total de atividades auxiliares				
					Subtotal		18,1352		
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00011	t		34,8400		0,0038	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0038		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário		
				LN	RP	P			
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t	0,00011	tkm	5914449	5914464	5914479			
					Custo unitário total de transporte			-	
					Custo unitário direto total			18,14	
					Custo unitário do BDI (20,46%)			3,71	
					Custo unitário direto total com BDI			21,85	

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Piauí		FIC 0,00000		FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência		Outubro/2025		Produção da equipe		21,37 t	
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto						Valores em reais (R\$)	
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000	0,53	0,47	277,1428	83,6280	372,3817
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000	1,00	0,00	317,1707	109,6581	317,1707
				Custo horário total de equipamentos		689,5524	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
88316	Servente	2,00000	h	23,66		47,3200	
				Custo horário total de mão de obra		47,3200	



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REFERÊNCIA SICRO

				Custo horário total de execução	736,8724
				Custo unitário de execução	34,4816
				Custo do FIC	0,0000
				Custo do FIT	0
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário	
				Custo unitário total de material	
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares	
				Subtotal	34,4816
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário
			LN	RP	P
				Custo unitário total de transporte	-
				Custo unitário direto total	34,48
				Custo unitário do BDI (20,46%)	7,05
				Custo unitário direto total com BDI	41,53

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Piauí	FIC 0,00000	FIT 0,00	
Custo Unitário de Referência			Outubro/2025	Produção da equipe	4,10 un	
5213863 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e			Valores em reais (R\$)			
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000	0,30	0,70	170,0298	67,0201
					Custo horário total de equipamentos	97,9230
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
88277	Montador	1,00000	h	28,73		28,7300
88316	Servente	1,00000	h	23,66		23,6600
					Custo horário total de mão de obra	52,3900
					Custo horário total de execução	150,3130
					Custo unitário de execução	36,6617
					Custo do FIC	0,0000
					Custo do FIT	0
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	0,69700	kg	35,5378		24,7698
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	12,71700	kg	30,4921		387,7680
					Custo unitário total de material	412,5378
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,05030	m³	529,8100		26,6494
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,05030	m³	45,3200		2,2796
					Custo total de atividades auxiliares	28,9290
					Subtotal	478,1285
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00070	t	34,8400	0,0244
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,01272	t	34,8400	0,4432
					Custo unitário total de tempo fixo	0,4676
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário
				LN	RP	P
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t	0,00070	tkm	5914449	5914464	5914479
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t	0,01272	tkm	5914449	5914464	5914479
					Custo unitário total de transporte	-
					Custo unitário direto total	478,60
					Custo unitário do BDI (20,46%)	97,92
					Custo unitário direto total com BDI	576,52



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	Taxa de administração central	3,83	AC
2.0	Taxa de seguro e garantia	0,61	S+G
3.0	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	0,80	R
4.0	Taxas de despesas financeiros	1,02	DF
5.0	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	7,13	L
6.0	Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)	5,45	I
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65	
6.3	ISS - Imposto Sobre Serviço	1,80	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1$$

$$BDI = 20,46\% \quad S/ DESONERAÇÃO$$

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central	3,80	4,01	4,67
Seguro e Garantia	0,32	0,40	0,74
Risco	0,50	0,56	0,97
Despesas Financeiras	1,02	1,11	1,21
Lucro	6,64	7,30	8,69
Tributos	5,65	6,65	8,65
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
ISS	2,00	3,00	5,00
BDI	19,60	20,97	24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e pessoalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de CURRAL NOVO DO PIAUI, a alíquota cobrada é de 4% sobre a mão-de-obra de 45%, sendo cobrado no final 1,8% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Local	1,98	6,99	10,68

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n° 15/2006 do DNIT.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: FEVEREIRO/2026
ORSE: JANEIRO/2026
SICRO: OUTUBRO/2025
TABELAS S/ DESONERAÇÃO
BDI= 20,46%
BDI diferencial = 15,00%
LSO = TABELA SICRO

CÁLCULO DO BDI Diferenciado

ITEM	DESCRIÇÃO	ÍNDICE (%)	DENOMINAÇÃO
1.0	Taxa de administração central	3,48	AC
2.0	Taxa de seguro e garantia	0,64	S+G
3.0	Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento	0,69	R
4.0	Taxas de despesas financeiros	0,86	DF
5.0	Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração)	4,82	L
6.0	Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)	3,65	I
6.1	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00	
6.2	PIS - Programa de Integração Social	0,65	

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

$$BDI = \{ [(1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L)] / (1-I) \} - 1$$

$$BDI = 15,00\% (S/ DESONERAÇÃO)$$

OBSERVAÇÕES:

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos:

DESCRIÇÃO	MÍNIMO	MÉDIA	MÁXIMO
Administração Central	1,50	3,45	4,49
Seguro e Garantia	0,30	0,48	0,82
Risco	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras	0,85	0,85	1,11
Lucro	3,50	5,11	6,22
Tributos	3,65	3,65	3,65
COFINS	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65
BDI	11,10	14,02	16,80



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí
CNPJ nº 01.612.556/0001-00
Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000
Telefone: (89) 3466-0050
Email: gabinetecnpi@yahoo.com.br
Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	MESES			TOTAL
			1º	2º	3º	
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	%	33,71%	32,01%	34,28%	100,00%
		R\$	133.485,17	126.751,88	135.764,22	396.001,27
TOTAL GERAL		R\$	133.485,17	126.751,88	135.764,22	396.001,27



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
 Av. Boa Esperança S/N – CEP 64.595-000
 Telefone: (89) 3466-0050
 Email: gabinetecnp@yahoo.com.br
 Curral Novo do Piauí - PI

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
 TRANSF.ESPECIAL Nº 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS
 SINAPI: FEVEREIRO/20
 ORSE: JANEIRO/2026
 SICRO: OUTUBRO/20
 TABELAS S/ DESONE
 BDI= 20,46%
 BDI diferencial = 15,01
 LSO = TABELA SICRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES		
				1	2	3
				R\$	R\$	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	17,62%	69.765,47			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3,7343%	14.788,07	4.436,42	5.915,23	4.436,42
2.2	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO PLACAS DE OBRA 3,60 x 1,80 m	1,0433%	4.131,58	4.131,58		
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	12,8398%	50.845,82	25.422,91		25.422,91
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	82,38%	326.235,80			
3.1	RUA JOSÉ FLORÊNCIO TRECHO 01					
3.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0780%	308,74	308,74		
3.1.2	REVESTIMENTO	25,0468%	99.185,52	99.185,52		
3.1.3	TRANSPORTE	9,7039%	38.427,71		38.427,71	
3.1.4	SINALIZAÇÃO	1,0624%	4.207,27		4.207,27	
3.2	RUA PROJETADA 1					
3.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0187%	74,05		74,05	
3.2.2	REVESTIMENTO	6,6175%	26.205,43		26.205,43	
3.2.3	TRANSPORTE	2,5624%	10.147,18		10.147,18	
3.2.4	SINALIZAÇÃO	0,0908%	359,39		359,39	
3.3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 01					
3.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0149%	59,19		59,19	
3.3.2	REVESTIMENTO	5,1389%	20.349,92		20.349,92	
3.3.3	TRANSPORTE	1,9910%	7.884,25		7.884,25	
3.3.4	SINALIZAÇÃO	0,1850%	732,63		732,63	
3.4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 02					
3.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0250%	99,17		99,17	
3.4.2	REVESTIMENTO	8,0118%	31.726,76			31.726,76
3.4.3	TRANSPORTE	3,1036%	12.290,46		12.290,46	
3.4.4	SINALIZAÇÃO	0,1554%	615,52			615,52



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 LOCAL: ZONA URBANA - CURRAL NOVO DO PIAUI-PI
 TRANSF.ESPECIAL N° 09032025-077831-PI

FONTE DE CUSTOS
 SINAPI: FEVEREIRO/20
 ORSE: JANEIRO/2026
 SICRO: OUTUBRO/20
 TABELAS S/ DESONE
 BDI= 20,46%
 BDI diferencial = 15,01
 LSO = TABELA SICRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	MESES		
				1	2	3
				R\$	R\$	R\$
3.5	RUA SANTA MARIA TRECHO 01					
3.5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0167%	66,00			66,00
3.5.2	REVESTIMENTO	6,6276%	26.245,48			26.245,48
3.5.3	TRANSPORTE	2,5694%	10.174,99			10.174,99
3.5.4	SINALIZAÇÃO	0,4363%	1.727,93			1.727,93
3.6	RUA SANTA MARIA TRECHO 02					
3.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,0155%	61,23			61,23
3.6.2	REVESTIMENTO	6,1152%	24.216,11			24.216,11
3.6.3	TRANSPORTE	2,3682%	9.378,25			9.378,25
3.6.4	SINALIZAÇÃO	0,4274%	1.692,62			1.692,62
TOTAL	SIMPLES	100,00%		33,71%	32,01%	34,28%
	ACUMULADO	100,00%		33,71%	65,72%	100,00%
VALOR TOTAL (R\$)				133.485,17	126.751,88	135.764,22



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço

1920260034903

Equipe à 1920260010576

1. Responsável Técnico

ROMULO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA VIANA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**

RNP: **1915743141**

Registro: **29664**

Registro: **0000014406EMPI**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI**

Logradouro: **POV CURRAL NOVO DO PIAUI**

Complemento:

Cidade: **CURRAL NOVO DO PIAUI**

Contrato: **016/2021**

Valor: R\$ **2.500,00**

Ação Institucional:

celebrado em **04/02/2026**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

CPF/CNPJ: **01612556000100**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

CEP: **64595-000**

Vinculado à ART:

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **DIVERSOS LOCAIS**

Complemento:

Cidade: **Curral Novo do Piauí**

Data de Início: **04/02/2026**

Previsão de Término: **04/02/2027**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI**

Nº: **S/N**

Bairro: **ZONA URBANA**

UF: **PI**

CEP: **64595-000**

Coordenadas Geográficas: **-7.831049, -40.896845**

Código:

CPF/CNPJ: **01612556000100**

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

Quantidade

1,0000

Unidade

unidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1,0000

unidade

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS

1,0000

unidade

PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1,0000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PUBLICAS COMPOSTO DE MEMORIAL DESCRITIVO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMÓRIA DE CÁLCULO E DESENHOS GRÁFICOS (INCLUSO PROJETO GEOMÉTRICO, E PROJETO DE SINALIZAÇÃO), INCLUINDO SERVIÇOS

PRELIMINARES, REVESTIMENTO, TRANSPORTE E SINALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI (PI), ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032025-084195, TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032025-077831 E TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 09032025-081449.

O PROJETO FOI ELABORADO CONFORME CONTRATO Nº 016/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUI (PI) E A EMPRESA PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

CREA-PI

ART de Obra ou Serviço
1920260034903
Equipe à 1920260010576

1. Responsável Técnico

ROMULO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA VIANA

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Empresa Contratada: **PLANACON PLANEJ. ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**

RNP: **1915743141**

Registro: **29664**

Registro: **0000014406EMPI**

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

TERESINA - PI

27 de Abril de 2026

Local

Data



Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:
ROMULO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA VIANA
RNP: 1915743141
Data: 28/04/26 08:54

ROMULO AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 01711638340

MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI - CPF/CNPJ: 01612556000100

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-PI.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.






www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292



CREA-PI
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Piauí





LEGENDA

CALÇADAS EXISTENTE

VIA SEM PAVIMENTO

PARALELEPÍEDO EXISTENTE A PERMANECER

CALÇADA EXISTENTE

CERCA

MURO

EDIFICAÇÕES

ASFALTO EXISTENTE A PERMANECER

POSTE/LUMINÁRIA

EIXO

LOCALIZAÇÃO

FLUXO DA ÁGUA

LEGENDA

IMPLANTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

MEIO FIO EXISTENTE

QUADRO RESUMO PAVIMENTAÇÃO					
Nº	LOGRADOURO	DIMENSÕES (m)	ESTACAS	COORDENADAS UTM	
				INÍCIO	FINAL
1	RUA JOSE FLORENCIO TRECHO 1	EXTENSÃO=217,42 LARGURA=6,65 MEDIA	E0 E10+17,41	E= 290275,40 N= 9134188,76	E= 290475,75 N= 9134104,59
2	RUA PROJETADA 1	EXTENSÃO=52,15 LARGURA=7,32 MEDIA	E0 E2+12,14	E= 290258,36 N= 9134146,01	E= 290273,71 N= 9134195,85
3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 1	EXTENSÃO=41,68 LARGURA=7,12 MEDIA	E0 E2+1,68	E= 290310,36 N= 9134125,17	E= 290324,77 N= 9134164,29
4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 2	EXTENSÃO=69,84 LARGURA=6,62 MEDIA	E0 E3+9,84	E= 290326,52 N= 9134172,70	E= 290329,14 N= 9134242,50
5	RUA SANTA MARIA TRECHO 1	EXTENSÃO=46,48 LARGURA=6,24 MEDIA	E0 E2+6,48	E= 290361,73 N= 9134094,56	E= 290348,65 N= 9134049,95
6	RUA SANTA MARIA TRECHO 2	EXTENSÃO=43,12 LARGURA=6,18 MEDIA	E0 E2+3,12	E= 290364,15 N= 9134102,35	E= 290379,63 N= 9134142,60

TIPO	SENTIDO	SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
01			• LINHA DE BORDO (LBO) • LINHA DUPLA CONTÍNUA (LFO-3) • LINHA DE BORDO (LBO) • LINHA RETENÇÃO (LRE) • FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (FTP -1)
02			• LINHA DE BORDO (LBO) • LINHA SIMPLES SECCIONADA (LMS-2) • LINHA DE BORDO (LBO)
03			• LINHA DE BORDO (LBO) • LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LMS-1) • LINHA DE BORDO (LBO) • LINHA RETENÇÃO (LRE) • FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE (FTP -1)

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO

LOCALIDADE: SEDE

CONVÊNIO Nº: TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025 - 077831 - PI

ESCALA: 1/1000

DESENHO: PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA BAIXA DE SINALIZAÇÃO

DESENHO/CAD: HELTON

PROJETISTA: Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 1915743-41/CREA-PI


DADOS DE CAMPO: MIGUEL

DATA: 2026 REV: 00


FORMATO: A1 PRANCHAS: PG- 02/03




PROJETO GEOMÉTRICO
SEDE
ESCALA: 1/1000




PERFIL LONGITUDINAL
RUA JOSÉ FLORENCIO TRECHO 1
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000




PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 1
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000




PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 2 TRECHO 1
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000




PERFIL LONGITUDINAL
RUA PROJETADA 2 TRECHO 2
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000




PERFIL LONGITUDINAL
RUA SANTA MARIA TRECHO 1
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000



PERFIL LONGITUDINAL
RUA SANTA MARIA TRECHO 2
Escala Vertical: 1/100
Escala Horizontal: 1/1000



LEGENDA



LEGENDA

IMPLANTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
MEIO FIO EXISTENTE

QUADRO RESUMO PAVIMENTAÇÃO

Nº	LOGRADOURO	DIMENSÕES (m)	ESTACAS	COORDENADAS UTM	
				INÍCIO	FINAL
1	RUA JOSÉ FLORENCIO TRECHO 1	EXTENSÃO=217,42 LARGURA MÉDIA =6,65	E0 E10+17,41	E= 290275,40 N= 9134188,76	E= 290475,75 N= 9134104,59
2	RUA PROJETADA 1	EXTENSÃO=52,15 LARGURA MÉDIA =7,32	E0 E2+12,14	E= 290258,36 N= 9134146,01	E= 290273,71 N= 9134195,85
3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 1	EXTENSÃO=41,68 LARGURA MÉDIA =7,12	E0 E2+1,68	E= 290310,36 N= 9134125,17	E= 290324,77 N= 9134164,29
4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 2	EXTENSÃO=69,84 LARGURA MÉDIA =6,62	E0 E3+9,84	E= 290326,52 N= 9134172,70	E= 290329,14 N= 9134242,50
5	RUA SANTA MARIA TRECHO 1	EXTENSÃO=46,48 LARGURA MÉDIA =6,24	E0 E2+6,48	E= 290361,73 N= 9134094,56	E= 290348,65 N= 9134049,95
6	RUA SANTA MARIA TRECHO 2	EXTENSÃO=43,12 LARGURA MÉDIA =8,18	E0 E2+3,12	E= 290364,15 N= 9134102,35	E= 290379,63 N= 9134142,60

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO

LOCALIDADE:

SEDE

CONVÊNIO Nº: TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025 - 077831 - PI

DESENHO: PROJETO GEOMÉTRICO - PLANTA BAIXA
E PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA:
1/1000

PROJETISTA:
Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 191574341/CREA-PI

DADOS DE CAMPO:
MIGUEL

DESENHO/CAD:
HELTON

DATA:
2026

REV:
00

FORMATO:
A1

PRANCHA Nº:
PG- 01/ 03

5.3 Linha de bordo (LBO)





FIG. 04 – PAVIMENTAÇÃO – SEÇÃO TIPO – ASFALTO SOBRE CALÇAMENTO

LEGENDA

CALÇADAS EXISTENTE

VIA SEM PAVIMENTO

PARALELEPÍPEDO EXISTENTE A PERMANECER

CALÇADA EXISTENTE

CERCA

MURO

EDIFICAÇÕES

ASFALTO EXISTENTE A PERMANECER

POSTE/LUMINÁRIA

EIXO

LOCALIZAÇÃO

FLUXO DA ÁGUA

LEGENDA

IMPLANTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

MEIO FIO EXISTENTE

QUADRO RESUMO PAVIMENTAÇÃO					
Nº	LOGRADOURO	DIMENSÕES (m)	ESTACAS	COORDENADAS UTM	
				INÍCIO	FINAL
1	RUA JOSÉ FLORENCIO TRECHO 1	EXTENSÃO=217,42 LARGURA MÉDIA =6,65	E0 E10+17,41	E= 290275,40 N= 9134188,76	E= 290475,75 N= 9134104,59
2	RUA PROJETADA 1	EXTENSÃO=52,15 LARGURA MÉDIA =7,32	E0 E2+12,14	E= 290258,36 N= 9134146,01	E= 290273,71 N= 9134195,85
3	RUA PROJETADA 2 TRECHO 1	EXTENSÃO=41,68 LARGURA MÉDIA =7,12	E0 E2+1,68	E= 290310,36 N= 9134125,17	E= 290324,77 N= 9134164,29
4	RUA PROJETADA 2 TRECHO 2	EXTENSÃO=69,84 LARGURA MÉDIA =6,62	E0 E3+9,84	E= 290326,52 N= 9134172,70	E= 290329,14 N= 9134242,50
5	RUA SANTA MARIA TRECHO 1	EXTENSÃO=46,48 LARGURA MÉDIA =6,24	E0 E2+6,48	E= 290361,73 N= 9134094,56	E= 290348,65 N= 9134049,95
6	RUA SANTA MARIA TRECHO 2	EXTENSÃO=43,12 LARGURA MÉDIA =6,18	E0 E2+3,12	E= 290364,15 N= 9134102,35	E= 290379,63 N= 9134142,60

Definição

A **LBO** delimita, através de linha contínua, a parte da pista destinada ao deslocamento dos veículos, estabelecendo seus limites laterais.

Cor

Branca.


Dimensões

A largura da linha varia conforme a velocidade regulamentada na via, conforme quadro a seguir:

VELOCIDADE – v (km/h)	LARGURA DA LINHA – l (m)
v < 80	0,10
v ≥ 80	0,15

Obs.: Pode ser utilizada largura maior, em casos em que estudos de engenharia indiquem sua necessidade, por questões de segurança.

5.1.3 Linha dupla contínua (LFO-3)



Definição



A **LFO-3** divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são **proibidos** para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro.

Cor

Amarela.

Dimensões

A largura (l) das linhas e a distância (d) entre elas é de no mínimo 0,10 m e no máximo de 0,15 m.



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL NOVO DO PIAUÍ - PI

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE CALÇAMENTO

CONVÊNIO Nº: TRANSF. ESPECIAL Nº 09032025 - 077831 - PI

DESENHO: DETALHES EXECUTIVOS

PROJETISTA: Rômulo Augusto M. de O. Viana
Engenheiro Civil
RN 19157434/1/CREA-PI

DADOS DE CAMPO: MIGUEL

DATA: 2026

REV: 00

LOCALIDADE: ZONA URBANA

ESCALA: INDICADA

DESENHO/CAD: HELTON

FORMATO: A1

PRANCHA Nº: DE- 03/03