
RUA PROJETADA 1 COHAB

E0

Área de corte: 0,128 m²
Área de aterro: 0,000 m²




COTAS (m) TERRENO	339,114	339,193	339,137
COTAS (m) PROJETO	339,098	339,193	339,093
OFFSETS	-5,000	0,000	5,000

RUA PROJETADA 1 COHAB

E1

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 4,798 m²




COTAS (m) TERRENO	338,683	338,642	338,861	338,848	338,847
COTAS (m) PROJETO	338,683	339,169	339,269	339,169	338,847
OFFSETS	-5,729	-5,000	0,000	5,000	5,483

RUA PROJETADA 1 COHAB

E2

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 4,414 m²




COTAS (m) TERRENO	338,999	338,992	338,910	338,763	338,772
COTAS (m) PROJETO	338,999	339,272	339,372	339,272	338,772
OFFSETS	-5,409	-5,000	0,000	5,000	5,750

RUA PROJETADA 1 COHAB

E3

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 3,111 m²




COTAS (m) TERRENO	339,474	339,228	339,176	339,167
COTAS (m) PROJETO	339,474	339,635	339,535	339,167
OFFSETS	-6,088	0,000	5,000	5,552

RUA PROJETADA 1 COHAB

E4

Área de corte: 0,661 m²
Área de aterro: 0,021 m²



COTAS (m) TERRENO	339,972	340,152	340,098	339,982
COTAS (m) PROJETO	339,982	340,067	340,098	339,982
OFFSETS	-5,000	0,000	5,000	5,000

RUA PROJETADA 1 COHAB

E5

Área de corte: 2,411 m²
Área de aterro: 0,000 m²



COTAS (m) TERRENO	340,864	340,660	340,643	340,757	340,752
COTAS (m) PROJETO	340,864	340,460	340,560	340,460	340,752
OFFSETS	-5,403	-5,000	0,000	5,000	5,292

RUA PROJETADA 1 COHAB

E5+8,000

Área de corte: 1,629 m²
Área de aterro: 0,000 m²



COTAS (m) TERRENO	340,981	340,967	340,758	340,964	340,978
COTAS (m) PROJETO	340,981	340,658	340,758	340,658	340,978
OFFSETS	-5,323	-5,000	0,000	5,000	5,320


QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAÇÃO

ZONA URBANA					
Nº	LOGRADOURO	DIMENSÕES (m)	ESTACAS	COORDENADAS UTM INÍCIO TRECHO	COORDENADAS UTM FINAL TRECHO
20	RUA PROJETADA 1 (CONJUNTO HABITACIONAL)	EXTENSÃO=108,00 LARGURA=7,00	E0 E5+8.000	E=282192,74 N=9185179,94	E=282298,49 N=9185201,88
20	RUA PROJETADA 2 (CONJUNTO HABITACIONAL)	EXTENSÃO=119,00 LARGURA=7,00	E0 E5+19.000	E=282165,69 N=9185225,26	E=282282,20 N=9185249,44
11	RUA PROJETADA 5	EXTENSÃO= 79,07 LARGURA=6,00	E0 E3+19.076	E=282482,20 N=9184657,70	E=282405,65 N=9184637,88

RUA PROJETADA 2 COHAB

E0

Área de corte: 0,279 m²
Área de aterro: 0,709 m²




COTAS (m) TERRENO	340,713	340,704	340,346	340,331
COTAS (m) PROJETO	340,603	340,704	340,604	340,331
OFFSETS	-5,000	0,000	5,000	5,410

RUA PROJETADA 2 COHAB

E1

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 2,890 m²




COTAS (m) TERRENO	340,598	340,383	340,216	340,195
COTAS (m) PROJETO	340,897	340,711	340,611	340,195
OFFSETS	-5,020	0,000	5,000	5,624

RUA PROJETADA 2 COHAB

E2

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 6,013 m²




COTAS (m) TERRENO	340,290	340,273	340,071	340,045	340,027
COTAS (m) PROJETO	340,290	340,627	340,727	340,627	340,027
OFFSETS	-5,506	-5,000	0,000	5,000	5,900

RUA PROJETADA 2 COHAB

E3

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 6,243 m²




COTAS (m) TERRENO	340,300	340,101	339,995	339,996
COTAS (m) PROJETO	340,674	340,774	340,674	339,996
OFFSETS	-5,561	0,000	5,000	6,018

RUA PROJETADA 2 COHAB

E4

Área de corte: 0,000 m²
Área de aterro: 4,192 m²




COTAS (m) TERRENO	340,627	340,385	340,319	340,322
COTAS (m) PROJETO	340,627	340,865	340,765	340,322
OFFSETS	-5,206	0,000	5,000	5,664

RUA PROJETADA 2 COHAB

E5

Área de corte: 0,052 m²
Área de aterro: 1,800 m²



COTAS (m) TERRENO	340,945	340,762	340,565	340,563
COTAS (m) PROJETO	340,846	340,960	340,860	340,563
OFFSETS	-5,085	0,000	5,000	5,446

RUA PROJETADA 2 COHAB

E5+19,000

Área de corte: 0,714 m²
Área de aterro: 0,000 m²



COTAS (m) TERRENO	341,420	341,412	341,262	341,188
COTAS (m) PROJETO	341,420	341,762	341,262	341,188
OFFSETS	-5,258	-5,000	0,000	5,020

VERMELHA CONSULTORIA

VERMELHA CONSULTORIA LTDA

MIGUEL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÈM DO PIAUI - PI

PROJETO BÁSICO:
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS

PROPOSTA Nº: 999168/2026 - MINISTERIO DAS CIDADES / P. M. DE BELEM DO PIAUI - PI

LOCAL:
ZONA URABANA

DESENHO:
SEÇÕES TRANSVERSAIS

ESCALA:
1/100

DADOS DE CAMPO:	DESENHO/CAD:		PROJETISTA:	Nº DO DESENHO:
ELVIS	JANAIRY		Danilo de Oliveira Soares Engenheiro Civil RN: 1915244544	-
DATA:	FORMATO:	REV.:		PRANCHA Nº:
2026	A1	00		ST - 01/01