ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37

OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.

LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

BDI	27,54%

PLANILHA RESUMO		
Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.069,87
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	41.037,23
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.300,83
4	INFRA ESTRUTURA	9.703,78
5	PISOS	53.484,53
6	SUPERESTRUTURA	12.849,01
7	PAREDES E PAINÉIS	15.364,25
8	REVESTIMENTO	88.709,67
9	ESQUADRIAS	72.559,87
10	PINTURA	21.495,92
11	COBERTURA E FORROS	73.710,22
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.177,89
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	5.673,59
14	DIVERSOS	42.149,58
15	SERVIÇOS FINAIS	17.164,98
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42.377,44
TOTAL GERAL COM BDI		**548.828,66**

Importa este Orçamento em:

R$ 548.828,66 (quinhentos e quarenta e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos).

Documento assinado digitalmente
gov.br
BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
Data: 29/10/2026 16:20:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**14.069,87**
1.1	CUP_7	PROPRIA	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA	UN	1,00	8.776,12	11.193,06	11.193,06
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	501,25	639,29	2.876,81
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					**41.037,23**
2.1	00030/ORSE	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	255,07	34,49	43,99	11.220,53
2.2	CUP_1	PROPRIA	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS	M2	255,07	9,39	11,98	3.055,74
2.3	CUP_2	PROPRIA	REMOÇÃO DE GRADE EM METALON	M2	22,48	23,13	29,50	663,16
2.4	04942/ORSE	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	4,52	26,56	33,87	153,09
2.5	12346/ORSE	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO	M2	11,02	23,84	30,41	335,12
2.6	00031/ORSE	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	24,99	21,22	27,06	676,23
2.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	180,34	25,05	31,95	5.761,86
2.8	00018/ORSE	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	203,91	18,62	23,75	4.842,86
2.9	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,67	62,38	79,56	132,87
2.10	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	19,29	113,34	144,55	2.788,37
2.11	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	203,91	2,07	2,64	538,32
2.12	00017/ORSE	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	643,25	11,83	15,09	9.706,64

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
2.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	32,00	0,72	0,92	29,44
2.14	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	600,00	0,78	0,99	594,00
2.15	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	1,98	2,53	55,66
2.16	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	2,00	13,85	17,66	35,32
2.17	04268/ORSE	ORSE	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	3,00	117,09	149,34	448,02
3			**MOVIMENTO DE TERRA**					**3.300,83**
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,79	93,59	119,36	691,09
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	12,36	8,04	10,25	126,69
3.3	00077/ORSE	ORSE	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M3	10,44	186,48	237,84	2.483,05
4			**INFRA ESTRUTURA**					**9.703,78**
4.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	5,15	781,99	997,35	5.136,35
4.2	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,14	839,98	1.071,31	1.221,29
4.3	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	17,08	153,61	195,91	3.346,14
5			**PISOS**					**53.484,53**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	15,32	989,26	1.261,70	19.329,24
5.2	10617/ORSE	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	203,90	131,34	167,51	34.155,29
6			**SUPERESTRUTURA**					**12.849,01**
6.1	CUP_3	PROPRIA	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	2,72	3.703,86	4.723,90	12.849,01
7			**PAREDES E PAINÉIS**					**15.364,25**
7.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	108,10	111,44	142,13	15.364,25
8			**REVESTIMENTO**					**88.709,67**
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	163,69	5,24	6,68	1.093,45
8.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	806,94	41,18	52,52	42.380,49
8.3	10617/ORSE	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	243,91	131,34	167,51	40.857,36

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
8.4	13430/ORSE	ORSE	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	23,40	146,71	187,11	4.378,37
9			**ESQUADRIAS**					**72.559,87**
9.1	106320	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1,00	2.624,59	3.347,40	3.347,40
9.2	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	911,25	1.162,21	2.324,42
9.3	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	11,00	905,83	1.155,30	12.708,30
9.4	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.025,97	1.308,52	1.308,52
9.5	90794	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	895,01	1.141,50	1.141,50
9.6	11945/ORSE	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M2	14,50	475,91	606,98	8.801,21
9.7	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	14,50	459,38	585,89	8.495,41

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
9.8	08506/ORSE	ORSE	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NASVERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS - REV. 01	M2	21,40	913,01	1.164,45	24.919,23
9.9	13752/ORSE	ORSE	PORTÃO DE CORRER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRO EM TUBO DE 2", TUBOS VERTICAIS DE 1 1/2" COM ESP. = 15CM. INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO	M2	6,30	1.184,05	1.510,14	9.513,88
10			**PINTURA**					**21.495,92**
10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	675,02	4,11	5,24	3.537,10
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	675,02	14,22	18,14	12.244,86
10.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020	M2	55,40	27,28	34,79	1.927,37
10.4	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020	M2	55,40	53,59	68,35	3.786,59
11			**COBERTURA E FORROS**					**73.710,22**
11.1	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	255,07	84,61	107,91	27.524,60
11.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M2	255,07	63,14	80,53	20.540,79
11.3	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	24,68	27,51	35,09	866,02

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
11.4	00304/ORSE	ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	19,35	46,78	59,66	1.154,42
11.5	CUP_4	PROPRIA	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M	19,35	46,78	59,66	1.154,42
11.6	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	20,95	89,10	113,64	2.380,76
11.7	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	203,91	77,25	98,52	20.089,21
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**35.177,89**
12.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.500,00	5,64	7,19	10.785,00
12.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300,00	8,81	11,24	3.372,00
12.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,01	42,10	294,70
12.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	56,13	71,59	429,54
12.5	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	73,53	93,78	187,56
12.6	03281/ORSE	ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT	2,00	278,52	355,22	710,44
12.7	03286/ORSE	ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	PT	3,00	355,10	452,89	1.358,67
12.8	03395/ORSE	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	3,00	361,86	461,52	1.384,56

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
12.9	CUP_5	PROPRIA	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	2,00	295,62	377,03	754,06
12.10	03298/ORSE	ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT	24,00	293,05	373,76	8.970,24
12.11	03397/ORSE	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	8,00	342,93	437,37	3.498,96
12.12	13682/ORSE	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	12,00	157,63	201,04	2.412,48
12.13	13670/ORSE	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	8,00	62,00	79,07	632,56
12.14	13666/ORSE	ORSE	LUMIÁRIA TIPO SPOT DICROICA DE EMBUTIR MR11 ORBITAL COM LÂMPADA GU10 4000K BIVOLT, ACABAMENTO COR PRETA	UN	3,00	101,18	129,04	387,12
13			**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**					**5.673,59**
13.1	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	121,16	154,53	309,06
13.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	140,14	178,73	1.429,84
13.3	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5,00	125,83	160,48	802,40
13.4	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	8,00	77,17	98,42	787,36

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	161,53	206,02	206,02
13.6	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	557,22	710,68	710,68
13.7	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	44,80	57,14	57,14
13.8	03674/ORSE	ORSE	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	13,00	74,33	94,80	1.232,40
13.9	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	12,08	15,41	138,69
14			**DIVERSOS**					**42.149,58**
14.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	42,35	46,57	59,40	2.515,59
14.2	93681	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	54,65	107,81	137,50	7.514,38
14.3	CUP_6	PROPRIA	MARQUISE METÁLICA MED. (8,00x2,00x0,40), COM TELHADO EM TELHA METÁLICA, CALHA E RUFO, REVESTIMENTO DA TESTEIRA E FORRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	25.183,95	32.119,61	32.119,61
15			**SERVIÇOS FINAIS**					**17.164,98**
15.1	02450/ORSE	ORSE	LIMPEZA GERAL INTERNA EDIFICAÇÕES	M2	203,91	3,03	3,86	787,09
15.2	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026	M3XKM	5,24	1.252,72	1.597,72	8.372,05
15.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.748,00	3,59	4,58	8.005,84
16			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**42.377,44**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	141,05	179,90	10.074,40
16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	616,00	41,12	52,44	32.303,04
TOTAL GERAL COM BDI (R$)								**548.828,66**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

PREFEITURA DE BOQUERÃO DO PIAUÍ
De mãos dadas com o povo!

BDI: 27,54%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	27,54%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
		R$	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.069,87	2,56%	14.069,87	100,00%												
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	41.037,23	7,48%	41.037,23	100,00%												
3	MOVIMENTO DE TERRA	3.300,83	0,60%	3.300,83	100,00%												
4	INFRA ESTRUTURA	9.703,78	1,77%	9.703,78	100,00%												
5	PISOS	53.484,53	9,75%			45.461,85	85,00%	8.022,68	15,00%								
6	SUPERESTRUTURA	12.849,01	2,34%			7.709,41	60,00%	5.139,60	40,00%								
7	PAREDES E PAINÉIS	15.364,25	2,80%			12.291,40	80,00%	3.072,85	20,00%								
8	REVESTIMENTO	88.709,67	16,16%							17.741,93	20,00%	53.225,80	60,00%	17.741,93	20,00%		
9	ESQUADRIAS	72.559,87	13,22%							21.767,96	30,00%			50.791,91	70,00%		
10	PINTURA	21.495,92	3,92%													21.495,92	100,00%
11	COBERTURA E FORROS	73.710,22	13,43%					44.226,13	60,00%	14.742,04	20,00%	14.742,04	20,00%				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	35.177,89	6,41%					7.035,58	20,00%	17.588,95	50,00%			10.553,37	30,00%		
13	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	5.673,59	1,03%							2.836,80	50,00%					2.836,80	50,00%
14	DIVERSOS	42.149,58	7,68%											21.074,79	50,00%	21.074,79	50,00%
15	SERVIÇOS FINAIS	17.164,98	3,13%													17.164,98	100,00%
16	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	42.377,44	7,72%	5.876,75	13,87%	5.737,85	13,54%	6.071,81	14,33%	5.953,33	14,05%	6.135,62	14,48%	7.080,08	16,71%	5.522,00	13,03%
TOTAL	SIMPLES			73.988,46	13,48%	71.200,51	12,97%	73.568,66	13,40%	80.631,01	14,69%	74.103,46	13,50%	107.242,08	19,54%	68.094,49	12,41%
	ACUMULADO	R$ 548.828,66	100%	73.988,46	13,48%	145.188,97	26,45%	218.757,63	39,86%	299.388,63	54,55%	373.492,10	68,05%	480.734,17	87,59%	548.828,66	100,00%

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

PREFEITURA DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
De mãos dadas com o povo!

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_7	**PROPRIA**	**BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA**	**UN**			**8.776,12**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	28,78	920,96
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	29,47	235,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000	23,66	946,40
SINAPI	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	250,00	250,00
SINAPI	4513	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	15,0000	7,47	112,05
SINAPI	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	26,0000	20,41	530,66
SINAPI	5085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	2,0000	32,75	65,50
SINAPI	1030	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	1,0000	44,90	44,90
SINAPI	11712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	1,0000	38,00	38,00
SINAPI	43681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	M2	39,0000	40,91	1.595,49
SINAPI	7608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	UN	1,0000	10,39	10,39
SINAPI	34653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	UN	1,0000	8,49	8,49
SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	3,0000	5,18	15,54
SINAPI	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1,0000	4,99	4,99
SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000	113,18	113,18
SINAPI	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	UN	1,0000	44,83	44,83
SINAPI	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	38,5000	1,90	73,15
SINAPI	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6,0000	5,10	30,60
SINAPI	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	2,0000	274,75	549,50
SINAPI	11447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,0000	33,04	198,24
SINAPI	38151	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	2,0000	96,83	193,66
SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	64,0000	3,21	205,44
SINAPI	12128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	3,0000	11,08	33,24
SINAPI	12296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	UN	3,0000	2,75	8,25
SINAPI	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	3,0000	5,52	16,56
SINAPI	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,0000	25,12	25,12
SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,0000	1,54	1,54
SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,0000	8,37	8,37
SINAPI	5063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	2,0000	24,27	48,54
SINAPI	39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,0000	74,92	74,92
SINAPI	11752	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2"	UN	1,0000	30,12	30,12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

ORSE	ORSE_INS-632	COMPENSADO RESINADO 20MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M2	11,4300	52,50	600,07
ORSE	ORSE_INS-956	FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO (ALIANÇA OU SIMILAR) REF.81098_63MM (2_1/2")	UN	5,0000	3,80	19,00
SINAPI	7213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	M2	17,5000	25,01	437,67
SINAPI	12147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	UN	2,0000	16,47	32,94
SINAPI	7604	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	48,62	48,62
SINAPI	9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3,0000	16,45	49,35
SINAPI	9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3,0000	11,87	35,61
SINAPI	9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	3,0000	7,19	21,57
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3240	579,58	187,78
SINAPI	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	17,5000	51,95	909,12

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
103689	**SINAPI**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS**	**M2**			**501,25**
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5000	28,20	14,10
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	28,78	10,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	23,66	26,46
SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	5,38	17,26
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,0000	432,00	432,00
SINAPI	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	38,70	0,43
SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	20,74	0,27

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00030/ORSE	**ORSE**	**DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS**	**M2**			**34,49**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1300	28,78	3,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000	23,66	30,75

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_1	**PROPRIA**	**RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS**	**M2**			**9,39**
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2035	28,49	5,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	23,66	3,60

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_2	**PROPRIA**	**REMOÇÃO DE GRADE EM METALON**	**M2**			**23,13**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,47	11,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4800	23,66	11,35

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
04942/ORSE	**ORSE**	**REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022**	**M2**			**26,56**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	29,47	14,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

PREFEITURA DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
De mãos dadas com o povo!

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
12346/ORSE	**ORSE**	**REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO**	**M2**			**23,84**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	24,03	12,01

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00031/ORSE	**ORSE**	**REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE**	**M2**			**21,22**
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	28,78	2,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	23,66	18,92

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97633	**SINAPI**	**DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**M2**			**25,05**
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2301	29,33	6,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7740	23,66	18,31

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00018/ORSE	**ORSE**	**DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO**	**M2**			**18,62**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0700	29,47	2,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000	23,66	16,56

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97622	**SINAPI**	**DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**M3**			**62,38**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3541	29,47	10,43
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1957	23,66	51,95

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
104790	**SINAPI**	**DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**M3**			**113,34**
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	1,1370	26,47	30,09
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,8695	25,98	22,58
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0722	29,47	2,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4479	23,66	10,59
SINAPI	90964	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,1370	35,39	40,23
SINAPI	90965	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,8695	8,90	7,73

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97640	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**M2**			**2,07**
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0229	23,85	0,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0647	23,66	1,53

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00017/ORSE	**ORSE**	**DEMOLIÇÃO DE REBOCO**	**M2**			**11,83**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97660	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**UN**			**0,72**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0076	30,09	0,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0215	23,66	0,50

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97661	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**M**			**0,78**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0081	30,09	0,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0230	23,66	0,54

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97665	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**UN**			**1,98**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0205	30,09	0,61
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0580	23,66	1,37

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97663	**SINAPI**	**REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023**	**UN**			**13,85**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1448	28,79	4,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4096	23,66	9,69

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
04268/ORSE	**ORSE**	**REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA**	**UN**			**117,09**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	23,66	47,32
ORSE	ORSE_INS-3333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0.23 M3 (CASE - 580-H - 75,0 HP OU EQUI VALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	H	1,0000	69,77	69,77

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93358	**SINAPI**	**ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024**	**M3**			**93,59**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9557667	23,66	93,59

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
101616	**SINAPI**	**PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026**	**M2**			**8,04**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1109	29,47	3,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1916	23,66	4,53
SINAPI	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0068	37,91	0,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00077/ORSE	**ORSE**	**ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA**	**M3**			**186,48**
SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2000	96,25	115,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	23,66	70,98

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
103800	**SINAPI**	**PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022**	**M3**			**781,99**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2158	29,47	65,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1021	23,66	73,39
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,4412	929,54	410,11
SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,9086	256,66	233,20

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102487	**SINAPI**	**CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021**	**M3**			**839,98**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6702	29,47	49,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,4684	23,66	153,04
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,2198	1,42	0,31
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,6377	0,52	0,33
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8050	646,57	520,48
SINAPI	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,4543	256,66	116,60

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
103334	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026**	**M2**			**153,61**
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0257	713,22	18,29
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0030	29,47	59,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0015	23,66	23,69
SINAPI	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	54,1276	0,83	44,92
SINAPI	34547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	M	1,6114	3,67	5,91
SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0387	46,23	1,78

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
96620	**SINAPI**	**LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024**	**M3**			**989,26**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0830	29,47	149,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8380	23,66	43,48
SINAPI	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,3800	576,81	795,99

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
10617/ORSE	**ORSE**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO**	**M2**			**131,34**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4500	23,66	10,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500	29,47	16,20
SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000	1,45	5,80
ORSE	ORSE_INS-11299	CERÂMICA 50 X 50 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR	M2	1,0500	91,26	95,82
ORSE	ORSE_INS-2540	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,3800	7,60	2,88

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_3	**PROPRIA**	**CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)**	**M3**			**3.703,86**
AUXILIAR	00116/ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	12,5000	96,73	1.209,12
SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,0500	1130,23	1.186,74
AUXILIAR	00140/ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	100,0000	13,08	1.308,00

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
103332	**SINAPI**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E**	**M2**			**111,44**
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0162	713,22	11,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6225	29,47	47,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8113	23,66	19,19
SINAPI	7267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	36,0851	0,83	29,95
SINAPI	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	1,0359	2,32	2,40
SINAPI	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0124	46,23	0,57

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87879	**SINAPI**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**M2**			**5,24**
SINAPI	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0037	715,83	2,64
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0681	29,47	2,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0255	23,66	0,60

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87529	**SINAPI**	**MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024**	**M2**			**41,18**
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0304	713,22	21,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4724	29,47	13,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2362	23,66	5,58

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

PREFEITURA DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
De mãos dadas com o povo!

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
13430/ORSE	**ORSE**	**REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO**	**M2**			**146,71**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3400	23,66	8,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,47	11,78
SINAPI	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,0000	2,39	19,12
ORSE	ORSE_INS-2540	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	KG	0,3800	7,60	2,88
ORSE	ORSE_INS-14159	PORCELANATO 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR	M2	1,0500	99,90	104,89

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
106320	**SINAPI**	**PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025**	**UN**			**2.624,59**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,9918	23,66	70,78
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,4678	24,03	83,33
SINAPI	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	1,0000	171,71	171,71
SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	2,5200	545,00	1.373,40
SINAPI	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1,0000	925,37	925,37

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90797	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UN**			**911,25**
SINAPI	105925	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,2000	2,55	26,01
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3824	27,78	10,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3800	29,47	70,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7807	23,66	18,47
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0229	929,54	21,28
SINAPI	39485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000	764,74	764,74

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90796	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UN**			**905,83**
SINAPI	105925	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,0000	2,55	25,50
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3603	27,78	10,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2732	29,47	66,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7442	23,66	17,60
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0226	929,54	21,00
SINAPI	39484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000	764,74	764,74

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90789	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UN**			**1.025,97**
SINAPI	105925	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,8000	2,55	24,99
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7542	27,78	20,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2132	23,66	5,04
SINAPI	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,3860	35,50	13,70
SINAPI	39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000	961,29	961,29

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90794	**SINAPI**	**KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UN**			**895,01**
SINAPI	105925	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	9,6000	2,55	24,48
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3161	27,78	8,78
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0595	29,47	60,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6714	23,66	15,88
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0220	929,54	20,44
SINAPI	39482	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	UN	1,0000	764,74	764,74

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
11945/ORSE	**ORSE**	**BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO**	**M2**			**475,91**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	23,66	23,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,47	29,47
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0030	929,54	2,78
ORSE	ORSE_INS-12794	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, COM COMAND O, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,0000	420,00	420,00

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102170	**SINAPI**	**INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025**	**M2**			**459,38**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5829	23,66	13,79
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6757	24,03	16,23
SINAPI	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1,0000	159,08	159,08
SINAPI	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	7,2870	34,50	251,40
SINAPI	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	6,3810	2,96	18,88

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
08506/ORSE	**ORSE**	**GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NASVERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS, CHAPA EM AÇO ESP=3MM NA HORIZONTAL E TUBO QUADRADO 50 X 50MM, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADICAS -REV. 01**	**M2**			**913,01**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	23,66	47,32
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	29,26	58,52
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0075	929,54	6,97
SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	2,0000	62,51	125,02
SINAPI	11456	FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	1,0000	22,02	22,02
SINAPI	546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	5,4400	8,90	48,41
SINAPI	559	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	M	1,1800	22,74	26,83
SINAPI	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	2,8800	29,85	85,96
ORSE	ORSE_INS-3359	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 3/4" (2,24 KG/M)	KG	16,3500	20,83	340,57
ORSE	ORSE_INS-3663	CHAPA AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2	M2	0,2500	512,82	128,20
ORSE	ORSE_INS-8851	TUBO INDUSTRIAL, EM AÇO, QUADRADO, DIM 50 X 50 MM, E=2,00MM, 4,476 KG/M	M	0,2900	79,97	23,19

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
13752/ORSE	**ORSE**	**PORTAO DE CORRER EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO QUADRO EM TUBO DE 2", TUBOS VERTICAIS DE 1 1/2" COM ESP. = 15CM. INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO**	**M2**			**1.184,05**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,1300	23,66	74,05
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,47	29,47
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1300	29,26	62,32
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0030	929,54	2,78
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	1,9200	28,66	55,02
SINAPI	21012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,0000	53,16	265,80
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	4,0000	69,38	277,52
SINAPI	ORSE_INS-13118	PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 50 X 25 X 2,30(KG/M) - SAE 1008/1012	KG	2,3000	15,39	35,39
ORSE	ORSE_INS-4505	TRANCA DE FERRO	UN	1,0000	298,42	298,42
ORSE	ORSE_INS-8855	ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO DE CORRER (INFERIOR), D=3", COM CAIXA	UN	2,0000	41,64	83,28

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88485	**SINAPI**	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**M2**			**4,11**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0666	31,50	2,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0222	23,66	0,52
SINAPI	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1666	9,04	1,50

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88489	**SINAPI**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**M2**			**14,22**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1631	31,50	5,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0544	23,66	1,28
SINAPI	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,2285	34,22	7,81

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
100721	**SINAPI**	**PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020**	**M2**			**27,28**
SINAPI	102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,3732	0,20	0,07
SINAPI	102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,1534	0,52	0,07
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5266	31,50	16,58
SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0619	39,80	2,46
SINAPI	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,2070	39,14	8,10

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
100761	**SINAPI**	**PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020**	**M2**			**53,59**
SINAPI	102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7463	0,20	0,14
SINAPI	102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,3068	0,52	0,15
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0531	31,50	33,17
SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,1240	39,80	4,93
SINAPI	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,4134	36,79	15,20

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
92540	**SINAPI**	**TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025**	**M2**			**84,61**
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6116	23,66	14,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7172	28,78	20,64
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0442	30,72	1,35
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0894	29,52	2,63
SINAPI	4408	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,3127	1,90	6,29
SINAPI	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7698	21,15	16,28
SINAPI	4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,9765	10,00	19,76
SINAPI	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0700	22,53	1,57
SINAPI	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,0500	20,32	1,01
SINAPI	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,0300	20,50	0,61

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94204	**SINAPI**	**TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026**	**M2**			**63,14**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8047	23,66	19,03
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4434	28,49	12,63
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0000	30,72	0,00
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0001	29,52	0,00
SINAPI	7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0275	1143,42	31,48

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94221	**SINAPI**	**CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026**	**M**			**27,51**
SINAPI	87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026	M3	0,0117	680,32	7,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2265	23,66	5,35
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1654	28,49	4,71
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0063	30,72	0,19
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0141	29,52	0,41
SINAPI	7181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	3,0000	2,96	8,88

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00304/ORSE	**ORSE**	**RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM**	**M**			**46,78**
SINAPI	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0100	22,79	0,22
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0010	97,50	0,09
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,0000	1,14	5,70
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0130	273,06	3,54
SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0350	11,99	0,41
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0780	21,59	1,68
ORSE	00140/ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1,0000	13,08	13,08
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	27,78	5,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,47	11,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	23,66	4,73

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_4	**PROPRIA**	**ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM**	**M**			**46,78**
SINAPI	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0100	22,79	0,22
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0010	97,50	0,09
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	5,0000	1,14	5,70
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0130	273,06	3,54
SINAPI	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0350	11,99	0,41
SINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0780	21,59	1,68
ORSE	00140/ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	1,0000	13,08	13,08
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	27,78	5,55
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000	29,47	11,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000	23,66	4,73

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94228	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026**	**M**			**89,10**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4309	23,66	10,19
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3026	28,49	8,62
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	30,72	0,40
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0296	29,52	0,87
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0806	53,52	4,31
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0126	20,00	0,25
ORSE	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0024	77,31	0,18
SINAPI	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0900	145,26	13,07
SINAPI	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	1,0500	48,78	51,21

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
96486	**SINAPI**	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**M2**			**77,25**
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	23,85	14,31
SINAPI	36225	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0363	39,47	40,90
SINAPI	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	3,5470	4,74	16,81
SINAPI	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	1,78	2,18
SINAPI	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134	0,21	0,46
SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	23,98	0,29
SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,0336	41,12	1,38
SINAPI	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370	25,08	0,92

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91926	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**			**5,64**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	24,79	0,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0290	30,09	0,87
SINAPI	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1,2434	3,21	3,99
SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	8,37	0,07

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91928	**SINAPI**	**CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**M**			**8,81**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	24,79	0,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0390	30,09	1,17
SINAPI	981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	1,2434	5,32	6,61
SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,0094	8,37	0,07

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91953	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**33,01**
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	12,21	12,21
SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	20,80	20,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
92023	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**56,13**
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	12,21	12,21
SINAPI	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	43,92	43,92

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
92027	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**73,53**
SINAPI	91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	12,21	12,21
SINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000	61,32	61,32

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03281/ORSE	**ORSE**	**PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"**	**PT**			**278,52**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	23,66	70,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	30,09	120,36
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000	8,07	16,14
SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	1,77	1,77
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,42	3,42
SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,0000	3,58	42,96
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	2,27	2,27
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	6,0000	2,72	16,32
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03286/ORSE	**ORSE**	**PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"**	**PT**			**355,10**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	23,66	94,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	30,09	150,45
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	3,0000	8,07	24,21
SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	1,77	1,77
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,42	3,42
SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,0000	3,58	42,96
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	2,27	2,27
SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	6,0000	5,18	31,08
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03395/ORSE	**ORSE**	**PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"**	**UN**			**361,86**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,0000	23,66	141,96
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	30,09	150,45
SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	12,0000	3,58	42,96
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	6,0000	2,72	16,32
SINAPI	12001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	5,87	5,87
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_5	**PROPRIA**	**PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO**	**PT**			**295,62**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	23,66	70,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	30,09	120,36
SINAPI	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	11,76	11,76
SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	1,77	1,77
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,42	3,42
SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	18,0000	3,58	64,44
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	2,27	2,27
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	6,0000	2,72	16,32
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03298/ORSE	**ORSE**	**PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO**	**PT**			**293,05**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	23,66	70,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	30,09	120,36
SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	9,19	9,19
SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	1,77	1,77
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,42	3,42
SINAPI	939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	18,0000	3,58	64,44
SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1,0000	2,27	2,27
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	6,0000	2,72	16,32
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03397/ORSE	**ORSE**	**PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO**	**PT**			**342,93**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000	23,66	70,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	30,09	120,36
SINAPI	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	17,0000	5,66	96,22
SINAPI	2688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	9,0000	2,72	24,48
SINAPI	12118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	1,0000	26,59	26,59
SINAPI	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,1500	28,69	4,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
13682/ORSE	**ORSE**	**LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR**	**UN**			**157,63**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,09	15,04
ORSE	ORSE_INS-14490	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIM ILAR	UN	1,0000	130,76	130,76

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
13670/ORSE	**ORSE**	**LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR**	**UN**			**62,00**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	30,09	15,04
ORSE	ORSE_INS-14477	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	1,0000	35,13	35,13

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
13666/ORSE	**ORSE**	**LUMIÁRIA TIPO SPOT DICROICA DE EMBUTIR MR11 ORBITAL COM LÂMPADA GU10 4000K BIVOLT, ACABAMENTO COR PRETA**	**UN**			**101,18**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	23,66	26,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1000	30,09	33,09
ORSE	ORSE_INS-14473	LUMIÁRIA TIPO SPOT DICROICA DE EMBUTIR MR11 ORBITAL COM LÂMPADA GU10 4000K BI VOLT, ACABAMENTO COR PRETA	UN	1,0000	42,07	42,07

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89987	**SINAPI**	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021**	**UN**			**121,16**
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	23,59	5,21
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2212	28,79	6,36
SINAPI	3148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0106	20,97	0,22
SINAPI	6005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UN	1,0000	109,37	109,37

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86915	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**140,14**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0928	28,79	2,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0356	23,66	0,84
SINAPI	36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	UN	1,0000	136,63	136,63

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86910	**SINAPI**	**TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**125,83**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1234	28,79	3,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0474	23,66	1,12
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	5,33	0,11
SINAPI	11773	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	UN	1,0000	121,05	121,05

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86877	**SINAPI**	**VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**77,17**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1791	28,79	5,15
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0687	23,66	1,62
SINAPI	37588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	UN	1,0000	70,40	70,40

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86904	**SINAPI**	**LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**161,53**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4312	28,79	12,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2515	23,66	5,95
SINAPI	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	2,0000	14,63	29,26
SINAPI	10425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	UN	1,0000	113,18	113,18
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0076	96,46	0,73

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86888	**SINAPI**	**BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**557,22**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8625	28,79	24,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5803	23,66	13,72
SINAPI	4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	2,0000	19,74	39,48
SINAPI	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1,0000	9,77	9,77
SINAPI	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	1,0000	467,30	467,30
SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0220	96,46	2,12

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
100849	**SINAPI**	**ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**44,80**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1138	28,79	3,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0437	23,66	1,03
SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1,0000	40,50	40,50

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
86885	**SINAPI**	**ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026**	**UN**			**12,08**
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1503	28,79	4,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0577	23,66	1,36
SINAPI	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0210	5,33	0,11
SINAPI	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	UN	1,0000	6,29	6,29

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
03674/ORSE	**ORSE**	**SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR**	**UN**			**74,33**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	23,66	11,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000	28,79	14,39
ORSE	ORSE_INS-981	FITA VEDA ROSCA 18MM	M	0,5000	0,32	0,16
ORSE	ORSE_INS-2904	SIFAO COPO P/PIA DE COZINHA EM PVC, 1 1/2" X 50 MM, ASTRA SC12, ACABAMENTO C ROMADO OU SIMILAR	UN	1,0000	47,95	47,95

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94273	**SINAPI**	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024**	**M**			**46,57**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	29,47	6,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296	23,66	5,43
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0018	929,54	1,67
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	96,25	0,63
SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050	31,93	32,08

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93681	**SINAPI**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022**	**M2**			**107,81**
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	29,26	7,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2632	23,66	6,22
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	11,14	0,06
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1261	0,64	0,08
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,94	0,04
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1278	0,49	0,06
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	96,25	5,46
SINAPI	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	257,94	2,52
SINAPI	36154	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO	M2	1,0041	85,33	85,67

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
CUP_6	**PROPRIA**	**MARQUISE METÁLICA MED. (8,00x2,00x0,40), COM TELHADO EM TELHA METÁLICA, CALHA E RUFO, REVESTIMENTO DA TESTEIRA E FORRO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UN**			**25.183,95**
ORSE	ORSE_INS-11961	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E= 0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIME NTO E MONTAGEM	M2	20,0000	260,11	5.202,20
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	16,0000	72,92	1.166,72
SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	8,3000	68,34	567,22
ORSE	ORSE_INS-2454	CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP)	H	10,2400	143,72	1.471,69
ORSE	ORSE_INS-5236	CHAPA AÇO GROSSA PRETA 1/8"(3,00MM), 24,75 KG/M2	KG	396,0000	8,69	3.441,24
ORSE	ORSE_INS-13075	PERFIL AÇO LAMINADO, H - W200 X 22,5 KG/M ASTM A 572 GRAU 50	KG	240,0000	12,97	3.112,80
ORSE	ORSE_INS-13085	PERFIL AÇO LAMINADO, I - W150 X 13,0 KG/M ASTM A 572 GRAU 50	KG	240,0000	10,00	2.400,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,0000	29,26	3.745,28
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	31,04	993,28
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,0000	24,09	3.083,52

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
02450/ORSE	**ORSE**	**LIMPEZA GERAL INTERNA EDIFICAÇÕES**	**M2**			**3,03**
ORSE	ORSE_INS-2414	VASSOURA PIAÇAVA	UN	0,0500	12,50	0,62
ORSE	ORSE_INS-1997	SABÃO EM PÓ	KG	0,0050	10,82	0,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000	23,66	2,36

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
100206	**SINAPI**	**TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2026**	**M3XKM**			**1.252,72**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,9468	23,66	1.252,72

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
97913	**SINAPI**	**TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026**	**M3XKM**			**3,59**
SINAPI	67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0159	202,77	3,21
SINAPI	67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0060	64,23	0,38

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90777	**SINAPI**	**ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**141,05**
SINAPI	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	1,97	1,97
SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	1,0000	133,89	133,89
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,04	0,04
SINAPI	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90776	**SINAPI**	**ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**41,12**
SINAPI	95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,72	0,72
SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000	34,16	34,16
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,17	0,17
SINAPI	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,57	1,57

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES AUXILIARES

1,174

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00116/ORSE	**ORSE**	**FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO**	**M2**			**96,73**
ORSE	ORSE_INS-630	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	M2	0,2340	44,17	10,33
ORSE	ORSE_INS-1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	1,2270	10,50	12,88
SINAPI	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,1500	21,59	3,23
SINAPI	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0200	10,72	0,21
SINAPI	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0890	5,38	5,85
SINAPI	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0250	20,34	0,50
SINAPI	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,1000	20,74	2,07
SINAPI	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,122	14,13	1,72
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9730	28,78	28,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3500	23,66	31,94

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
00140/ORSE	**ORSE**	**AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**	**KG**			**13,08**
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	29,26	2,34
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800	23,66	1,89
SINAPI	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,4000	0,22	0,08
SINAPI	39315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	0,4000	0,36	0,14
SINAPI	345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,0200	30,79	0,61
ORSE	ORSE_INS-81	AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM	KG	1,0000	8,02	8,02

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
5795	**SINAPI**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016**	**CHP**			**26,47**
SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	1,0000	0,09	0,09
SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	1,0000	0,39	0,39
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,50	25,50
SINAPI	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H	1,0000	0,49	0,49

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
5952	**SINAPI**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016**	**CHI**			**25,98**
SINAPI	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	H	1,0000	0,09	0,09
SINAPI	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	H	1,0000	0,39	0,39
SINAPI	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	25,50	25,50

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
67826	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014**	**CHP**			**202,77**
SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000	3,66	3,66
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,42	28,42
SINAPI	7061	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000	96,42	96,42
SINAPI	7060	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000	42,12	42,12
SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000	9,07	9,07
SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000	23,08	23,08

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
67827	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014**	**CHI**			**64,23**
SINAPI	91402	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	H	1,0000	3,66	3,66
SINAPI	88281	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,42	28,42
SINAPI	7059	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	H	1,0000	9,07	9,07
SINAPI	7058	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	H	1,0000	23,08	23,08

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87292	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			**713,22**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,7073416	0,54	2,00
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0742483	2,39	2,56
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,7815899	28,89	138,14
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	196,6318514	1,14	224,16
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	174,7838679	1,34	234,21
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1652258	96,25	112,15

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87313	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			**715,83**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,5214890	0,54	1,90
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0203952	2,39	2,43
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5418843	28,89	131,21
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	427,7371627	1,14	487,62
SINAPI	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,9505270	97,50	92,67

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87337	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026**	**M3**			**680,32**
SINAPI	88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	4,0172736	1,42	5,70
SINAPI	88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,1640550	6,13	7,13
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,1813286	28,89	149,68
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	174,1900454	1,14	198,57
SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	154,8355959	1,34	207,47
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,1612670	96,25	111,77

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88239	**SINAPI**	**AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**23,66**
SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,24	0,24
SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,78	1,78
SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,45	0,45
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000	16,69	16,69

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88245	**SINAPI**	**ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,26**
SINAPI	95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,25	0,25
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88247	**SINAPI**	**AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**24,79**
SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,62	0,62
SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,69	1,69
SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,29	1,29
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000	16,69	16,69

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88248	**SINAPI**	**AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**23,59**
SINAPI	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,30	0,30
SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,52	1,52
SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,58	0,58
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000	16,69	16,69

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88251	**SINAPI**	**AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**24,09**
SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,19	0,19
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000	16,69	16,69

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88256	**SINAPI**	**AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,33**
SINAPI	95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,32	0,32
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88260	**SINAPI**	**CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,26**
SINAPI	95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,25	0,25
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88261	**SINAPI**	**CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**27,78**
SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,30	0,30
SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,78	1,78
SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,45	0,45
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	1,0000	20,75	20,75

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88262	**SINAPI**	**CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,78**
SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,25	0,25
SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,78	1,78
SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,45	0,45
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88264	**SINAPI**	**ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**30,09**
SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,81	0,81
SINAPI	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,69	1,69
SINAPI	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,29	1,29
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88267	**SINAPI**	**ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,79**
SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,39	0,39
SINAPI	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,52	1,52
SINAPI	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,58	0,58
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88278	**SINAPI**	**MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**23,85**
SINAPI	95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,20	0,20
SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	1,0000	17,97	17,97
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88309	**SINAPI**	**PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,47**
SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,46	0,46
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88310	**SINAPI**	**PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**31,50**
SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,32	0,32
SINAPI	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,30	2,30
SINAPI	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,58	2,58
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88315	**SINAPI**	**SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,26**
SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,25	0,25
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88316	**SINAPI**	**SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**23,66**
SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,33	0,33
SINAPI	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,89	1,89
SINAPI	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,00	1,00
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000	15,94	15,94

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88317	**SINAPI**	**SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**31,04**
SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,25	0,25
SINAPI	43492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	2,76	2,76
SINAPI	43468	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,73	1,73
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,0000	21,80	21,80

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88323	**SINAPI**	**TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,49**
SINAPI	95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,24	0,24
SINAPI	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,78	1,78
SINAPI	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,45	0,45
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	1,0000	21,52	21,52

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88325	**SINAPI**	**VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**24,03**
SINAPI	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,24	0,24
SINAPI	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,81	1,81
SINAPI	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,90	0,90
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,0000	16,58	16,58

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88629	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026**	**M3**			**929,54**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,3150605	23,66	291,37
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	471,3669065	1,14	537,35
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,0474820	96,25	100,82

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90586	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			**1,42**
SINAPI	90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	0,57	0,57
SINAPI	90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	0,33	0,33
SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000	0,09	0,09
SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	0,43	0,43

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90587	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			**0,52**
SINAPI	90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000	0,09	0,09
SINAPI	90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	0,43	0,43

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90964	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015**	**CHP**			**35,39**
SINAPI	90963	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	17,70	17,70
SINAPI	90962	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	8,79	8,79
SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000	1,88	1,88
SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	7,02	7,02

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90965	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015**	**CHI**			**8,90**
SINAPI	90961	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	H	1,0000	1,88	1,88
SINAPI	90960	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	H	1,0000	7,02	7,02

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91277	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**11,14**
SINAPI	91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	9,87	9,87
SINAPI	91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,63	0,63
SINAPI	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000	0,13	0,13
SINAPI	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,51	0,51

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91278	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**0,64**
SINAPI	91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000	0,13	0,13
SINAPI	91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,51	0,51

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91283	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**10,94**
SINAPI	91282	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	9,94	9,94
SINAPI	91281	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,51	0,51
SINAPI	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000	0,08	0,08
SINAPI	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,41	0,41

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91285	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015**	**CHI**			**0,49**
SINAPI	91280	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000	0,08	0,08
SINAPI	91279	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,41	0,41

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91533	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015**	**CHP**			**37,91**
SINAPI	91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	7,06	7,06
SINAPI	91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,94	0,94
SINAPI	91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000	0,20	0,20
SINAPI	91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000	0,75	0,75
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	28,96	28,96

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91946	**SINAPI**	**SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**12,21**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	30,09	3,85
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1280	24,79	3,17
SINAPI	38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	1,0000	1,77	1,77
SINAPI	38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,0000	3,42	3,42

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91952	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**20,80**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	30,09	6,98
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2320	24,79	5,75
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	8,07	8,07

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
92022	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**43,92**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4860	30,09	14,62
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4860	24,79	12,04
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	8,07	8,07
SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	9,19	9,19

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
92026	**SINAPI**	**INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023**	**UN**			**61,32**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6560	30,09	19,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6560	24,79	16,26
SINAPI	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,0000	8,07	16,14
SINAPI	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	1,0000	9,19	9,19

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93281	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016**	**CHP**			**30,72**
SINAPI	93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000	0,85	0,85
SINAPI	93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000	0,35	0,35
SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000	0,08	0,08
SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000	0,37	0,37
SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,07	29,07

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93282	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016**	**CHI**			**29,52**
SINAPI	93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	H	1,0000	0,08	0,08
SINAPI	93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	H	1,0000	0,37	0,37
SINAPI	88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	29,07	29,07

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94213	**SINAPI**	**TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026**	**M2**			**72,92**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0016179	29,52	0,04
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0007233	30,72	0,02
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0899624	28,49	2,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0969862	23,66	2,29
SINAPI	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500	2,66	11,03
SINAPI	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	1,1657856	48,88	56,98

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94227	**SINAPI**	**CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026**	**M**			**68,34**
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0295556	29,52	0,87
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132137	30,72	0,40
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2491066	28,49	7,09
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3774144	23,66	8,92
SINAPI	40782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	M	1,0500	37,45	39,32
SINAPI	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,0594	145,26	8,62
SINAPI	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0016098	77,31	0,12
SINAPI	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0083333	20,00	0,16
SINAPI	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0532258	53,52	2,84

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94962	**SINAPI**	**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**M3**			**579,58**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7188	0,54	0,38
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7623	2,39	1,82
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4811	28,89	42,78
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3433	23,66	55,44
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5782	273,06	157,88
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	212,0194	1,14	241,70
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8269	96,25	79,58

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94963	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**M3**			**646,57**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,7131	0,54	0,38
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7563	2,39	1,80
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4695	28,89	42,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,3275	23,66	55,06
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5792	273,06	158,15
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	273,0630	1,14	311,29
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8046	96,25	77,44

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
94968	**SINAPI**	**CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021**	**M3**			**576,81**
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6462	2,20	1,42
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,6853	6,90	4,72
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3315	28,89	38,46
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1058	23,66	49,82
SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5821	273,06	158,94
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,4531	1,14	243,33
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,8325	96,25	80,12

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95401	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,72**
SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212	34,16	0,72

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95402	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**1,97**
SINAPI	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	0,0147600	133,89	1,97

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
98680	**SINAPI**	**PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026**	**M2**			**51,95**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2055603	23,66	4,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4111205	29,47	12,11
SINAPI	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0431	718,49	30,96
SINAPI	3671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	1,0000	3,45	3,45
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000	1,14	0,57

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
100709	**SINAPI**	**DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025**	**UN**			**62,51**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3755701	23,66	8,88
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3289404	27,78	36,91
SINAPI	2420	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	1,0000	16,72	16,72

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102234	**SINAPI**	**PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021**	**M2**			**28,20**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4529	31,50	14,26
SINAPI	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,3257	42,82	13,94

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102476	**SINAPI**	**CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021**	**M3**			**1.130,23**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,6902	0,54	0,37
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,7320	2,39	1,74
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4222	28,89	41,08
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2483	23,66	53,19
SINAPI	4734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,5890	897,63	528,70
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	381,6832	1,14	435,11
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7277	96,25	70,04

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102970	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**0,20**
SINAPI	102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,03	0,03
SINAPI	102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,17	0,17

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102971	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**0,52**
SINAPI	102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,16	0,16
SINAPI	102968	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,16	0,16
SINAPI	102967	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,03	0,03
SINAPI	102966	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,17	0,17

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
105925	**SINAPI**	**ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**M**			**2,55**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0199355	23,66	0,47
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0705411	27,78	1,95
SINAPI	39026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,0060	22,88	0,13

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026
COMPOSIÇÕES AUXILIARES - 2º NÍVEL - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
7058	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014**	**H**			**23,08**
SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000342	599862,14	20,51
SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000603	42622,37	2,57

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
7059	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014**	**H**			**9,07**
SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000141	599862,14	8,45
SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000146	42622,37	0,62

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
7060	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014**	**H**			**42,12**
SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000642	599862,14	38,51
SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000849	42622,37	3,61

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
7061	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014**	**H**			**96,42**
SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	13,6200	7,08	96,42

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
53863	**SINAPI**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF 07/2016**	**H**			**0,49**
SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0000800	6164,14	0,49

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
87304	**SINAPI**	**ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026**	**M3**			**718,49**
SINAPI	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	3,5688159	0,54	1,92
SINAPI	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	1,0341088	2,39	2,47
SINAPI	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,6029246	28,89	132,97
SINAPI	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	388,3369364	1,14	442,70
SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,4382849	96,25	138,43

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88281	**SINAPI**	**MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,42**
SINAPI	95346	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	1,0000	22,63	22,63

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88295	**SINAPI**	**OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**29,07**
SINAPI	95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,37	0,37
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	1,0000	23,02	23,02

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88297	**SINAPI**	**OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,96**
SINAPI	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,26	0,26
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	1,0000	23,02	23,02

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88298	**SINAPI**	**OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**25,50**
SINAPI	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,16	0,16
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49
SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	1,0000	19,66	19,66

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88377	**SINAPI**	**OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**			**28,89**
SINAPI	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000	0,19	0,19
SINAPI	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	1,13	1,13
SINAPI	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000	0,05	0,05
SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,0000	23,02	23,02
SINAPI	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,11	0,11
SINAPI	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	1,42	1,42
SINAPI	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000	2,49	2,49

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88386	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**6,13**
SINAPI	88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	3,44	3,44
SINAPI	88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,27	1,27
SINAPI	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,26	0,26
SINAPI	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,16	1,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88392	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**1,42**
SINAPI	88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,26	0,26
SINAPI	88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,16	1,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88830	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**2,39**
SINAPI	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,37	1,37
SINAPI	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,48	0,48
SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,10	0,10
SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,44	0,44

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88831	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**0,54**
SINAPI	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,10	0,10
SINAPI	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	0,44	0,44

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89225	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023**	**CHP**			**6,90**
SINAPI	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	2,75	2,75
SINAPI	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,95	1,95
SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,41	0,41
SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,79	1,79

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89226	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023**	**CHI**			**2,20**
SINAPI	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	H	1,0000	0,41	0,41
SINAPI	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	H	1,0000	1,79	1,79

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90582	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**0,43**
SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001280	3362,28	0,43

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90583	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS.**	**H**			**0,09**
SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0000296	3362,28	0,09

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90584	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**0,33**
SINAPI	13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,0001	3362,28	0,33

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90585	**SINAPI**	**VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**0,57**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,5200	1,10	0,57

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90960	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**7,02**
SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000533	131850,00	7,02

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90961	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015**	**H**			**1,88**
SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000143	131850,00	1,88

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90962	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**8,79**
SINAPI	13803	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	UN	0,0000667	131850,00	8,79

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
90963	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015**	**H**			**17,70**
SINAPI	4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	2,5000	7,08	17,70

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91273	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,51**
SINAPI	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000533	9580,07	0,51

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91274	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015**	**H**			**0,13**
SINAPI	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000143	9580,07	0,13

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91275	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,63**
SINAPI	1442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	UN	0,0000667	9580,07	0,63

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91276	**SINAPI**	**PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**9,87**
SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	L	1,4400	6,86	9,87

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91279	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,41**
SINAPI	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0000640	474,97	0,03
SINAPI	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000640	6023,06	0,38

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91280	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015**	**H**			**0,08**
SINAPI	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000148	6023,06	0,08

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91281	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,51**
SINAPI	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	UN	0,0000800	474,97	0,03
SINAPI	11280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	UN	0,0000800	6023,06	0,48

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91282	**SINAPI**	**CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**9,94**
SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	L	1,4500	6,86	9,94

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91402	**SINAPI**	**CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014**	**H**			**3,66**
SINAPI	37752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,0000057	599862,14	3,41
SINAPI	37733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,0000059	42622,37	0,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91529	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,75**
SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000533	14140,63	0,75

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91530	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015**	**H**			**0,20**
SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000143	14140,63	0,20

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91531	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**0,94**
SINAPI	13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	0,0000667	14140,63	0,94

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
91532	**SINAPI**	**COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015**	**H**			**7,06**
SINAPI	4222	GASOLINA COMUM	L	1,0300	6,86	7,06

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93277	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			**0,37**
SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000640	5856,25	0,37

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93278	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016**	**H**			**0,08**
SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000148	5856,25	0,08

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93279	**SINAPI**	**GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016**	**H**			**0,35**
SINAPI	36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,0000600	5856,25	0,35

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
93280	**SINAPI**	**GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016**	**H**			**0,85**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,7800	1,10	0,85

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95114	**SINAPI**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016**	**H**			**0,39**
SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0000640	6164,14	0,39

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95115	**SINAPI**	**MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016**	**H**			**0,09**
SINAPI	41898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN	0,0000148	6164,14	0,09

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95309	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,24**
SINAPI	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0147600	16,69	0,24

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95314	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,25**
SINAPI	378	ARMADOR (HORISTA)	H	0,0115400	21,80	0,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95316	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,62**
SINAPI	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0373200	16,69	0,62

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95317	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,30**
SINAPI	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	16,69	0,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95320	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,19**
SINAPI	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0115400	16,69	0,19

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95324	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,32**
SINAPI	4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	21,80	0,32

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95328	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,25**
SINAPI	4759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	H	0,0115400	21,80	0,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95329	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,30**
SINAPI	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	0,0147600	20,75	0,30

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95330	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,25**
SINAPI	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	0,0115400	21,80	0,25

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95332	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,81**
SINAPI	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	0,0373200	21,80	0,81

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95335	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,39**
SINAPI	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0179800	21,80	0,39

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95344	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,20**
SINAPI	44497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H	0,0115400	17,97	0,20

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95371	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,46**
SINAPI	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	0,0212	21,80	0,46

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95372	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,32**
SINAPI	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,0147600	21,80	0,32

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95377	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,25**
SINAPI	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0115400	21,80	0,25

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95378	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,33**
SINAPI	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	0,0212	15,94	0,33

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95379	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,25**
SINAPI	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	0,0115400	21,80	0,25

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95385	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,24**
SINAPI	12869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	0,0115400	21,52	0,24

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95387	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,24**
SINAPI	10489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	0,0147600	16,58	0,24

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102966	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**0,17**
SINAPI	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000720	2434,38	0,17

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102967	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023**	**H**			**0,03**
SINAPI	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000148	2434,38	0,03

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102968	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**0,16**
SINAPI	45300	COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO	UN	0,0000667	2434,38	0,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
102969	**SINAPI**	**COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**0,16**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	0,1500	1,10	0,16

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026
COMPOSIÇÕES AUXILIARES - 3º NÍVEL - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88387	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**1,16**
SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000640	18235,97	1,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88389	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023**	**H**			**0,26**
SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000148	18235,97	0,26

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88390	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**1,27**
SINAPI	37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,0000700	18235,97	1,27

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88391	**SINAPI**	**MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**3,44**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	3,1300	1,10	3,44

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88826	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**0,44**
SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	6880,24	0,44

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88827	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**			**0,10**
SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	6880,24	0,10

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88828	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**0,48**
SINAPI	10535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	6880,24	0,48

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
88829	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**1,37**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,2500	1,10	1,37

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89221	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**1,79**
SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000640	27987,41	1,79

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89222	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023**	**H**			**0,41**
SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000148	27987,41	0,41

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89223	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF_05/2023**	**H**			**1,95**
SINAPI	36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	UN	0,0000700	27987,41	1,95

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
89224	**SINAPI**	**BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023**	**H**			**2,75**
SINAPI	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,5000	1,10	2,75

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95346	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,11**
SINAPI	20020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	H	0,0050900	22,63	0,11

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95358	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,37**
SINAPI	4253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H	0,0163700	23,02	0,37

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

B.D.I. 27,54%

COMPOSIÇÕES AUXILIARES - SINAPI 08/2026

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95360	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,26**
SINAPI	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	H	0,0115400	23,02	0,26

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95361	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,16**
SINAPI	4257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	H	0,0083100	19,66	0,16

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$) S/ BDI
95389	**SINAPI**	**CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA**	**H**			**0,19**
SINAPI	37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	0,0083100	23,02	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**											
	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA E ELETRICA	UN		1,000							1,00	
											1,00	
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		1,00	3,00		1,50	4,50			4,50	
											4,50	
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**											
	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2		1,00				255,07	-	-	255,07	**TROCA 100% DA COBERTURA**
											255,07	
	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS	M2	COBERTURA	1,000				255,07	-		255,07	**TROCA 100% DA COBERTURA**
											255,07	
	REMOÇÃO DE GRADE	M2									**22,48**	
				1,00	20,45		0,75	15,34			15,34	**GRADE SOBRE A MURETA**
				1,00	1,20		1,70	2,04			2,04	**PORTÃO PEQUENO**
				1,00	3,00		1,70	5,10			5,10	**PORTÃO PEQUENO**
	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2									**4,52**	
			P1	1,00	1,20		2,10	2,52			2,52	
			J2	2,00	1,00		1,00	1,00			2,00	
	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO E VIDRO	M2									**11,02**	
			J1	4,00	0,50		0,50	0,25			1,00	
			J3	1,00	1,20		1,00	1,20			1,20	
			J4	1,00	1,50		1,00	1,50			1,50	
			J5	7,00	2,00		0,50	1,00			7,00	
			J6	2,00	0,40		0,40	0,16			0,32	
	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2									**24,99**	
			P2	2,00	0,90		2,10	1,89			3,78	
			P3	11,00	0,80		2,10	1,68			18,48	
			P4	1,00	0,70		2,10	1,47			1,47	
			P5	1,00	0,60		2,10	1,26			1,26	
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2		1,00				30,85			30,85	**FACHADA PRINCIPAL FRONTAL**
				1,00	2,05		3,75	7,69			7,69	**FACHADA PRINCIPAL LATERAL**
				1,00	11,34		1,70	19,28			19,28	**h= 1,70 m**
				1,00	11,60		2,00	23,20			23,20	**h= 2,00 m - BANHEIROS**
				1,00	76,40		1,30	99,32			99,32	**h= 1,30 m**
											180,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2									**203,91**	
				1,00				203,91			203,91	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3									**1,67**	
				1,00	11,75	0,15	0,95	1,76	1,67		1,67	**MURETA ENTRADA**
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3									**19,29**	
				1,00			0,10	50,18	5,02		5,02	**CALÇADAS**
				1,00			0,07	203,91	14,27		14,27	**LASTRO DE CONCRETO DO PISO CERÂMICO**
	REMOÇÃO DE FORRO DE PVC	M2									**203,91**	
				1,00				203,91			203,91	**REMOÇÃO 100%**
	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2									**643,25**	
				0,70				918,93			643,25	**70% DA ÁREA DE PINTURA**
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		32,00							**32,00**	
				5,00							5,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				4,00							4,00	RECEPÇÃO
				2,00							2,00	DML
				1,00							1,00	BANH. FUNC.
				1,00							1,00	GARAGEM AMBULÂNCIA
				3,00							3,00	COPA
				1,00							1,00	FARMÁCIA
				2,00							2,00	SALA DEESTERILIZAÇÃO
				2,00							2,00	SALA DE REUNIÃO
				0,00							0,00	SALA ENFERMAGEM
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				0,00							0,00	CIRCULAÇÃO
				1,00							1,00	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00							1,00	BANH. MASC ADAPTADO
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				2,00							2,00	SALA DE CURATIVO
				1,00							1,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				2,00							2,00	FISIOTERAPIA
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		600,00							**600,00**	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		22,00							**22,00**	
				1,00							1,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				2,00							2,00	RECEPÇÃO
				1,00							1,00	DML
				1,00							1,00	BANH. FUNC.
				1,00							1,00	GARAGEM AMBULÂNCIA
				1,00							1,00	COPA
				1,00							1,00	FARMÁCIA
				1,00							1,00	SALA DEESTERILIZAÇÃO
				1,00							1,00	SALA DE REUNIÃO
				1,00							1,00	SALA ENFERMAGEM
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				3,00							3,00	CIRCULAÇÃO
				1,00							1,00	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00							1,00	BANH. MASC ADAPTADO
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00							1,00	SALA DE CURATIVO
				1,00							1,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				1,00							1,00	FISIOTERAPIA
	REMOÇÃO DE PEÇAS SANITÁRIAS	UN		2,00							**2,00**	**BANHEIRO FUNCIONÁRIOS**
	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN		3,00							**3,00**	
3	**MOVIMENTO DE TERRA**											
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	M3	MURO	1,00	21,15	0,40	0,50	8,46	4,23		4,23	
			MURETA	1,00	13,00	0,30	0,40	3,90	1,56		1,56	FACHADA
											5,79	
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M	M2	MURO	1,00	21,15	0,40		8,46			8,46	
			MURETA	1,00	13,00	0,30		3,90			3,90	FACHADA
											12,36	
	ATERRO MANUAL COM AREIA	M3		1,00			0,15	54,63	8,19		8,19	**ÁREA PISO INTERTRAVADO**
				1,00			0,15	15,00	2,25		2,25	**CALÇADA FACHADA**
											10,44	
4	**INFRA ESTRUTURA**											
	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	MURO	1,00	21,15	0,40	0,50	8,46	4,23		4,23	
			MURETA	1,00	13,00	0,30	0,40	3,90	1,56		1,56	
											5,79	
			BLOCOS	8,00	0,40	0,40	0,50	0,16	0,08		0,64	**SUBTRAIR VOLUME BLOCOS DO MURO**
											5,15	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	BLOCOS	8,00	0,40	0,40	0,50	0,16	0,08		0,64	
			MURETA	10,00	0,30	0,30	0,50	0,09	0,05		0,50	**MONTANTES GRADEAMENTO**
											1,14	
	BALDRAME ESPESSURA 14CM	M2	MURO	1,00	21,15		0,50	10,58			10,58	
			MURETA	1,00	13,00		0,50	6,50			6,50	
											17,08	
5	**PISOS**											
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS	M3		1,00			0,07	15,00			1,05	**CALÇADA NOVA**
				1,00			0,07	203,91			14,27	**LASTRO DO PISO CERÂMICO DEMOLIDO**
								218,91			**15,32**	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	M2		1,00				203,90			**203,90**	**AREA CAD**
				1,00				10,97			10,97	SALA DE OBSERVAÇÃO
				1,00				25,17			25,17	RECEPÇÃO
				1,00				2,89			2,89	DML
				1,00				2,09			2,09	BANH. FUNC.
				1,00				19,67			19,67	GARAGEM AMBULÂNCIA
				1,00				6,07			6,07	COPA
				1,00				1,80			1,80	HALL
				1,00				4,25			4,25	FARMÁCIA
				1,00				4,50			4,50	SALA DEESTERILIZAÇÃO
				1,00				10,08			10,08	SALA DE REUNIÃO
				1,00				10,40			10,40	SALA ENFERMAGEM
				1,00				18,38			18,38	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				1,00				16,55			16,55	CIRCULAÇÃO 01
				1,00				2,77			2,77	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00				2,77			2,77	BANH. MASC ADAPTADO
				1,00				9,17			9,17	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00				9,17			9,17	SALA DE CURATIVO
				1,00				9,60			9,60	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				1,00				18,45			18,45	CIRCULAÇÃO 02
				1,00				19,15			19,15	FISIOTERAPIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	SUPERESTRUTURA											
	CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA	M3		1,00	21,15	0,10	0,15	2,12	0,32		0,32	**CINTA SUPERIOR MURO NOVO**
				1,00	32,50	0,10	0,15	3,25	0,49		0,49	**CINTA SUPERIOR MURO NOVO POSTERIOR**
				1,00	8,70	0,10	0,15	0,87	0,13		0,13	**CINTA SUPERIOR MURO NOVO FACHADA**
				1,00	19,35	0,10	0,15	1,94	0,29		0,29	**COMPLEMENTO PLATIBANDA FACHADA PRINCIPAL**
				8,00	0,15	0,15	3,20	0,02	0,06		0,48	**PILARES MURO NOVO**
				10,00	0,15	0,15	1,20	0,02	0,02		0,20	**COMPLEMENTO PILARES MURO POSTERIOR**
				5,00	0,15	0,15	1,50	0,02	0,03		0,15	**COMPLEMENTO PILARES MURETA FACHADA**
				8,00	0,15	0,15	0,75	0,02	0,02		0,16	**COMPLEMENTO PLATIBANDA FACHADA PRINCIPAL**
				10,00	0,15	0,15	1,50	0,02	0,03		0,30	**PILARES MURETA FACHADA**
				1,00	13,00	0,10	0,15	1,30	0,20		0,20	**CINTA MURETA FACHADA**
											2,72	
	PAREDES E PAINÉIS											
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2		1,00	21,15		2,20	46,53			46,53	**MURO NOVO**
				1,00	32,50		0,90	29,25			29,25	**MURO NOVO POSTERIOR**
				1,00	8,70		1,30	11,31			11,31	**MURO NOVO FACHADA**
				1,00	19,35		0,75	14,51			14,51	**PLATIBANDA FACHADA PRINCIPAL**
				1,00	13,00		0,50	6,50			6,50	**MURETA FACHADA**
											108,10	
	REVESTIMENTO											
	CHAPISCO NO TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA)	M2		1,00	53,20		2,20	117,04			117,04	**MURO POSTERIOR**
				1,00	8,70		2,20	19,14			19,14	**MURO FACHADA**
				1,00	19,35		0,75	14,51			14,51	**PLATIBANDA FACHADA PRINCIPAL**
				2,00	13,00		0,50	6,50			13,00	**MURETA FACHADA**
											163,69	
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M2		1,00				643,25			643,25	**AREA DE REBOCO DEMOLIDO**
				1,00				163,69			163,69	**AREA DE CHAPISCO**
											806,94	
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS	M2		1,00	190,70		1,10	209,77			209,77	**h=1,10 m**
				1,00	21,34		1,60	34,14			34,14	**h=1,60 m**
											243,91	
	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM	M2		1,00	5,20		4,50	23,40			23,40	**FACHADA FRONTAL**
											23,40	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	ESQUADRIAS											
	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 120X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	P1	1,00							1,00	
											1,00	
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	P2	2,00							2,00	
											2,00	
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	P3	11,00							11,00	
											11,00	
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	P4	1,00							1,00	
											1,00	
	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	P5	1,00							1,00	
											1,00	
	BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO	M2	J1	1,00	2,00		0,50	1,00			1,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
			J2	1,00	3,00		0,50	1,50			1,50	RECEPÇÃO
			J3	1,00	0,50		0,50	0,25			0,25	DML
			J3	1,00	0,50		0,50	0,25			0,25	BANH. FUNC.
			J4	1,00	1,50		0,50	0,75			0,75	FARMÁCIA
			J5	1,00	1,00		0,50	0,50			0,50	SALA DEESTERILIZAÇÃO
			J1	1,00	2,00		0,50	1,00			1,00	SALA DE REUNIÃO
			J1	1,00	2,00		0,50	1,00			1,00	SALA ENFERMAGEM
			J4	3,00	1,50		0,50	0,75			2,25	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
			J3	1,00	0,50		0,50	0,25			0,25	BANH. FEM ADAPTADO
			J3	1,00	0,50		0,50	0,25			0,25	BANH. MASC ADAPTADO
			J1	1,00	2,00		0,50	1,00			1,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
			J1	1,00	2,00		0,50	1,00			1,00	SALA DE CURATIVO
			J2	1,00	3,00		0,50	1,50			1,50	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
			J1	2,00	2,00		0,50	1,00			2,00	FISIOTERAPIA
											14,50	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	GRADE EM FERRO, INCLUSIVE PORTA, FERROLHO E DOBRADIÇAS	M2	sobre a mureta	1,00	11,80		1,60	18,88			18,88	
			Portão 1,20	1,00	1,20		2,10	2,52			2,52	
											21,40	
	PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE FERRO	M2	Portão 3,00	1,00	3,00		2,10	6,30			6,30	
											6,30	
	PINTURA											
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2		1,00				675,02			675,02	**ÁREA DE PINTURA**
											675,02	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA	M2		1,00	13,40		2,70	36,18			36,18	SALA DE OBSERVAÇÃO
				1,00	67,24		2,70	181,55			181,55	RECEPÇÃO + CIRCULAÇÕES
				1,00	6,80		2,70	18,36			18,36	DML
				1,00	5,84		2,70	15,77			15,77	BANH. FUNC.
				1,00	11,70		2,70	31,59			31,59	COPA
				1,00	9,00		2,70	24,30			24,30	FARMÁCIA
				1,00	9,16		2,70	24,73			24,73	SALA DE ESTERILIZAÇÃO
				1,00	12,70		2,70	34,29			34,29	SALA DE REUNIÃO
				1,00	12,90		2,70	34,83			34,83	SALA ENFERMAGEM
				1,00	18,60		2,70	50,22			50,22	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				1,00	6,70		2,70	18,09			18,09	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00	6,70		2,70	18,09			18,09	BANH. MASC ADAPTADO
				1,00	12,12		2,70	32,72			32,72	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00	12,12		2,70	32,72			32,72	SALA DE CURATIVO
				1,00	13,60		2,70	36,72			36,72	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				1,00	18,46		2,70	49,84			49,84	FISIOTERAPIA
				1,00	15,95		2,70	43,07			43,07	GARAGEM
				1,00	13,15		4,50	59,18			59,18	FACHADA PRINCIPAL
				2,00				54,94			109,88	FACHADAS LATERAIS
				1,00	6,38		2,68	17,10			17,10	FACHADA POSTERIOR
				1,00	9,92		3,70	36,70			36,70	FACHADA POSTERIOR
				2,00	13,00		0,50	6,50			13,00	MURETA FACHADA
											918,93	
											243,91	**DESCONTO ÁREA REVESTIMENTO CERÂMICO**
											675,02	
	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	grade sobre a mureta	1,00	11,80		1,60	18,88			37,76	MULTIPLICANDO x 2
			Portão 1,20	1,00	1,20		2,10	2,52			5,04	
			Portão 3,00	1,00	3,00		2,10	6,30			12,60	
											55,40	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	COBERTURA E FORROS											
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2		1,00				255,07			255,07	**ÁREA CAD**
											255,07	
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL	M2		1,00				255,07			255,07	
											255,07	
	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA	M		1,00	24,68						24,68	
											24,68	
	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E H=3CM	M		1,00	19,35						19,35	**PLATIBANDA FACHADA**
											19,35	
	ALGEROZ DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=21CM E	M		1,00	19,35						19,35	**PLATIBANDA FACHADA**
											19,35	
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M		1,00	20,95						20,95	**ENCONTRO TELHADOS**
											20,95	
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO	M2		1,00				203,91			203,91	**100% NOVO**
											203,91	
	INSTALAÇÕES											
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		1.500,00							**1.500,00**	
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		300,00							**300,00**	SPLITS
	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S)	UN		7,00							**7,00**	
				1,00							1,00	DML
				1,00							1,00	BANH. FUNC.
				1,00							1,00	COPA
				1,00							1,00	FARMÁCIA
				1,00							1,00	SALA DE ESTERILIZAÇÃO
				1,00							1,00	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00							1,00	BANH. MASC ADAPTADO
	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) + TOMADA	UN		6,00							**6,00**	
				1,00							1,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				1,00							1,00	SALA DE REUNIÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
				1,00							1,00	SALA ENFERMAGEM
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00							1,00	SALA DE CURATIVO
				1,00							1,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) + TOMADA	UN		2,00							**2,00**	
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				1,00							1,00	FISIOTERAPIA
03281/ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT		2,00							**2,00**	CIRCULAÇÃO 02
03286/ORSE	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	PT		3,00							**3,00**	CIRCULAÇÃO 01 +RECEPÇÃO + ACM

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
03395/ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	PT									**3,00**	
				1,00							1,00	FISIOTERAPIA
				1,00							1,00	CIRCULAÇÃO 01
				1,00							1,00	RECEPÇÃO
	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT		2,00							**2,00**	COPA
	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	PT		24,00							**24,00**	2 EM CADA SALA
				4,00							4,00	RECEPÇÃO + CIRCULAÇÕES
				2,00							2,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				2,00							2,00	FARMÁCIA
				2,00							2,00	SALA DE ESTERILIZAÇÃO
				2,00							2,00	SALA DE REUNIÃO
				2,00							2,00	SALA ENFERMAGEM
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				2,00							2,00	SALA DE CURATIVO
				2,00							2,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				2,00							2,00	FISIOTERAPIA
	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT		8,00							**8,00**	
				1,00							1,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				1,00							1,00	SALA DE REUNIÃO
				1,00							1,00	SALA ENFERMAGEM
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00							1,00	SALA DE CURATIVO
				1,00							1,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				1,00							1,00	FISIOTERAPIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 40 X 40CM, 30W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN									**12,00**	
				1,00							1,00	SALA DE OBSERVAÇÃO
				1,00							1,00	SALA DE REUNIÃO
				1,00							1,00	SALA ENFERMAGEM
				2,00							2,00	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
				1,00							1,00	CONSULTÓRIO MÉDICO
				1,00							1,00	SALA DE CURATIVO
				1,00							1,00	INALAÇÃO E PROCEDIMENTOS
				2,00							2,00	FISIOTERAPIA
				2,00							2,00	GARAGEM
	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 22.5X22.5 CM, 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN									**8,00**	
				1,00							1,00	RECEPÇÃO + CIRCULAÇÕES
				1,00							1,00	DML
				1,00							1,00	BANH. FUNC.
				1,00							1,00	COPA
				1,00							1,00	FARMÁCIA
				1,00							1,00	SALA DE ESTERILIZAÇÃO
				1,00							1,00	BANH. FEM ADAPTADO
				1,00							1,00	BANH. MASC ADAPTADO
13666/ORSE	LUMIÁRIA TIPO SPOT DICROICA DE EMBUTIR MR11 ORBITAL COM LÂMPADA GU10 4000K BIVOLT, ACABAMENTO COR PRETA	UN		3,00							**3,00**	ACM FACHADA
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA											
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,00							**2,00**	
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		8,00							**8,00**	TROCA DAS EXISTENTES
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		5,00							**5,00**	TROCA DAS EXISTENTES
	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		8,00							**8,00**	TROCA LAVATÓRIOS LOUÇA
	LAVATÓRIO DE LOUÇA	UN		1,00							**1,00**	**BANHEIRO FUNCIONÁRIOS**
	VASO SANITÁRIO	UN		1,00							**1,00**	**BANHEIRO FUNCIONÁRIOS**
	SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN		13,00							**13,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	LOCAL	QUANT	COMPR. (m)	LARG. (m)	ALTURA (m)	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	SUBTRAIR	TOTAL	OBSERVAÇÕES
	DIVERSOS											
	MEIO FIO	M		42,35							**42,35**	**CALÇADA NOVA**
	PISO INTERTRAVADO	M2		1,00				54,65			**54,65**	**AREA CAD**
	MARQUISE METÁLICA MED. (8,00x2,00x0,40), COM TELHADO EM TELHA METÁLICA, CALHA E RUFO, REVESTIMENTO DA TESTEIRA E FORRO EM ACM	UN		1,00							**1,00**	ACM FACHADA
	SERVIÇOS FINAIS											
	LIMPEZA GERAL	M2		1,00				203,91			**203,91**	AREA DE PISO
	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM		1,00					**174,80**		**174,80**	MATERIAL DAS DEMOLIÇÕES, CONSIDERANDO 50% DE EMPOLAMENTO
				1,25			0,050	203,91	10,20		12,74	LIMPEZA
				1,50			0,100	255,07	25,51		38,26	COBERTURA NÃO APROVEITADA
				1,50					19,29		28,94	DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO
				1,50			0,050	384,25	19,21		28,82	DEMOLIÇÃO REV. CERÂMICO
				1,50					1,67		2,51	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
				1,50			0,050	643,25	32,16		48,24	DEMOLIÇÃO DE REBOCO
				1,50			0,050	203,91	10,20		15,29	REMOÇÃO DE FORRO
											0,03	DISTANCIA 30 M
											5,24	
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM		10,00					**174,80**		**1.748,00**	
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		**mês**	**hora/dia**	**dias/mês**							
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	2,00	4,00						**56,00**	
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	4,00	22,00						**616,00**	**4 HORAS POR DIA DURANTE O PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA**

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI

AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.

CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

BDI:	27,54%

REFERÊNCIA PARA CONFECÇÃO DA PROPOSTA

COMPOSIÇÃO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - SERVIÇOS

ITEM	COMPONENTE DO BDI	CUSTO
1.0	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)**	**4,00%**
2.0	**TAXA E RISCO**	**2,27%**
2.1	SEGURO + GARANTIA (S + G)	1,00%
2.2	RISCO (R)	1,27%
3.0	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**	**1,39%**
4.0	**LUCRO (L)**	**8,13%**
5.0	**IMPOSTOS E TAXAS (I)**	**8,65%**
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	0,00%
TOTAL		**27,54%**

BDI =	TOTAL = { [(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)] / (1 - I) } - 1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI
AV. PRIMAVERA, N° 699, BAIRRO CENTRO, CEP: 64283-000, BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - PI.
CNPJ: 01.612.566/0001-37
OBJETO: REFORMA DA UBS DO POVOADO RUA 10.
LOCAL: POVOADO RUA 10, ZONA RURAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI.
REFERÊNCIA DOS PREÇOS : SINAPI - 08/2026 - PI; INSUMOS ORSE - 08/2026 - Sergipe (NÃO DESONERADOS).

BDI: 27,54%

REFERÊNCIA PARA CONFECÇÃO DA PROPOSTA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	**DESCRIÇÃO**	**NÃO DESONERADO**	
		HORISTA %	**MENSALISTA %**
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,67%	Não incide
B2	Feriados	3,92%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%
B4	13° Salário	10,93%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,24%	Náo incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,52%	8,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A**	**47,03%**	**18,41%**
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,02%	4,58%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,16%	0,12%
C3	Férias Indenizadas	2,84%	2,16%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,57%	1,95%
C5	Indenização Adicional	0,51%	0,39%
C	**TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A**	**12,10%**	**9,20%**
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,31%	6,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,54%	0,41%
D	**TOTAL DAS REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO**	**17,85%**	**7,18%**
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)		**113,78%**	**71,59%**