

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

Obra  
REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ

Bancos  
SINAPI - 10/2024 - Piauí  
SBC - 11/2024 - Piauí  
ORSE - 12/2023 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 114,54%  
Mensalista: 71,62%

| Orçamento Sintético |           |        |  |     |         |            |                    |                  |                |
|---------------------|-----------|--------|--|-----|---------|------------|--------------------|------------------|----------------|
| Item                | Código    | Banco  | Descrição  | Und | Quant.  | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total            | Peso (%)       |
| <b>1</b>            |           |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |     |         |            |                    | <b>915,90</b>    | <b>0,18 %</b>  |
| 1.1                 | 11397     | ORSE   | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021             | un  | 1       | 750,00     | 915,90             | 915,90           | 0,18 %         |
| <b>2</b>            |           |        | <b>REFORMA DA U. E. MOISÉS BEZERRA</b>   |     |         |            |                    | <b>50.525,87</b> | <b>10,14 %</b> |
| <b>2.1</b>          |           |        | <b>COBERTURA</b>   |     |         |            |                    | <b>14.405,12</b> | <b>2,89 %</b>  |
| 2.1.1               | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m²  | 410,38  | 15,83      | 19,33              | 7.932,64         | 1,59 %         |
| 2.1.2               | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m²  | 45,59   | 38,16      | 46,60              | 2.124,49         | 0,43 %         |
| 2.1.3               | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²  | 45,59   | 59,97      | 73,23              | 3.338,55         | 0,67 %         |
| 2.1.4               | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m²  | 45,59   | 7,36       | 8,98               | 409,39           | 0,08 %         |
| 2.1.5               | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m²  | 45,97   | 3,40       | 4,15               | 190,77           | 0,04 %         |
| 2.1.6               | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3   | m³  | 6,8     | 42,12      | 51,43              | 349,72           | 0,07 %         |
| 2.1.7               | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³  | 6,8     | 7,18       | 8,76               | 59,56            | 0,01 %         |
| <b>2.2</b>          |           |        | <b>PINTURA</b>   |     |         |            |                    | <b>30.521,76</b> | <b>6,13 %</b>  |
| 2.2.1               | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m²  | 1238,99 | 11,87      | 14,49              | 17.952,96        | 3,60 %         |
| 2.2.2               | 88495     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m²  | 123,88  | 10,18      | 12,43              | 1.539,82         | 0,31 %         |
| 2.2.3               | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m²  | 339,51  | 14,07      | 17,18              | 5.832,78         | 1,17 %         |
| 2.2.4               | 102219    | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  | m²  | 133,41  | 15,91      | 19,42              | 2.590,82         | 0,52 %         |
| 2.2.5               | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 20      | 26,92      | 32,87              | 657,40           | 0,13 %         |
| 2.2.6               | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA   | m²  | 47,98   | 33,25      | 40,60              | 1.947,98         | 0,39 %         |
| <b>2.3</b>          |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |     |         |            |                    | <b>3.040,72</b>  | <b>0,61 %</b>  |
| 2.3.1               | 91304     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019          | UN  | 3       | 98,27      | 120,00             | 360,00           | 0,07 %         |
| 2.3.2               | 1859      | ORSE   | Revisão de esquadria de ferro  | m²  | 3,36    | 154,05     | 188,12             | 632,08           | 0,13 %         |
| 2.3.3               | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN  | 2       | 46,81      | 57,16              | 114,32           | 0,02 %         |
| 2.3.4               | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 2       | 12,05      | 14,71              | 29,42            | 0,01 %         |
| 2.3.5               | 92008     | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 8       | 47,66      | 58,20              | 465,60           | 0,09 %         |
| 2.3.6               | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN  | 3       | 79,06      | 96,54              | 289,62           | 0,06 %         |
| 2.3.7               | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³  | 0,8     | 959,39     | 1.171,60           | 937,28           | 0,19 %         |
| 2.3.8               | 103782    | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN  | 6       | 28,99      | 35,40              | 212,40           | 0,04 %         |
| <b>2.4</b>          |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |     |         |            |                    | <b>2.558,27</b>  | <b>0,51 %</b>  |
| 2.4.1               | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m²  | 512,68  | 4,09       | 4,99               | 2.558,27         | 0,51 %         |
| <b>3</b>            |           |        | <b>REFORMA DA U.E. BELCHIOR BARBOSA DA SILVA</b>   |     |         |            |                    | <b>39.501,78</b> | <b>7,93 %</b>  |
| <b>3.1</b>          |           |        | <b>COBERTURA</b>   |     |         |            |                    | <b>13.213,52</b> | <b>2,65 %</b>  |
| 3.1.1               | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m²  | 378,68  | 15,83      | 19,33              | 7.319,88         | 1,47 %         |
| 3.1.2               | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m²  | 41,52   | 38,16      | 46,60              | 1.934,83         | 0,39 %         |
| 3.1.3               | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²  | 41,52   | 59,97      | 73,23              | 3.040,50         | 0,61 %         |
| 3.1.4               | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m²  | 41,52   | 7,36       | 8,98               | 372,84           | 0,07 %         |
| 3.1.5               | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m²  | 41,52   | 3,40       | 4,15               | 172,30           | 0,03 %         |
| 3.1.6               | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3   | m³  | 6,2     | 42,12      | 51,43              | 318,86           | 0,06 %         |
| 3.1.7               | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³  | 6,2     | 7,18       | 8,76               | 54,31            | 0,01 %         |
| <b>3.2</b>          |           |        | <b>PINTURA</b>   |     |         |            |                    | <b>21.680,01</b> | <b>4,35 %</b>  |
| 3.2.1               | 88497     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m²  | 30,33   | 15,61      | 19,06              | 578,08           | 0,12 %         |

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|       |           |        |  |    |        |        |          |                  |               |
|-------|-----------|--------|--|----|--------|--------|----------|------------------|---------------|
| 3.2.2 | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 606,64 | 11,87  | 14,49    | 8.790,21         | 1,76 %        |
| 3.2.3 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  | m² | 17,28  | 33,25  | 40,60    | 701,56           | 0,14 %        |
| 3.2.4 | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 20     | 26,92  | 32,87    | 657,40           | 0,13 %        |
| 3.2.5 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS  | m² | 48,54  | 22,41  | 27,36    | 1.328,05         | 0,27 %        |
| 3.2.6 | 84651     | SINAPI | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS   | m² | 263,47 | 12,82  | 15,65    | 4.123,30         | 0,83 %        |
| 3.2.7 | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 265,99 | 14,07  | 17,18    | 4.569,70         | 0,92 %        |
| 3.2.8 | 88496     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 26,59  | 28,70  | 35,04    | 931,71           | 0,19 %        |
| 3.3   |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |    |        |        |          | <b>2.842,54</b>  | <b>0,57 %</b> |
| 3.3.1 | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 4      | 79,06  | 96,54    | 386,16           | 0,08 %        |
| 3.3.2 | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 6      | 54,92  | 67,06    | 402,36           | 0,08 %        |
| 3.3.3 | 1859      | ORSE   | Revisão de esquadria de ferro  | m² | 3,36   | 154,05 | 188,12   | 632,08           | 0,13 %        |
| 3.3.4 | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2      | 12,05  | 14,71    | 29,42            | 0,01 %        |
| 3.3.5 | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 2      | 46,81  | 57,16    | 114,32           | 0,02 %        |
| 3.3.6 | 91304     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019          | UN | 4      | 98,27  | 120,00   | 480,00           | 0,10 %        |
| 3.3.7 | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³ | 0,5    | 959,39 | 1.171,60 | 585,80           | 0,12 %        |
| 3.3.8 | 103782    | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022  | UN | 6      | 28,99  | 35,40    | 212,40           | 0,04 %        |
| 3.4   |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |    |        |        |          | <b>1.765,71</b>  | <b>0,35 %</b> |
| 3.4.1 | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m² | 353,85 | 4,09   | 4,99     | 1.765,71         | 0,35 %        |
| 4     |           |        | <b>REFORMA DA U. E. FELIX BARBOSA DA SILVA</b>   |    |        |        |          | <b>41.271,44</b> | <b>8,29 %</b> |
| 4.1   |           |        | <b>COBERTURA</b>   |    |        |        |          | <b>15.292,76</b> | <b>3,07 %</b> |
| 4.1.1 | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 435,62 | 15,83  | 19,33    | 8.420,53         | 1,69 %        |
| 4.1.2 | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m² | 48,4   | 7,36   | 8,98     | 434,63           | 0,09 %        |
| 4.1.3 | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 48,4   | 59,97  | 73,23    | 3.544,33         | 0,71 %        |
| 4.1.4 | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 48,4   | 38,16  | 46,60    | 2.255,44         | 0,45 %        |
| 4.1.5 | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m² | 48,4   | 3,40   | 4,15     | 200,86           | 0,04 %        |
| 4.1.6 | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3   | m³ | 7,26   | 42,12  | 51,43    | 373,38           | 0,07 %        |
| 4.1.7 | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³ | 7,26   | 7,18   | 8,76     | 63,59            | 0,01 %        |
| 4.2   |           |        | <b>PINTURA</b>   |    |        |        |          | <b>21.842,23</b> | <b>4,39 %</b> |
| 4.2.1 | 88497     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 40,47  | 15,61  | 19,06    | 771,35           | 0,15 %        |
| 4.2.2 | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 809,41 | 11,87  | 14,49    | 11.728,35        | 2,35 %        |
| 4.2.3 | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  | m² | 6,3    | 33,25  | 40,60    | 255,78           | 0,05 %        |
| 4.2.4 | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 20     | 26,92  | 32,87    | 657,40           | 0,13 %        |
| 4.2.5 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS  | m² | 71,78  | 22,41  | 27,36    | 1.963,90         | 0,39 %        |
| 4.2.6 | 84651     | SINAPI | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS   | m² | 267,46 | 12,82  | 15,65    | 4.185,74         | 0,84 %        |
| 4.2.7 | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 110,22 | 14,07  | 17,18    | 1.893,57         | 0,38 %        |
| 4.2.8 | 88496     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 11,02  | 28,70  | 35,04    | 386,14           | 0,08 %        |
| 4.3   |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |    |        |        |          | <b>3.026,58</b>  | <b>0,61 %</b> |
| 4.3.1 | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 5      | 54,92  | 67,06    | 335,30           | 0,07 %        |
| 4.3.2 | 91955     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 2      | 35,56  | 43,42    | 86,84            | 0,02 %        |
| 4.3.3 | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 4      | 79,06  | 96,54    | 386,16           | 0,08 %        |
| 4.3.4 | 91304     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019          | UN | 4      | 98,27  | 120,00   | 480,00           | 0,10 %        |
| 4.3.5 | 1797      | ORSE   | Revisão de esquadria de madeira  | m² | 5,25   | 108,02 | 131,91   | 692,52           | 0,14 %        |
| 4.3.6 | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 3      | 46,81  | 57,16    | 171,48           | 0,03 %        |
| 4.3.7 | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 4      | 12,05  | 14,71    | 58,84            | 0,01 %        |
| 4.3.8 | 86911     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                               | UN | 1      | 92,11  | 112,48   | 112,48           | 0,02 %        |
| 4.3.9 | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³ | 0,6    | 959,39 | 1.171,60 | 702,96           | 0,14 %        |

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|            |           |        |  |    |         |        |          |                  |               |
|------------|-----------|--------|--|----|---------|--------|----------|------------------|---------------|
| <b>4.4</b> |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |    |         |        |          | <b>1.109,87</b>  | <b>0,22 %</b> |
| 4.4.1      | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m² | 222,42  | 4,09   | 4,99     | 1.109,87         | 0,22 %        |
| <b>5</b>   |           |        | <b>REFORMA U.E. ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA</b>   |    |         |        |          | <b>40.653,25</b> | <b>8,16 %</b> |
| <b>5.1</b> |           |        | <b>COBERTURA</b>   |    |         |        |          | <b>16.212,95</b> | <b>3,26 %</b> |
| 5.1.1      | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 461,87  | 15,83  | 19,33    | 8.927,94         | 1,79 %        |
| 5.1.2      | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 51,31   | 59,97  | 73,23    | 3.757,43         | 0,75 %        |
| 5.1.3      | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 51,31   | 38,16  | 46,60    | 2.391,04         | 0,48 %        |
| 5.1.4      | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m² | 51,31   | 7,36   | 8,98     | 460,76           | 0,09 %        |
| 5.1.5      | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m² | 51,31   | 3,40   | 4,15     | 212,93           | 0,04 %        |
| 5.1.6      | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3   | m³ | 7,69    | 42,12  | 51,43    | 395,49           | 0,08 %        |
| 5.1.7      | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³ | 7,69    | 7,18   | 8,76     | 67,36            | 0,01 %        |
| <b>5.2</b> |           |        | <b>PINTURA</b>   |    |         |        |          | <b>17.729,93</b> | <b>3,56 %</b> |
| 5.2.1      | 88495     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 61,03   | 10,18  | 12,43    | 758,60           | 0,15 %        |
| 5.2.2      | 104641    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 1220,77 | 8,66   | 10,57    | 12.903,53        | 2,59 %        |
| 5.2.3      | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA  | m² | 84      | 33,25  | 40,60    | 3.410,40         | 0,68 %        |
| 5.2.4      | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 20      | 26,92  | 32,87    | 657,40           | 0,13 %        |
| <b>5.3</b> |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |    |         |        |          | <b>3.377,85</b>  | <b>0,68 %</b> |
| 5.3.1      | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 4       | 54,92  | 67,06    | 268,24           | 0,05 %        |
| 5.3.2      | 91955     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | UN | 3       | 35,56  | 43,42    | 130,26           | 0,03 %        |
| 5.3.3      | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 4       | 79,06  | 96,54    | 386,16           | 0,08 %        |
| 5.3.4      | 91304     | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019          | UN | 5       | 98,27  | 120,00   | 600,00           | 0,12 %        |
| 5.3.5      | 1797      | ORSE   | Revisão de esquadria de madeira  | m² | 5,25    | 108,02 | 131,91   | 692,52           | 0,14 %        |
| 5.3.6      | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 5       | 46,81  | 57,16    | 285,80           | 0,06 %        |
| 5.3.7      | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 4       | 12,05  | 14,71    | 58,84            | 0,01 %        |
| 5.3.8      | 86911     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                               | UN | 1       | 92,11  | 112,48   | 112,48           | 0,02 %        |
| 5.3.9      | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³ | 0,72    | 959,39 | 1.171,60 | 843,55           | 0,17 %        |
| <b>5.4</b> |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |    |         |        |          | <b>3.332,52</b>  | <b>0,67 %</b> |
| 5.4.1      | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m² | 667,84  | 4,09   | 4,99     | 3.332,52         | 0,67 %        |
| <b>6</b>   |           |        | <b>REFORMA ESCOLA CÍCERO BARBOSA DE SOUSA</b>  |    |         |        |          | <b>45.668,72</b> | <b>9,17 %</b> |
| <b>6.1</b> |           |        | <b>COBERTURA</b>   |    |         |        |          | <b>16.502,21</b> | <b>3,31 %</b> |
| 6.1.1      | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 470,07  | 15,83  | 19,33    | 9.086,45         | 1,82 %        |
| 6.1.2      | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 52,23   | 59,97  | 73,23    | 3.824,80         | 0,77 %        |
| 6.1.3      | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 52,23   | 38,16  | 46,60    | 2.433,91         | 0,49 %        |
| 6.1.4      | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m² | 52,23   | 7,36   | 8,98     | 469,02           | 0,09 %        |
| 6.1.5      | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m² | 52,23   | 3,40   | 4,15     | 216,75           | 0,04 %        |
| 6.1.6      | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3   | m³ | 7,83    | 42,12  | 51,43    | 402,69           | 0,08 %        |
| 6.1.7      | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³ | 7,83    | 7,18   | 8,76     | 68,59            | 0,01 %        |
| <b>6.2</b> |           |        | <b>PINTURAS</b>  |    |         |        |          | <b>23.865,37</b> | <b>4,79 %</b> |
| 6.2.1      | 88495     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 38,98   | 10,18  | 12,43    | 484,52           | 0,10 %        |
| 6.2.2      | 104641    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 779,7   | 8,66   | 10,57    | 8.241,42         | 1,65 %        |
| 6.2.3      | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA  | m² | 53,92   | 33,25  | 40,60    | 2.189,15         | 0,44 %        |
| 6.2.4      | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 20      | 26,92  | 32,87    | 657,40           | 0,13 %        |
| 6.2.5      | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS  | m² | 69,18   | 22,41  | 27,36    | 1.892,76         | 0,38 %        |
| 6.2.6      | 84651     | SINAPI | PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS   | m² | 545,42  | 12,82  | 15,65    | 8.535,82         | 1,71 %        |
| 6.2.7      | 104639    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 119,58  | 10,86  | 13,26    | 1.585,63         | 0,32 %        |
| 6.2.8      | 88494     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 11,95   | 19,10  | 23,32    | 278,67           | 0,06 %        |

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|            |           |        |  |    |         |          |          |                   |                |
|------------|-----------|--------|--|----|---------|----------|----------|-------------------|----------------|
| <b>6.3</b> |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |    |         |          |          | <b>3.590,77</b>   | <b>0,72 %</b>  |
| 6.3.1      | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 5       | 54,92    | 67,06    | 335,30            | 0,07 %         |
| 6.3.2      | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 5       | 79,06    | 96,54    | 482,70            | 0,10 %         |
| 6.3.3      | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 5       | 46,81    | 57,16    | 285,80            | 0,06 %         |
| 6.3.4      | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3       | 12,05    | 14,71    | 44,13             | 0,01 %         |
| 6.3.5      | 86911     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                               | UN | 2       | 92,11    | 112,48   | 224,96            | 0,05 %         |
| 6.3.6      | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³ | 0,9     | 959,39   | 1.171,60 | 1.054,44          | 0,21 %         |
| 6.3.7      | 1797      | ORSE   | Revisão de esquadria de madeira  | m² | 8,82    | 108,02   | 131,91   | 1.163,44          | 0,23 %         |
| <b>6.4</b> |           |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>   |    |         |          |          | <b>1.710,37</b>   | <b>0,34 %</b>  |
| 6.4.1      | 9537      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | m² | 342,76  | 4,09     | 4,99     | 1.710,37          | 0,34 %         |
| <b>7</b>   |           |        | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO CRECHE MARIA MADALENA</b>   |    |         |          |          | <b>279.524,16</b> | <b>56,12 %</b> |
| <b>7.1</b> |           |        | <b>COBERTURA</b>   |    |         |          |          | <b>28.864,90</b>  | <b>5,80 %</b>  |
| 7.1.1      | 100330    | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m² | 633,62  | 15,83    | 19,33    | 12.247,87         | 2,46 %         |
| 7.1.2      | 92541     | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 70,4    | 59,97    | 73,23    | 5.155,39          | 1,04 %         |
| 7.1.3      | 94201     | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 70,4    | 38,16    | 46,60    | 3.280,64          | 0,66 %         |
| 7.1.4      | 97650     | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m² | 70,4    | 7,36     | 8,98     | 632,19            | 0,13 %         |
| 7.1.5      | 97647     | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m² | 70,4    | 3,40     | 4,15     | 292,16            | 0,06 %         |
| 7.1.6      | 023725    | SBC    | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3   | m³ | 10,56   | 42,12    | 51,43    | 543,10            | 0,11 %         |
| 7.1.7      | 72900     | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM  | m³ | 10,56   | 7,18     | 8,76     | 92,50             | 0,02 %         |
| 7.1.8      | 92548     | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019         | UN | 4       | 1.153,70 | 1.408,89 | 5.635,56          | 1,13 %         |
| 7.1.9      | 92545     | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019         | UN | 1       | 806,99   | 985,49   | 985,49            | 0,20 %         |
| <b>7.2</b> |           |        | <b>PINTURAS</b>  |    |         |          |          | <b>30.639,44</b>  | <b>6,15 %</b>  |
| 7.2.1      | 88495     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 53,71   | 10,18    | 12,43    | 667,61            | 0,13 %         |
| 7.2.1      | 104641    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 1074,35 | 8,66     | 10,57    | 11.355,87         | 2,28 %         |
| 7.2.3      | 73924/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA  | m² | 83,64   | 33,25    | 40,60    | 3.395,78          | 0,68 %         |
| 7.2.4      | 88311     | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 20      | 26,92    | 32,87    | 657,40            | 0,13 %         |
| 7.2.5      | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS  | m² | 134,58  | 22,41    | 27,36    | 3.682,10          | 0,74 %         |
| 7.2.6      | 84651     | SINAPI | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS   | m² | 365,25  | 12,82    | 15,65    | 5.716,16          | 1,15 %         |
| 7.2.7      | 104639    | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 332,73  | 10,86    | 13,26    | 4.411,99          | 0,89 %         |
| 7.2.8      | 88494     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m² | 32,27   | 19,10    | 23,32    | 752,53            | 0,15 %         |
| <b>7.3</b> |           |        | <b>DIVERSOS</b>  |    |         |          |          | <b>2.366,27</b>   | <b>0,48 %</b>  |
| 7.3.1      | 92004     | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 5       | 54,92    | 67,06    | 335,30            | 0,07 %         |
| 7.3.2      | 91969     | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | UN | 2       | 79,06    | 96,54    | 193,08            | 0,04 %         |
| 7.3.3      | 100849    | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020   | UN | 5       | 46,81    | 57,16    | 285,80            | 0,06 %         |
| 7.3.4      | 86883     | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 3       | 12,05    | 14,71    | 44,13             | 0,01 %         |
| 7.3.5      | 86911     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                               | UN | 1       | 92,11    | 112,48   | 112,48            | 0,02 %         |
| 7.3.6      | 94990     | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022             | m³ | 0,6     | 959,39   | 1.171,60 | 702,96            | 0,14 %         |
| 7.3.7      | 1797      | ORSE   | Revisão de esquadria de madeira  | m² | 5,25    | 108,02   | 131,91   | 692,52            | 0,14 %         |
| <b>7.4</b> |           |        | <b>REFORMA PARA NOVA LAVANDERIA</b>  |    |         |          |          | <b>17.915,83</b>  | <b>3,60 %</b>  |
| 7.4.1      | 1200      | ORSE   | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm   | un | 1       | 115,96   | 141,61   | 141,61            | 0,03 %         |
| 7.4.2      | 89709     | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                 | UN | 1       | 18,72    | 22,86    | 22,86             | 0,00 %         |
| 7.4.3      | 86913     | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN | 2       | 57,50    | 70,21    | 140,42            | 0,03 %         |
| 7.4.4      | 1679      | ORSE   | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)  | un | 2       | 66,91    | 81,71    | 163,42            | 0,03 %         |
| 7.4.5      | 93358     | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024   | m³ | 0,3     | 81,64    | 99,69    | 29,90             | 0,01 %         |
| 7.4.6      | 104488    | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022                      | m³ | 0,58    | 2.699,06 | 3.296,09 | 1.911,73          | 0,38 %         |

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|        |          |         |  |    |       |          |          |                  |               |
|--------|----------|---------|--|----|-------|----------|----------|------------------|---------------|
| 7.4.7  | 103332   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m² | 20,4  | 116,17   | 141,86   | 2.893,94         | 0,58 %        |
| 7.4.8  | 87893    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                  | m² | 40,8  | 7,29     | 8,90     | 363,12           | 0,07 %        |
| 7.4.9  | 87794    | SINAPI  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022                                  | m² | 40,8  | 42,99    | 52,49    | 2.141,59         | 0,43 %        |
| 7.4.10 | 104612   | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE   | m² | 19,22 | 96,71    | 118,10   | 2.269,88         | 0,46 %        |
| 7.4.11 | 93146    | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1     | 257,92   | 314,97   | 314,97           | 0,06 %        |
| 7.4.12 | 103782   | SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN | 1     | 28,99    | 35,40    | 35,40            | 0,01 %        |
| 7.4.13 | 92541    | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 8,75  | 59,97    | 73,23    | 640,76           | 0,13 %        |
| 7.4.14 | 94201    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 8,75  | 38,16    | 46,60    | 407,75           | 0,08 %        |
| 7.4.15 | C3682    | SEINFRA | TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM  | UN | 1     | 1.606,58 | 1.961,95 | 1.961,95         | 0,39 %        |
| 7.4.16 | 97901    | SINAPI  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020  | UN | 1     | 306,01   | 373,69   | 373,69           | 0,08 %        |
| 7.4.17 | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 60    | 4,46     | 5,44     | 326,40           | 0,07 %        |
| 7.4.18 | 91863    | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 6     | 10,97    | 13,39    | 80,34            | 0,02 %        |
| 7.4.19 | 4892     | ORSE    | Caixa de sobrepor 5 entradas, tipo Condulete pvc rígido, p/eletroduto d = 1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: B,C,E,LB,T,X), Tigre ou similar  | un | 2     | 5,65     | 6,89     | 13,78            | 0,00 %        |
| 7.4.20 | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE   | m² | 9,62  | 65,65    | 80,17    | 771,23           | 0,15 %        |
| 7.4.21 | C1958    | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS   | m² | 3,36  | 395,60   | 483,10   | 1.623,21         | 0,33 %        |
| 7.4.22 | 100754   | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020   | m² | 6,72  | 27,92    | 34,09    | 229,08           | 0,05 %        |
| 7.4.23 | 00037591 | SINAPI  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO  | UN | 2     | 20,27    | 24,75    | 49,50            | 0,01 %        |
| 7.4.24 | 94559    | SINAPI  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                   | m² | 1     | 668,16   | 815,95   | 815,95           | 0,16 %        |
| 7.4.25 | 00010499 | SINAPI  | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO  | m² | 1     | 158,33   | 193,35   | 193,35           | 0,04 %        |
| 7.5    |          |         | <b>CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO</b>  |    |       |          |          | <b>22.573,25</b> | <b>4,53 %</b> |
| 7.5.1  | 103332   | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021   | m² | 20    | 116,17   | 141,86   | 2.837,20         | 0,57 %        |
| 7.5.2  | 87893    | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                  | m² | 40    | 7,29     | 8,90     | 356,00           | 0,07 %        |
| 7.5.3  | 104488   | SINAPI  | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022  | m³ | 0,24  | 2.699,06 | 3.296,09 | 791,06           | 0,16 %        |
| 7.5.4  | 87794    | SINAPI  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022                                  | m² | 40    | 42,99    | 52,49    | 2.099,60         | 0,42 %        |
| 7.5.5  | 96135    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024   | m² | 40    | 25,50    | 31,14    | 1.245,60         | 0,25 %        |
| 7.5.6  | 88415    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024  | m² | 40    | 4,84     | 5,91     | 236,40           | 0,05 %        |
| 7.5.7  | 88423    | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024   | m² | 40    | 19,50    | 23,81    | 952,40           | 0,19 %        |
| 7.5.8  | 92541    | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 30    | 59,97    | 73,23    | 2.196,90         | 0,44 %        |
| 7.5.9  | 94201    | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | m² | 30    | 38,16    | 46,60    | 1.398,00         | 0,28 %        |
| 7.5.10 | 93146    | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1     | 257,92   | 314,97   | 314,97           | 0,06 %        |
| 7.5.11 | 103782   | SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN | 4     | 28,99    | 35,40    | 141,60           | 0,03 %        |
| 7.5.12 | 91926    | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 150   | 4,46     | 5,44     | 816,00           | 0,16 %        |
| 7.5.13 | 87257    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE   | m² | 30    | 65,65    | 80,17    | 2.405,10         | 0,48 %        |



MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|          |           |         |  |    |       |          |          |                   |                |
|----------|-----------|---------|--|----|-------|----------|----------|-------------------|----------------|
| 7.5.14   | 96116     | SINAPI  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS   | m² | 30    | 64,09    | 78,26    | 2.347,80          | 0,47 %         |
| 7.5.15   | 94559     | SINAPI  | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m² | 2     | 668,16   | 815,95   | 1.631,90          | 0,33 %         |
| 7.5.16   | 12375     | ORSE    | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split   | un | 2     | 174,81   | 213,47   | 426,94            | 0,09 %         |
| 7.5.16   | 00010499  | SINAPI  | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO  | m² | 1     | 158,33   | 193,35   | 193,35            | 0,04 %         |
| 7.5.17   | 92546     | SINAPI  | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019   | UN | 1     | 992,64   | 1.212,21 | 1.212,21          | 0,24 %         |
| 7.5.18   |           |         | <b>DEMOLIÇÃO DE LAVANDERIA ANTIGA PARA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO</b>  |    |       |          |          | <b>837,10</b>     | <b>0,17 %</b>  |
| 7.5.18.1 | 97650     | SINAPI  | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m² | 8     | 7,36     | 8,98     | 71,84             | 0,01 %         |
| 7.5.18.2 | 97647     | SINAPI  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m² | 8     | 3,40     | 4,15     | 33,20             | 0,01 %         |
| 7.5.18.3 | C1048     | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO  | m³ | 1     | 599,46   | 732,06   | 732,06            | 0,15 %         |
| 7.5.19   |           |         | <b>DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO</b>   |    |       |          |          | <b>133,12</b>     | <b>0,03 %</b>  |
| 7.5.19.1 | 97622     | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m³ | 2     | 54,51    | 66,56    | 133,12            | 0,03 %         |
| 7.6      |           |         | <b>SALAS DE AULA</b>   |    |       |          |          | <b>173.799,47</b> | <b>34,90 %</b> |
| 7.6.1    |           |         | <b>DEMOLIÇÕES</b>  |    |       |          |          | <b>2.238,40</b>   | <b>0,45 %</b>  |
| 7.6.1.1  | 97622     | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m³ | 11,11 | 54,51    | 66,56    | 739,48            | 0,15 %         |
| 7.6.1.2  | 98534     | SINAPI  | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024   | UN | 4     | 306,86   | 374,73   | 1.498,92          | 0,30 %         |
| 7.6.2    |           |         | <b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>   |    |       |          |          | <b>1.187,17</b>   | <b>0,24 %</b>  |
| 7.6.2.1  | 96523     | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | m³ | 4,95  | 89,62    | 109,44   | 541,72            | 0,11 %         |
| 7.6.2.2  | 96527     | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024   | m³ | 1,69  | 98,63    | 120,44   | 203,54            | 0,04 %         |
| 7.6.2.3  | 00006081  | SINAPI  | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)  | m³ | 6,92  | 52,30    | 63,86    | 441,91            | 0,09 %         |
| 7.6.3    |           |         | <b>INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>   |    |       |          |          | <b>43.644,40</b>  | <b>8,76 %</b>  |
| 7.6.3.1  | 74048/007 | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO  | m² | 8,28  | 35,72    | 43,62    | 361,17            | 0,07 %         |
| 7.6.3.2  | 95952     | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017  | m³ | 10,68 | 2.412,56 | 2.946,21 | 31.465,52         | 6,32 %         |
| 7.6.3.3  | 105026    | SINAPI  | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024   | M  | 10,9  | 40,18    | 49,06    | 534,75            | 0,11 %         |
| 7.6.3.4  | 105032    | SINAPI  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024   | M  | 6,4   | 32,50    | 39,68    | 253,95            | 0,05 %         |
| 7.6.3.5  | 94990     | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022   | m³ | 7,84  | 959,39   | 1.171,60 | 9.185,34          | 1,84 %         |
| 7.6.3.6  | 98557     | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023  | m² | 31,18 | 48,42    | 59,13    | 1.843,67          | 0,37 %         |
| 7.6.4    |           |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   |    |       |          |          | <b>10.614,47</b>  | <b>2,13 %</b>  |
| 7.6.4.1  | 91926     | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 120   | 4,46     | 5,44     | 652,80            | 0,13 %         |
| 7.6.4.2  | 91925     | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M  | 120   | 3,71     | 4,53     | 543,60            | 0,11 %         |
| 7.6.4.3  | 91928     | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 300   | 6,96     | 8,49     | 2.547,00          | 0,51 %         |
| 7.6.4.4  | 93128     | SINAPI  | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016   | UN | 4     | 162,10   | 197,95   | 791,80            | 0,16 %         |
| 7.6.4.5  | 104475    | SINAPI  | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 8     | 142,09   | 173,52   | 1.388,16          | 0,28 %         |
| 7.6.4.6  | 103782    | SINAPI  | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024  | UN | 15    | 28,99    | 35,40    | 531,00            | 0,11 %         |
| 7.6.4.7  | 101876    | SINAPI  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020   | UN | 1     | 92,61    | 113,09   | 113,09            | 0,02 %         |
| 7.6.4.8  | C0326     | SEINFRA | ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M   | UN | 5     | 335,95   | 410,26   | 2.051,30          | 0,41 %         |
| 7.6.4.9  | 062511    | SBC     | PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W   | UN | 4     | 172,45   | 210,59   | 842,36            | 0,17 %         |
| 7.6.4.10 | 93654     | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 2     | 12,74    | 15,55    | 31,10             | 0,01 %         |
| 7.6.4.11 | 93656     | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  | UN | 4     | 14,01    | 17,10    | 68,40             | 0,01 %         |
| 7.6.4.12 | 00001575  | SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6  | UN | 4     | 2,51     | 3,06     | 12,24             | 0,00 %         |
| 7.6.4.13 | 00001571  | SINAPI  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5   | UN | 2     | 1,64     | 2,00     | 4,00              | 0,00 %         |
| 7.6.4.14 | 12375     | ORSE    | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split   | un | 2     | 174,81   | 213,47   | 426,94            | 0,09 %         |

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|               |           |         |   |    |        |        |        |                  |                |
|---------------|-----------|---------|---|----|--------|--------|--------|------------------|----------------|
| 7.6.4.16      | 88264     | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H  | 4      | 26,34  | 32,16  | 128,64           | 0,03 %         |
| 7.6.4.17      | 91863     | SINAPI  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M  | 36     | 10,97  | 13,39  | 482,04           | 0,10 %         |
| <b>7.6.5</b>  |           |         | <b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>  |    |        |        |        | <b>50.607,89</b> | <b>10,16 %</b> |
| 7.6.5.1       | 89168     | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014                      | m² | 182,84 | 97,54  | 119,11 | 21.778,07        | 4,37 %         |
| 7.6.5.2       | 87893     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022   | m² | 365,68 | 7,29   | 8,90   | 3.254,55         | 0,65 %         |
| 7.6.5.3       | 87794     | SINAPI  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022   | m² | 365,68 | 42,99  | 52,49  | 19.194,54        | 3,85 %         |
| 7.6.5.4       | 87257     | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE  | m² | 79,59  | 65,65  | 80,17  | 6.380,73         | 1,28 %         |
| <b>7.6.6</b>  |           |         | <b>FORRO</b>  |    |        |        |        | <b>3.865,37</b>  | <b>0,78 %</b>  |
| 7.6.6.1       | 96113     | SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS  | m² | 69,21  | 45,74  | 55,85  | 3.865,37         | 0,78 %         |
| <b>7.6.7</b>  |           |         | <b>ESQUADRIAS</b>   |    |        |        |        | <b>6.493,14</b>  | <b>1,30 %</b>  |
| 7.6.7.1       | 74067/001 | SINAPI  | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR  | m² | 4,4    | 481,57 | 588,09 | 2.587,59         | 0,52 %         |
| 7.6.7.2       | 98689     | SINAPI  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020   | M  | 1,8    | 120,55 | 147,21 | 264,97           | 0,05 %         |
| 7.6.7.3       | C1958     | SEINFRA | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS  | m² | 3,87   | 395,60 | 483,10 | 1.869,59         | 0,38 %         |
| 7.6.7.4       | 100701    | SINAPI  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019  | m² | 3,15   | 460,39 | 562,22 | 1.770,99         | 0,36 %         |
| <b>7.6.8</b>  |           |         | <b>TELHAS E ESTRUTURAS EM MADEIRA</b>   |    |        |        |        | <b>16.802,69</b> | <b>3,37 %</b>  |
| 7.6.8.1       | 94204     | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 92,61  | 43,76  | 53,43  | 4.948,15         | 0,99 %         |
| 7.6.8.2       | 94219     | SINAPI  | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 21,57  | 29,31  | 35,79  | 771,99           | 0,15 %         |
| 7.6.8.3       | 92542     | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m² | 92,61  | 74,16  | 90,56  | 8.386,76         | 1,68 %         |
| 7.6.8.4       | 94227     | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  | M  | 35,23  | 62,66  | 76,52  | 2.695,79         | 0,54 %         |
| <b>7.6.9</b>  |           |         | <b>PINTURA</b>  |    |        |        |        | <b>20.103,34</b> | <b>4,04 %</b>  |
| 7.6.9.1       | 88497     | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | m² | 375,28 | 15,61  | 19,06  | 7.152,83         | 1,44 %         |
| 7.6.9.2       | 88489     | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 375,28 | 11,87  | 14,49  | 5.437,80         | 1,09 %         |
| 7.6.9.3       | 88485     | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | m² | 375,28 | 4,03   | 4,92   | 1.846,37         | 0,37 %         |
| 7.6.9.4       | 88310     | SINAPI  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H  | 32     | 27,49  | 33,57  | 1.074,24         | 0,22 %         |
| 7.6.9.5       | 88488     | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m² | 69,21  | 14,07  | 17,18  | 1.189,02         | 0,24 %         |
| 7.6.9.6       | 73924/001 | SINAPI  | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA   | m² | 13,86  | 33,25  | 40,60  | 562,71           | 0,11 %         |
| 7.6.9.7       | 88496     | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | m² | 69,21  | 28,70  | 35,04  | 2.425,11         | 0,49 %         |
| 7.6.9.8       | 88484     | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | m² | 69,21  | 4,92   | 6,00   | 415,26           | 0,08 %         |
| <b>7.6.10</b> |           |         | <b>CANTEIROS</b>  |    |        |        |        | <b>1.184,50</b>  | <b>0,24 %</b>  |
| 7.6.10.1      | 103329    | SINAPI  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021  | m² | 3,36   | 89,44  | 109,22 | 366,97           | 0,07 %         |
| 7.6.10.2      | 87893     | SINAPI  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022   | m² | 6,72   | 7,29   | 8,90   | 59,80            | 0,01 %         |
| 7.6.10.3      | 12352     | ORSE    | Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia   | m² | 6,72   | 36,08  | 44,06  | 296,08           | 0,06 %         |
| 7.6.10.4      | 88497     | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | m² | 6,72   | 15,61  | 19,06  | 128,08           | 0,03 %         |
| 7.6.10.5      | 88485     | SINAPI  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | m² | 6,72   | 4,03   | 4,92   | 33,06            | 0,01 %         |
| 7.6.10.6      | 88489     | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m² | 6,72   | 11,87  | 14,49  | 97,37            | 0,02 %         |
| 7.6.10.7      | 2394      | ORSE    | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada  | m³ | 0,67   | 107,83 | 131,68 | 88,22            | 0,02 %         |
| 7.6.10.8      | 9320      | ORSE    | Plantio de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento   | un | 2      | 47,06  | 57,46  | 114,92           | 0,02 %         |
| <b>7.6.11</b> |           |         | <b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS E DRENO</b>   |    |        |        |        | <b>833,78</b>    | <b>0,17 %</b>  |
| 7.6.11.1      | 91790     | SINAPI  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M  | 6      | 49,51  | 60,46  | 362,76           | 0,07 %         |
| 7.6.11.2      | 89584     | SINAPI  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   | UN | 1      | 39,05  | 47,68  | 47,68            | 0,01 %         |
| 7.6.11.3      | 104315    | SINAPI  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022   | M  | 18     | 14,70  | 17,95  | 323,10           | 0,06 %         |

MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE DO PIAUI  
CNPJ: 01.612.570/0001-03

|               |        |        |   |    |        |          |          |                  |               |
|---------------|--------|--------|---|----|--------|----------|----------|------------------|---------------|
| 7.6.11.4      | 104317 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4      | 6,21     | 7,58     | 30,32            | 0,01 %        |
| 7.6.11.5      | 103288 | SINAPI | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021                          | UN | 4      | 14,32    | 17,48    | 69,92            | 0,01 %        |
| <b>7.6.12</b> |        |        | <b>SPLITS</b>   |    |        |          |          | <b>16.224,32</b> | <b>3,26 %</b> |
| 7.6.12.1      | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE    | UN | 4      | 2.940,50 | 3.590,93 | 14.363,72        | 2,88 %        |
| 7.6.12.2      | 13274  | ORSE   | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h      | un | 4      | 380,90   | 465,15   | 1.860,60         | 0,37 %        |
| <b>7.8</b>    |        |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |    |        |          |          | <b>3.365,00</b>  | <b>0,68 %</b> |
| 7.8.1         | 9537   | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m² | 674,35 | 4,09     | 4,99     | 3.365,00         | 0,68 %        |

**Total sem BDI** 407.923,82  
**Total do BDI** 90.137,30  
**Total Geral** 498.061,12

*Ivanildo Freitas de Oliveira*  
Engenheiro Civil  
RNI 1905991234  
CREA-PI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA  
Engenheiro Civil