| Item | Código | Banco |
|---|---|---|
| **1** | | |
| 1.1 | 11397 | ORSE |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.2 | 73859/002 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.3 | 97644 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.4 | 04.014.0095-0 | EMOP |
| 1.5 | 97647 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.6 | 97650 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.7 | 97665 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 1.8 | 3265 | ORSE |

Local

**Obra**
**REFORMA DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA DO BAIXÃO-GUARIBAS**

**Bancos**
**SINAPI - 03/2026 - Piauí**
**SBC - 05/2026 - Piauí**
**ORSE - 02/2026 - Sergipe**
**SEINFRA - 028 - Ceará**
**EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro**

## Orçamento Sintético

| Descrição | Und | Quant. |
|---|---|---|
| **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** |
| Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |
| Descrição | Fórmula | |
| PLACA DE OBRA | 1 | |
| CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 220 |
| Descrição | Fórmula | |
| CAPINA E LIMPEZA | 220 | |
| REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3,36 |
| Descrição | Fórmula | |
| PORTA DA CIRCULAÇÃO | (0,8*2,1) | |
| PORTA DA COPA | (0,8*2,1) | |
| RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 4 |
| REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 33,71088 |
| Descrição | Fórmula | |
| REMOÇÃO DE TELHAMENTO | (10,16*11,06)*0,3 | |
| REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 33,71088 |
| Descrição | Fórmula | |
| REMOÇÃO DE TRAMA | (10,16*11,06)*0,3 | |
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 13 |
| Descrição | Fórmula | |
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS | 13 | |
| Remoção de torneira | un | 1 |
| Descrição | Fórmula | |

**B.D.I.**
**22,12%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 113,33%**
**Mensalista: 71,12%**

| Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| | **6.238,55** | **6.238,55** | **8,61 %** |
| 750,00 | 915,90 | 915,90 | 1,26 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,0000000** | |
| 1,89 | 2,30 | 506,00 | 0,70 % |
| | | Quantidade | |
| | | **220,0000000** | |
| 10,47 | 12,78 | 42,94 | 0,06 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,6800000** | |
| | | **1,6800000** | |
| 413,16 | 504,55 | 2.018,20 | 2,79 % |
| 3,88 | 4,73 | 159,45 | 0,22 % |
| | | Quantidade | |
| | | **33,7108800** | |
| 8,38 | 10,23 | 344,86 | 0,48 % |
| | | Quantidade | |
| | | **33,7108800** | |
| 1,98 | 2,41 | 31,33 | 0,04 % |
| | | Quantidade | |
| | | **13,0000000** | |
| 5,28 | 6,44 | 6,44 | 0,01 % |
| | | Quantidade | |

| | | |
|---|---|---|
| 1.9 | 97631 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| **2** | | |
| 2.1 | 87893 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 2.2 | 87794 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 2.3 | 98555 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 2.4 | 96130 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 2.5 | 88415 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 2.6 | 00007334 | SINAPI |
| **3** | | |
| **3.1** | | |
| 3.1.1 | 88489 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| WC | 1 | |
| DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| RECEPÇÃO | (3,78*1) | |
| SALA 02 | (4,2*1,5) | |
| SALA 04 | (1,53*1)+(1*4,22) | |
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | (4,1*1,5)+(4,1*1) | |
| PAREDE EXTERNA(PARTE DE FORA) | (40,94*1) | |
| MURO | (51,64*1,5) | |
| **REMOÇÃO DE ARGAMASSAS DANIFICADAS POR UMIDADE** | | **1** |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| CHAPISCO | 144,48 | |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| REBOCO | 144,48 | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 144,48 | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| MASSA | 144,48 | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 144,48 |
| Descrição | Fórmula | |
| SELADOR | 144,48 | |
| ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 15 |
| **PINTURA** | | **1** |
| **PINTURA DE PAREDES** | | **1** |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 495,282 |
| Descrição | Fórmula | |
| RECEPÇÃO | (5,81+3,78)*2*2,6 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **1,0000000** | |
| 12,55 | 15,32 | 2.213,43 | 3,06 % |
| | | Quantidade | |
| | | **3,7800000** | |
| | | **6,3000000** | |
| | | **5,7500000** | |
| | | **10,2500000** | |
| | | **40,9400000** | |
| | | **77,4600000** | |
| | **21.052,88** | **21.052,88** | **29,06 %** |
| 8,19 | 10,00 | 1.444,80 | 1,99 % |
| | | Quantidade | |
| | | **144,4800000** | |
| 47,89 | 58,48 | 8.449,19 | 11,66 % |
| | | Quantidade | |
| | | **144,4800000** | |
| 37,44 | 45,72 | 6.605,62 | 9,12 % |
| | | Quantidade | |
| | | **144,4800000** | |
| 19,10 | 23,32 | 3.369,27 | 4,65 % |
| | | Quantidade | |
| | | **144,4800000** | |
| 4,65 | 5,67 | 819,20 | 1,13 % |
| | | Quantidade | |
| | | **144,4800000** | |
| 19,92 | 24,32 | 364,80 | 0,50 % |
| | **16.277,66** | **16.277,66** | **22,47 %** |
| | **10.162,37** | **10.162,37** | **14,03 %** |
| 13,29 | 16,22 | 8.033,47 | 11,09 % |
| | | Quantidade | |
| | | **49,8680000** | |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.2 | 88497 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.3 | 88311 | SINAPI |
| 3.1.4 | 88485 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| **3.2** | | |
| 3.2.1 | 102219 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 3.2.2 | 73924/001 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| **3.3** | | |
| 3.3.1 | 74245/001 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| **3.4** | | |
| 3.4.1 | 88488 | SINAPI |

| | |
|---|---|
| SALA 01 | (4,2+3,65)*2*2,6 |
| SALA 02 | (4,01+4,2)*2*2,6 |
| WC | (3,32+1,75)*2*0,8 |
| CIRCULAÇÃO | (2,32+1,75+1,53+4,1+4,01)* |
| SALA 04 | (4,22+1,53)*2*2,6 |
| SALA 03 | (4,1+4,22)*2*2,6 |
| PAREDE EXTERNA | (10,01+10,46+10,01+10,46)* |
| MURO | (1,55+10,01+1,6+12,46+1,6+ |
| ÁREA DO GRADIL DO MURO FRONTAL | (1*12,86) |
| FACHADA | (4,6*10,46) |

| | | |
|---|---|---|
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 44,7166 |

| Descrição | Fórmula |
|---|---|
| EMASSAMENTO | (447,166*0,1) |

| | | |
|---|---|---|
| PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |
| FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 48,116 |

| Descrição | Fórmula |
|---|---|
| FACHADA | (4,6*10,46) |

| | | |
|---|---|---|
| **PINTURA DE ESQUADRIAS** | | **1** |
| PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 14,616 |

| Descrição | Fórmula |
|---|---|
| PORTAS P 03 | (0,87*2,1)*2*4 |

| | | |
|---|---|---|
| PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 58,08 |

| Descrição | Fórmula |
|---|---|
| PORTAS P 01-P 02- P04 | ((0,9*2)+(1*2,1)+(0,8*2,1)*2) |
| GRADIL | (2,32+2,21+2,96+2,33+2,44) |
| J 01 | (2*1,1)*4*2 |
| J 02 | (0,6*0,6)*2*2 |

| | | |
|---|---|---|
| **PINTURA DE PISO** | | **1** |
| PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 20,39 |

| Descrição | Fórmula |
|---|---|
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE | (1*1,1) |
| CALÇADA FRONTAL | (12,86*1,5) |

| | | |
|---|---|---|
| **PINTURA DE TETO** | | **1** |
| PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 93,78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **40,8200000** | |
| | | **42,6920000** | |
| | | **8,1120000** | |
| 2,6 | | **35,6460000** | |
| | | **29,9000000** | |
| | | **43,2640000** | |
| ’2,6 | | **106,4440000** | |
| +10,01+1,55+12,86)*2 | | **103,2800000** | |
| | | **-12,8600000** | |
| | | **48,1160000** | |
| 18,02 | 22,00 | 983,76 | 1,36 % |
| | | Quantidade | |
| | | **44,7166000** | |
| 30,85 | 37,67 | 904,08 | 1,25 % |
| 4,11 | 5,01 | 241,06 | 0,33 % |
| | | Quantidade | |
| | | **48,1160000** | |
| | **3.031,59** | **3.031,59** | **4,18 %** |
| 18,31 | 22,36 | 326,81 | 0,45 % |
| | | Quantidade | |
| | | **14,6160000** | |
| 38,14 | 46,57 | 2.704,78 | 3,73 % |
| | | Quantidade | |
| *2 | | **14,5200000** | |
| *1*2 | | **24,5200000** | |
| | | **17,6000000** | |
| | | **1,4400000** | |
| | **506,89** | **506,89** | **0,70 %** |
| 20,36 | 24,86 | 506,89 | 0,70 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,1000000** | |
| | | **19,2900000** | |
| | **2.576,81** | **2.576,81** | **3,56 %** |
| 15,82 | 19,31 | 1.810,89 | 2,50 % |

| | | |
|---|---|---|
| Local | | |
| 3.4.2 | 88496 | SINAPI |
| Local | | |
| 3.4.3 | 00007311 | SINAPI |
| Local | | |
| **4** | | |
| 4.1 | C1958 | SEINFRA |
| Local | | |
| 4.2 | 91335 | SINAPI |
| Local | | |
| **5** | | |
| 5.1 | 94201 | SINAPI |
| Local | | |
| 5.2 | 92539 | SINAPI |
| Local | | |
| 5.3 | C4463 | SEINFRA |
| Local | | |
| 5.4 | 101972 | SINAPI |
| Local | | |
| 5.5 | 94229 | SINAPI |

| Descrição | Fórmula | |
|---|---|---|
| PINTURA DE TETO | (15,33+21,97+16,84+17,3+5 | |
| EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 14,448 |
| Descrição | Fórmula | |
| EMASSAMENTO EM TETO | (144,48*0,1) | |
| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 3,6 |
| Descrição | Fórmula | |
| REMOÇÃO DE MANCHAS DE UMIDADE(FORRO) | 3,6 | |
| **ESQUADRIAS** | | **1** |
| PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS | m² | 1,68 |
| Descrição | Fórmula | |
| CIRCULAÇÃO | (0,8*2,1) | |
| KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 |
| Descrição | Fórmula | |
| SALA 04 | 1 | |
| **COBERTURA** | | **1** |
| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 33,71088 |
| Descrição | Fórmula | |
| TELHAMENTO | (10,16*11,06)*0,3 | |
| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 33,71088 |
| Descrição | Fórmula | |
| TRAMA | (10,16*11,06)*0,3 | |
| CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA | M | 10,16 |
| Descrição | Fórmula | |
| CUMEEIRA | 10,16 | |
| CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 52,94 |
| Descrição | Fórmula | |
| CHAPIM | (12,86+12,86+13,61+13,61) | |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Quantidade | |
| ,81+10,08+6,45) | | **93,7800000** | |
| 33,02 | 40,32 | 582,54 | 0,80 % |
| | | Quantidade | |
| | | **14,4480000** | |
| 41,72 | 50,94 | 183,38 | 0,25 % |
| | | Quantidade | |
| | | **3,6000000** | |
| | **2.881,53** | **2.881,53** | **3,98 %** |
| 395,60 | 483,10 | 811,60 | 1,12 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,6800000** | |
| 1.695,00 | 2.069,93 | 2.069,93 | 2,86 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,0000000** | |
| | **15.150,45** | **15.150,45** | **20,91 %** |
| 45,14 | 55,12 | 1.858,14 | 2,56 % |
| | | Quantidade | |
| | | **33,7108800** | |
| 74,36 | 90,80 | 3.060,94 | 4,22 % |
| | | Quantidade | |
| | | **33,7108800** | |
| 32,38 | 39,54 | 401,72 | 0,55 % |
| | | Quantidade | |
| | | **10,1600000** | |
| 71,75 | 87,62 | 4.638,60 | 6,40 % |
| | | Quantidade | |
| | | **52,9400000** | |
| 167,38 | 204,40 | 4.153,40 | 5,73 % |

| | | |
|---|---|---|
| Local | | |
| 5.6 | 94231 | SINAPI |
| 5.7 | 89578 | SINAPI |
| Local | | |
| 5.8 | 89584 | SINAPI |
| Local | | |
| **6** | | |
| 6.1 | 13157 | ORSE |
| Local | | |
| 6.2 | 060316 | SBC |
| Local | | |
| 6.3 | 88264 | SINAPI |
| Local | | |
| 6.4 | 93138 | SINAPI |
| Local | | |
| 6.5 | 91925 | SINAPI |
| Local | | |
| 6.6 | 91927 | SINAPI |
| Local | | |
| 6.7 | 00039809 | SINAPI |

| Descrição | Fórmula | |
|---|---|---|
| CALHA(LATERAL ESQUERDA E DIREITA) | (10,16*2) | |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10,46 |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 |
| Descrição | Fórmula | |
| TUBO PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL | 3*2 | |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 2 |
| Descrição | Fórmula | |
| JOELHOS | 2 | |
| **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1** |
| Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 13 |
| Descrição | Fórmula | |
| LUMINÁRIAS | 13 | |
| REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 2 |
| Descrição | Fórmula | |
| REFLETORES PARA FACHADA | 2 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |
| Descrição | Fórmula | |
| ELETRICISTA | 8 | |
| PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1 |
| Descrição | Fórmula | |
| PONTO | 1 | |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |
| Descrição | Fórmula | |
| CABO | 50*3 | |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 |
| Descrição | Fórmula | |
| CABO | 50*3 | |
| CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Quantidade | |
| | | **20,3200000** | |
| 54,04 | 65,99 | 690,25 | 0,95 % |
| 32,18 | 39,29 | 235,74 | 0,33 % |
| | | Quantidade | |
| | | **6,0000000** | |
| 45,72 | 55,83 | 111,66 | 0,15 % |
| | | Quantidade | |
| | | **2,0000000** | |
| | **5.725,55** | **5.725,55** | **7,90 %** |
| 58,64 | 71,61 | 930,93 | 1,28 % |
| | | Quantidade | |
| | | **13,0000000** | |
| 277,33 | 338,67 | 677,34 | 0,93 % |
| | | Quantidade | |
| | | **2,0000000** | |
| 30,09 | 36,74 | 293,92 | 0,41 % |
| | | Quantidade | |
| | | **8,0000000** | |
| 205,87 | 251,40 | 251,40 | 0,35 % |
| | | Quantidade | |
| | | **1,0000000** | |
| 4,50 | 5,49 | 823,50 | 1,14 % |
| | | Quantidade | |
| | | **150,0000000** | |
| 6,07 | 7,41 | 1.111,50 | 1,53 % |
| | | Quantidade | |
| | | **150,0000000** | |
| 218,94 | 267,36 | 267,36 | 0,37 % |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 6.8 | 062398 | SBC |
| **7** | | |
| 7.1 | 86882 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 7.2 | 86879 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 7.3 | 86885 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 7.4 | 86906 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| 7.5 | C2496 | SEINFRA |
| 7.6 | 100849 | SINAPI |
| 7.7 | 2050 | ORSE |
| **8** | | |
| 8.1 | 9537 | SINAPI |

Local

| | | |
|---|---|---|
| **9** | | |
| 9.1 | 90776 | SINAPI |
| 9.2 | 90778 | SINAPI |
| 9.3 | 90780 | SINAPI |

| Descrição | Fórmula | |
|---|---|---|
| CAIXA PARA MEDIDOR | 1 | |
| PONTO TOMADA AR CONDICIONADO | UN | 4 |
| **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | **1** |
| SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |
| Descrição | Fórmula | |
| SALA 1/2/3 E WC | 4 | |
| VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |
| Descrição | Fórmula | |
| SALA 1/2/3 E WC | 4 | |
| ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 |
| Descrição | Fórmula | |
| SALA 1/2/3 E WC | 4 | |
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |
| Descrição | Fórmula | |
| WC | 1 | |
| TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) | UN | 3 |
| ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 |
| Chuveiro plástico sem registro | un | 1 |
| **LIMPEZA FINAL** | | **1** |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 220 |
| Descrição | Fórmula | |
| LIMPEZA | 220 | |
| **ADMINISTRAÇÃO DE OBRA** | | **1** |
| ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |
| MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 |

**Total sem BDI**
**Total do BDI**
**Total Geral**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Quantidade<br>**1,0000000** | |
| 280,38 | 342,40 | 1.369,60 | 1,89 % |
| | **1.012,93** | **1.012,93** | **1,40 %** |
| 21,25 | 25,95 | 103,80 | 0,14 % |
| | | Quantidade<br>**4,0000000** | |
| 8,91 | 10,88 | 43,52 | 0,06 % |
| | | Quantidade<br>**4,0000000** | |
| 12,06 | 14,72 | 58,88 | 0,08 % |
| | | Quantidade<br>**4,0000000** | |
| 80,31 | 98,07 | 98,07 | 0,14 % |
| | | Quantidade<br>**1,0000000** | |
| 167,56 | 204,62 | 613,86 | 0,85 % |
| 44,80 | 54,70 | 54,70 | 0,08 % |
| 32,84 | 40,10 | 40,10 | 0,06 % |
| | **1.240,80** | **1.240,80** | **1,71 %** |
| 4,62 | 5,64 | 1.240,80 | 1,71 % |
| | | Quantidade<br>**220,0000000** | |
| | **2.871,64** | **2.871,64** | **3,96 %** |
| 41,12 | 50,21 | 602,52 | 0,83 % |
| 141,30 | 172,55 | 1.380,40 | 1,91 % |
| 60,65 | 74,06 | 888,72 | 1,23 % |

**59.341,55**
**13.110,44**
**72.451,99**




IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL