Item	Código	Banco
1		
1.1	103689	SINAPI
2		
2.1	104789	SINAPI
2.2	97631	SINAPI
2.3	97633	SINAPI
2.4	97632	SINAPI
2.5	97644	SINAPI
2.6	97650	SINAPI
2.7	7224	ORSE
2.8	97622	SINAPI
2.9	97665	SINAPI
2.10	04.014.0095-0	EMOP
2.11	97645	SINAPI
2.12	97663	SINAPI
3		
3.1	93358	SINAPI
4		
4.1	104488	SINAPI
4.2	98557	SINAPI

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE FRANCISCO IVO DOS ANJOS - GUARIBAS-PI

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piauí
SBC - 04/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

Orçamento Sintético

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		**1**
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5
DEMOLIÇÃO		**1**
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,27
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	43,11
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,39
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,46
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,76
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	84,64452
Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,9
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	10
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2,16
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1
MOVIMENTO DE TERRA		**1**
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,9152
ESTRUTURAS DE CONCRETO		**1**
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m³	1,8282
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	9,792

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
	2.743,29	**2.743,29**	**1,80 %**
499,20	609,62	2.743,29	1,80 %
	7.777,52	**7.777,52**	**5,10 %**
219,52	268,07	72,37	0,05 %
12,55	15,32	660,44	0,43 %
25,05	30,59	715,50	0,47 %
2,87	3,50	71,61	0,05 %
10,47	12,78	111,95	0,07 %
8,38	10,23	865,91	0,57 %
43,70	53,36	53,36	0,03 %
62,38	76,17	68,55	0,04 %
1,98	2,41	24,10	0,02 %
413,16	504,55	5.045,50	3,31 %
27,04	33,02	71,32	0,05 %
13,85	16,91	16,91	0,01 %
	218,88	**218,88**	**0,14 %**
93,59	114,29	218,88	0,14 %
	8.943,18	**8.943,18**	**5,86 %**
2.670,60	3.261,33	5.962,36	3,91 %
51,94	63,42	621,00	0,41 %

4.3	98546	SINAPI
4.4	106059	SINAPI
4.5	87737	SINAPI
5		
5.1	103329	SINAPI
5.2	105024	SINAPI
5.3	105040	SINAPI
6		
6.1	92539	SINAPI
6.2	C2200	SEINFRA
6.3	94231	SINAPI
7		
7.1		
7.1.1	87904	SINAPI
7.1.2	87777	SINAPI
7.1.3	98555	SINAPI
7.1.4	00045146	SINAPI
7.1.5	87273	SINAPI
7.2		
7.2.1	87257	SINAPI
7.2.2	88650	SINAPI

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	5,22
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	4,35
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	4,35
ALVENARIA E VEDAÇÃO		**1**
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	40,857
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	9,74
CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	5,74
COBERTURA		**1**
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	84,64452
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	146,1314
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24,58
REVESTIMENTOS		**1**
PAREDES		**1**
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	124,824
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	124,824
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	43,11
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	KG	18
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	26,6
PISO		**1**
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	54,868
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	58,63

157,72	192,60	1.005,37	0,66 %
201,10	245,58	1.068,27	0,70 %
53,88	65,79	286,18	0,19 %
	6.079,91	**6.079,91**	**3,98 %**
103,81	126,77	5.179,44	3,39 %
54,68	66,77	650,33	0,43 %
35,69	43,58	250,14	0,16 %
	19.314,82	**19.314,82**	**12,66 %**
74,36	90,80	7.685,72	5,04 %
56,08	68,48	10.007,07	6,56 %
54,04	65,99	1.622,03	1,06 %
	43.341,12	**43.341,12**	**28,40 %**
	16.474,93	**16.474,93**	**10,80 %**
9,43	11,51	1.436,72	0,94 %
63,60	77,66	9.693,83	6,35 %
37,44	45,72	1.970,98	1,29 %
48,18	58,83	1.058,94	0,69 %
71,25	87,01	2.314,46	1,52 %
	26.866,19	**26.866,19**	**17,60 %**
68,72	83,92	4.604,52	3,02 %
12,89	15,74	922,83	0,60 %

7.2.3	94990	SINAPI
7.2.4	98689	SINAPI
7.2.5	C2901	SEINFRA
8		
8.1	91306	SINAPI
8.2	112200	SBC
8.3	C1958	SEINFRA
8.4	12952	ORSE
8.5	101965	SINAPI
9		
9.1	96113	SINAPI
9.2	14294	ORSE
10		
10.1	88485	SINAPI
10.2	102491	SINAPI
10.3	88495	SINAPI
10.4	88496	SINAPI
10.5	104640	SINAPI
10.6	2322	ORSE
10.7	100754	SINAPI
10.8	104642	SINAPI
10.9	2308	ORSE
10.10	88311	SINAPI
10.11	00043647	SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	16,41996
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	3,2
PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)	m²	1,1
ESQUADRIAS		**1**
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6
JANELA PIVOTANTE DE ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	m²	3,78
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	11,34
Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01	un	1
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,5
FORRO		**1**
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	19,22
Fita telada, e=100mm, para reparo em trincas/fissuras em drywall/pintura/gesso/reboco	m	20
PINTURA		**1**
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	167,137
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	5,4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	102,722
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	38,24
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	100,52
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m²	107,7
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	9,66
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	301,28
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	16,443
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE	L	18

1.023,91	1.250,39	20.531,35	13,45 %
132,33	161,60	517,12	0,34 %
216,17	263,98	290,37	0,19 %
	16.394,42	**16.394,42**	**10,74 %**
159,34	194,58	1.167,48	0,77 %
760,35	928,53	3.509,84	2,30 %
395,60	483,10	5.478,35	3,59 %
4.378,55	5.347,08	5.347,08	3,50 %
162,26	198,15	891,67	0,58 %
	1.171,44	**1.171,44**	**0,77 %**
48,87	59,68	1.147,04	0,75 %
1,00	1,22	24,40	0,02 %
	15.772,14	**15.772,14**	**10,34 %**
4,11	5,01	837,35	0,55 %
21,57	26,34	142,23	0,09 %
11,75	14,34	1.473,03	0,97 %
33,02	40,32	1.541,83	1,01 %
13,61	16,62	1.670,64	1,09 %
14,76	18,02	1.940,75	1,27 %
32,06	39,15	378,18	0,25 %
11,08	13,53	4.076,31	2,67 %
21,49	26,24	431,46	0,28 %
30,85	37,67	301,36	0,20 %
30,03	36,67	660,06	0,43 %

10.12	88489	SINAPI
11		
11.1	86913	SINAPI
11.2	100849	SINAPI
11.3	1678	ORSE
11.4	C2496	SEINFRA
11.5	106772	SINAPI
11.6	1353	ORSE
11.7	86876	SINAPI
11.8	89449	SINAPI
11.9	89578	SINAPI
11.10	89529	SINAPI
11.11	1060	ORSE
11.12	9761	ORSE
11.13	1153	ORSE
12		
12.1	C1947	SEINFRA
12.2	13671	ORSE
12.3	93653	SINAPI
12.4	93145	SINAPI
12.5	101875	SINAPI
12.6	92000	SINAPI
12.7	93656	SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	142,968
INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA		**1**
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1
TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	1
PIA DE AÇO INOX, DE *0,55 X 1,20* M COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	1
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1
Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x11/2"	un	1
Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	2
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		**1**
PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7
Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4

13,29	16,22	2.318,94	1,52 %
	2.108,65	**2.108,65**	**1,38 %**
59,63	72,82	72,82	0,05 %
44,80	54,70	164,10	0,11 %
120,29	146,89	146,89	0,10 %
167,56	204,62	204,62	0,13 %
283,34	346,01	346,01	0,23 %
197,86	241,62	241,62	0,16 %
343,43	419,39	419,39	0,27 %
18,48	22,56	225,60	0,15 %
32,18	39,29	117,87	0,08 %
38,17	46,61	46,61	0,03 %
34,18	41,74	41,74	0,03 %
20,29	24,77	49,54	0,03 %
13,04	15,92	31,84	0,02 %
	7.090,23	**7.090,23**	**4,65 %**
282,74	345,28	2.416,96	1,58 %
92,35	112,77	1.917,09	1,26 %
11,57	14,12	70,60	0,05 %
274,22	334,87	1.674,35	1,10 %
444,45	542,76	542,76	0,36 %
34,67	42,33	253,98	0,17 %
13,48	16,46	65,84	0,04 %

12.8	101946	SINAPI
13		
13.1		
13.1.1	90447	SINAPI
13.1.2	3292	ORSE
13.1.3	89865	SINAPI
13.1.4	87777	SINAPI
13.1.5	89866	SINAPI
13.1.6	103247	SINAPI
13.1.7	91926	SINAPI
13.1.8	103244	SINAPI
14		
14.1	90778	SINAPI
14.2	90780	SINAPI
15		
15.1	2450	ORSE

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS		**1**
AR CONDICIONADO SPLIT		**1**
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	12
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	20
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		**1**
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40
LIMPEZA FINAL		**1**
Limpeza geral	m²	146,1314

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil
RN: 1915991234
CREA-PI 30222

Ivanildo Freitas de Oliveira
Engenheiro Civil

121,73	148,65	148,65	0,10 %
	16.484,80	**16.484,80**	**10,80 %**
	16.484,80	**16.484,80**	**10,80 %**
8,69	10,61	127,32	0,08 %
347,58	424,46	1.697,84	1,11 %
17,89	21,84	436,80	0,29 %
63,60	77,66	931,92	0,61 %
7,72	9,42	75,36	0,05 %
2.818,94	3.442,48	6.884,96	4,51 %
5,38	6,57	131,40	0,09 %
2.538,16	3.099,60	6.199,20	4,06 %
	4.687,90	**4.687,90**	**3,07 %**
141,30	172,55	1.725,50	1,13 %
60,65	74,06	2.962,40	1,94 %
	479,31	**479,31**	**0,31 %**
2,69	3,28	479,31	0,31 %

124.975,23
27.632,38
152.607,61