Item	Código	Banco
1		
1.1	11397	ORSE
1.2	73859/002	SINAPI
1.3	97644	SINAPI
1.4	04.014.0095-0	EMOP
1.5	97647	SINAPI
1.6	97650	SINAPI
1.7	97665	SINAPI
1.8	3265	ORSE
1.9	97631	SINAPI
2		
2.1	87893	SINAPI
2.2	87794	SINAPI
2.3	98555	SINAPI
2.4	96130	SINAPI
2.5	88415	SINAPI
2.6	00007334	SINAPI
3		

Obra
REFORMA DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO LAGOA DO BAIXÃO-GUARIBAS

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Piauí
SBC - 05/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro

Orçamento Sintético

Descrição	Und	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		**1**
Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1
CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	220
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3,36
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	4
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,71088
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	33,71088
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	13
Remoção de torneira	un	1
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	144,48
REMOÇÃO DE ARGAMASSAS DANIFICADAS POR UMIDADE		**1**
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	144,48
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	144,48
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	144,48
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	144,48
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	144,48
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	15
PINTURA		**1**

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
	6.238,55	**6.238,55**	**8,61 %**
750,00	915,90	915,90	1,26 %
1,89	2,30	506,00	0,70 %
10,47	12,78	42,94	0,06 %
413,16	504,55	2.018,20	2,79 %
3,88	4,73	159,45	0,22 %
8,38	10,23	344,86	0,48 %
1,98	2,41	31,33	0,04 %
5,28	6,44	6,44	0,01 %
12,55	15,32	2.213,43	3,06 %
	21.052,88	**21.052,88**	**29,06 %**
8,19	10,00	1.444,80	1,99 %
47,89	58,48	8.449,19	11,66 %
37,44	45,72	6.605,62	9,12 %
19,10	23,32	3.369,27	4,65 %
4,65	5,67	819,20	1,13 %
19,92	24,32	364,80	0,50 %
	16.277,66	**16.277,66**	**22,47 %**

3.1		
3.1.1	88489	SINAPI
3.1.2	88497	SINAPI
3.1.3	88311	SINAPI
3.1.4	88485	SINAPI
3.2		
3.2.1	102219	SINAPI
3.2.2	73924/001	SINAPI
3.3		
3.3.1	74245/001	SINAPI
3.4		
3.4.1	88488	SINAPI
3.4.2	88496	SINAPI
3.4.3	00007311	SINAPI
4		
4.1	C1958	SEINFRA
4.2	91335	SINAPI
5		
5.1	94201	SINAPI
5.2	92539	SINAPI
5.3	C4463	SEINFRA
5.4	101972	SINAPI
5.5	94229	SINAPI
5.6	94231	SINAPI

PINTURA DE PAREDES		**1**
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	495,282
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	44,7166
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	48,116
PINTURA DE ESQUADRIAS		**1**
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,616
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	58,08
PINTURA DE PISO		**1**
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	20,39
PINTURA DE TETO		**1**
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	93,78
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,448
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	3,6
ESQUADRIAS		**1**
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	1,68
KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1
COBERTURA		**1**
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,71088
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	33,71088
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	10,16
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	52,94
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,32
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,46

	10.162,37	**10.162,37**	**14,03 %**
13,29	16,22	8.033,47	11,09 %
18,02	22,00	983,76	1,36 %
30,85	37,67	904,08	1,25 %
4,11	5,01	241,06	0,33 %
	3.031,59	**3.031,59**	**4,18 %**
18,31	22,36	326,81	0,45 %
38,14	46,57	2.704,78	3,73 %
	506,89	**506,89**	**0,70 %**
20,36	24,86	506,89	0,70 %
	2.576,81	**2.576,81**	**3,56 %**
15,82	19,31	1.810,89	2,50 %
33,02	40,32	582,54	0,80 %
41,72	50,94	183,38	0,25 %
	2.881,53	**2.881,53**	**3,98 %**
395,60	483,10	811,60	1,12 %
1.695,00	2.069,93	2.069,93	2,86 %
	15.150,45	**15.150,45**	**20,91 %**
45,14	55,12	1.858,14	2,56 %
74,36	90,80	3.060,94	4,22 %
32,38	39,54	401,72	0,55 %
71,75	87,62	4.638,60	6,40 %
167,38	204,40	4.153,40	5,73 %
54,04	65,99	690,25	0,95 %

5.7	89578	SINAPI
5.8	89584	SINAPI
6		
6.1	13157	ORSE
6.2	060316	SBC
6.3	88264	SINAPI
6.4	93138	SINAPI
6.5	91925	SINAPI
6.6	91927	SINAPI
6.7	00039809	SINAPI
6.8	062398	SBC
7		
7.1	86882	SINAPI
7.2	86879	SINAPI
7.3	86885	SINAPI
7.4	86906	SINAPI
7.5	C2496	SEINFRA
7.6	100849	SINAPI
7.7	2050	ORSE
8		
8.1	9537	SINAPI
9		
9.1	90776	SINAPI
9.2	90778	SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		**1**
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	13
REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA	UN	2
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1
PONTO TOMADA AR CONDICIONADO	UN	4
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		**1**
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO)	UN	3
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1
Chuveiro plástico sem registro	un	1
LIMPEZA FINAL		**1**
LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	220
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		**1**
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8

32,18	39,29	235,74	0,33 %
45,72	55,83	111,66	0,15 %
	5.725,55	**5.725,55**	**7,90 %**
58,64	71,61	930,93	1,28 %
277,33	338,67	677,34	0,93 %
30,09	36,74	293,92	0,41 %
205,87	251,40	251,40	0,35 %
4,50	5,49	823,50	1,14 %
6,07	7,41	1.111,50	1,53 %
218,94	267,36	267,36	0,37 %
280,38	342,40	1.369,60	1,89 %
	1.012,93	**1.012,93**	**1,40 %**
21,25	25,95	103,80	0,14 %
8,91	10,88	43,52	0,06 %
12,06	14,72	58,88	0,08 %
80,31	98,07	98,07	0,14 %
167,56	204,62	613,86	0,85 %
44,80	54,70	54,70	0,08 %
32,84	40,10	40,10	0,06 %
	1.240,80	**1.240,80**	**1,71 %**
4,62	5,64	1.240,80	1,71 %
	2.871,64	**2.871,64**	**3,96 %**
41,12	50,21	602,52	0,83 %
141,30	172,55	1.380,40	1,91 %

9.3	90780	SINAPI

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

60,65	74,06	888,72	1,23 %

59.341,55
13.110,44
72.451,99