

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Zeca Bruno- Área Construída: 286,94m² - RETOMADA

BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,74% Data: 20/09/2025

Bancos:
 SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (03/2024) - ORSE (07/2025) - EMOP (07/2025)

BDI Equipamentos: 16,86% Encargo Social Horista: 85,80% Revisão: 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
6.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		10,32	5,99	4,32	10,32	0,00	0,00	0,00	
6.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²		30,30	12,13	18,17	30,30	0,00	0,00	0,00	
6.1.3	87553	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²		29,46	11,53	17,93	29,46	0,00	0,00	0,00	
6.2			REVESTIMENTO CERÂMICO										19.749,25
6.2.1	104613	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m²	219,16	77,56	22,57	55,00	77,56	4.945,52	12.053,18	16.998,70	
6.2.2	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	m²	219,16	12,55	10,64	1,91	12,55	2.331,81	418,74	2.750,55	
7			SISTEMAS DE PISO INTERNO E EXTERNO (PAVIMENTAÇÃO)										129.977,19
7.1	90930	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	254,35	98,47	21,12	77,35	98,47	5.371,16	19.674,14	25.045,31	
7.2	C2179	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	m²	254,35	33,74	20,22	13,52	33,74	5.142,47	3.439,96	8.582,42	
7.3	C2680	SEINFRA	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M³	14,29	201,71	29,97	171,73	201,71	428,29	2.454,09	2.882,38	
7.4	13.345.0026-A	EMOP	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, DE 2X13CM, COM 2 POLIMENTOS, EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	m	27,45	82,55	24,74	57,81	82,55	679,08	1.586,80	2.265,88	
7.5	C1869	SEINFRA	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	33,75	118,94	21,72	97,22	118,94	732,94	3.281,14	4.014,08	
7.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M²	234,35	85,71	31,93	53,77	85,71	7.483,22	12.601,78	20.085,00	
7.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	234,35	12,55	10,64	1,91	12,55	2.493,43	447,76	2.941,20	
7.8	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	95,75	294,49	29,15	265,35	294,49	2.790,82	25.406,79	28.197,61	
7.9	94944	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M³	219,72	114,96	20,88	94,08	114,96	4.587,74	20.672,27	25.260,01	
7.10	C3782	SEINFRA	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	m²	63,76	137,51	45,68	91,82	137,51	2.912,63	5.854,72	8.767,34	
7.11	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	m²	204,25	9,48	2,54	6,94	9,48	517,79	1.418,17	1.935,96	
8			FORRO										617,92
8.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	m²	6,88	89,81	17,48	72,33	89,81	120,28	497,63	617,92	
9			PINTURA										70.382,34
9.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1.577,81	5,56	2,21	3,35	5,56	3.487,55	5.280,59	8.768,14	
9.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	257,40	6,81	3,07	3,73	6,81	790,75	961,11	1.751,85	
9.3	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	679,86	14,10	8,14	5,96	14,10	5.535,54	4.049,77	9.585,31	
9.4	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	257,40	26,52	16,75	9,78	26,52	4.310,53	2.516,88	6.827,41	
9.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	679,86	17,06	5,41	11,65	17,06	3.676,21	7.921,26	11.597,47	
9.6	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	257,40	20,11	7,52	12,59	20,11	1.935,08	3.240,13	5.175,20	
9.7	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M²	690,13	28,45	4,62	23,83	28,45	3.188,79	16.443,80	19.632,59	
9.8	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	58,26	27,77	9,50	18,27	27,77	553,67	1.064,41	1.618,07	
9.9	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M²	122,85	22,23	17,72	4,51	22,23	2.176,96	553,83	2.730,79	
9.10	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	122,85	21,94	10,46	11,48	21,94	1.285,62	1.409,88	2.695,50	
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										82.785,17
10.1			TUBOS E CONEXÕES										36.578,66
10.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	30,00	320,28	217,15	103,13	320,28	6.514,61	3.093,78	9.608,39	
10.1.2	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UN	38,00	297,26	217,15	80,11	297,26	8.251,85	3.044,20	11.296,05	
10.1.3	C2625	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	72,35	30,01	21,27	8,74	30,01	1.538,67	632,45	2.171,13	
10.1.4	C2626	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	22,46	40,09	23,93	16,16	40,09	537,40	362,94	900,34	
10.1.5	C2627	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	57,69	50,06	26,59	23,48	50,06	1.533,80	1.354,41	2.888,21	
10.1.6	C2596	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	70,00	30,93	15,95	14,99	30,93	1.116,30	1.048,99	2.165,29	
10.1.7	C2593	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	79,14	52,62	27,65	24,98	52,62	2.188,10	1.976,60	4.164,70	
10.1.8	C4669	SEINFRA	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UND	18,00	26,92	15,95	10,98	26,92	287,05	197,59	484,63	
10.1.9	C3994	SEINFRA	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	UND	10,00	39,41	18,61	20,81	39,41	186,07	39,41	394,12	
10.1.10	C1576	SEINFRA	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	UND	3,00	62,04	24,46	37,58	62,04	73,39	112,73	186,12	
10.1.11	C2347	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	UND	4,00	58,49	24,46	34,03	58,49	97,86	136,12	233,98	
10.1.12	C2359	SEINFRA	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD.	UND	23,00	29,67	15,42	14,25	29,67	354,72	327,72	682,44	
10.1.13	C2574	SEINFRA	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") CLASSE E	M	17,20	81,58	17,55	64,04	81,58	301,79	1.101,46	1.403,25	

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Zeca Bruno- Área Construída: 286,94m² - RETOMADA

BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,74% Data: 20/09/2025

Bancos:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (03/2024) - ORSE (07/2025) - EMOP (07/2025)

BDI Equipamentos: 16,86% Encargo Social Horista: 85,80% Revisão: 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
10.2			REGISTROS										3.243,02
10.2.1	C2166	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	UND	14,00	137,76	32,43	105,32	137,76	454,04	1.474,53	1.928,57	
10.2.2	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UND	1,00	161,38	32,43	128,95	161,38	32,43	128,95	161,38	
10.2.3	C2168	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")	UND	4,00	229,72	50,51	179,20	229,72	202,06	716,81	918,87	
10.2.4	C2157	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UND	1,00	71,38	28,71	42,67	71,38	28,71	42,67	71,38	
10.2.5	C2160	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UND	1,00	162,82	45,19	117,62	162,82	45,19	117,62	162,82	
10.3			LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS										32.039,04
10.3.1	83941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND	12,00	1.106,16	74,37	1.031,80	1.106,16	892,39	12.381,55	13.273,94	
10.3.2	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	5,00	826,14	106,35	719,80	826,14	531,74	3.598,98	4.130,72	
10.3.3	C1997	SEINFRA	PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm	UND	5,00	96,47	58,54	37,93	96,47	292,72	189,63	482,35	
10.3.4	C1995	SEINFRA	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UND	5,00	117,81	58,54	59,27	117,81	292,72	296,34	589,06	
10.3.5	C2311	SEINFRA	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UND	1,00	929,66	159,52	770,13	929,66	159,52	770,13	929,66	
10.3.6	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UND	10,00	104,25	3,16	101,09	104,25	31,59	1.010,90	1.042,50	
10.3.7	C3017	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	2,00	911,36	212,80	698,57	911,36	425,59	1.397,13	1.822,72	
10.3.8	C1903	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	4,00	1.129,74	303,20	826,54	1.129,74	1.212,78	3.306,17	4.518,96	
10.3.9	C3018	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UND	1,00	1.445,19	319,17	1.126,02	1.445,19	319,17	1.126,02	1.445,19	
10.3.10	C2302	SEINFRA	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANGADAS	M²	1,32	1.357,46	159,67	1.197,79	1.357,46	210,77	1.581,08	1.791,84	
10.3.11	C2506	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	UND	2,00	42,17	19,26	22,92	42,17	38,51	45,83	84,34	
10.3.12	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/W/C'S	M	7,88	244,64	45,78	198,86	244,64	360,75	1.567,01	1.927,76	
10.4			POÇOS E CAIXAS										10.924,45
10.4.1	C0604	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	M²	11,00	320,97	189,22	131,75	320,97	2.081,40	1.449,23	3.530,63	
10.4.2	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	5.596,63	3.375,21	2.221,43	5.596,63	3.375,21	2.221,43	5.596,63	
10.4.3	C3586	SEINFRA	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UND	15,00	74,38	26,59	47,79	74,38	398,80	716,87	1.115,88	
10.4.4	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UND	1,00	681,51	16,13	665,37	681,51	16,13	665,37	681,51	
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SOM E SISTEMA DE CONTROLE										62.061,79
11.1			ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES										14.692,09
11.1.1	C1995	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	691,65	21,24	16,20	5,05	21,24	11.202,61	3.489,48	14.692,09	
11.2			FIOS CABOS E ACESSÓRIOS										20.169,72
11.2.1	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	299,87	8,63	5,94	2,68	8,63	1.782,51	805,13	2.587,64	
11.2.2	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1.223,26	10,94	6,48	4,46	10,94	7.928,28	5.453,56	13.381,84	
11.2.3	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	55,64	12,31	7,02	5,29	12,31	390,50	294,61	695,10	
11.2.4	C0543	SEINFRA	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	212,76	16,52	13,50	3,02	16,52	2.872,16	642,98	3.515,14	
11.3			QUADROS E CAIXAS										3.715,63
11.3.1	C2090	SEINFRA	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UND	1,00	2.167,92	259,25	1.908,67	2.167,92	259,25	1.908,67	2.167,92	
11.3.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UND	1,00	477,24	162,03	315,21	477,24	162,03	315,21	477,24	
11.3.3	1005061	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UND	2,00	216,43	46,69	169,74	216,43	93,39	339,47	432,86	
11.3.4	C4761	SEINFRA	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UND	27,00	13,96	8,10	5,86	13,96	218,83	158,14	376,96	
11.3.5	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UND	1,00	260,65	111,02	149,63	260,65	111,02	149,63	260,65	
11.4			BASES / CHAVES E DISJUNTORES										400,07
11.4.1	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UND	15,00	18,73	4,01	14,72	18,73	60,13	220,85	280,98	
11.4.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UND	1,00	119,09	24,18	94,91	119,09	24,18	94,91	119,09	
11.5			TOMADAS/INTERRUPTORES/ESPELHOS										3.805,81
11.5.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UND	66,00	43,45	20,31	23,14	43,45	1.340,16	1.527,26	2.867,42	
11.5.2	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	UND	7,00	37,73	9,40	28,32	37,73	65,82	198,26	264,08	
11.5.3	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND	18,00	29,07	15,66	13,41	29,07	281,88	241,42	523,30	
11.5.4	C4931	SEINFRA	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	UND	1,00	138,37	16,20	122,17	138,37	16,20	122,17	138,37	
11.5.5	C1928	SEINFRA	PLACA P/CAIXA ESTAMPADA 4"x2" OU 3"x3"	UND	2,00	6,32	2,70	3,62	6,32	5,39	7,24	12,64	
11.6			LUMINÁRIAS / INTERRUPTORES E ESPELHOS										11.291,65
11.6.1	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UND	37,00	160,88	59,41	101,48	160,88	2.198,00	3.754,67	5.952,67	
11.6.2	C1640	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UND	8,00	106,20	42,08	64,11	106,20	336,68	512,91	849,58	
11.6.3	C4394	SEINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	3,00	325,94	26,60	299,34	325,94	79,80	898,01	977,81	
11.6.4	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UND	17,00	206,56	64,81	141,75	206,56	1.101,82	2.409,77	3.519,59	
11.7			OUTROS ELEMENTOS										7.986,83
11.7.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	UND	3,00	405,74	128,71	277,02	405,74	386,14	831,06	1.217,21	
11.7.2	C1949	SEINFRA	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	12,00	259,20	219,66	39,54	259,20	2.635,97	474,44	3.110,41	

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Unidade Básica de Saúde Zeca Bruno- Área Construída: 286,94m² - RETOMADA

BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,74% Data: 20/09/2025

Bancos:
 SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (03/2024) - ORSE (07/2025) - EMOP (07/2025)

BDI Equipamentos: 16,86% Encargo Social Horista: 85,80% Revisão: 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
11.7.3	C1951	SEINFRA	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	12,00	291,39	219,66	71,73	291,39	2.635,97	860,77	3.496,74	
11.7.4	C0390	SEINFRA	BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10	UND	2,00	22,20	16,20	6,01	22,20	32,39	12,01	44,41	
11.7.5	101539	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UND	1,00	118,06	22,45	95,61	118,06	22,45	95,61	118,06	
12			URBANIZAÇÃO									23.223,36	
12.1			MUROS E FECHAMENTOS									11.529,85	
12.1.1	C2887	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	m²	21,50	536,27	374,15	162,12	536,27	8.044,29	3.485,56	11.529,85	
12.2			PAISAGISMO									11.693,51	
12.2.1	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	433,71	26,96	4,96	22,00	26,96	2.150,22	9.543,29	11.693,51	
12.3			SINALIZAÇÃO									0,00	
12.3.1	12043	ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	un									
13			SERVIÇOS COMPLEMENTARES									4.078,18	
13.1	2451	ORSE	Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos	m²	309,25	13,19	6,61	6,58	13,19	2.042,95	2.035,23	4.078,18	
							Totais ->						
							Total sem BDI			R\$			415.807,89
							Total do BDI						137.716,99
							Total Geral						553.524,88

MILTON BRITO BONFIM JUNIOR
 Engenheiro Civil - CREA RNP 1911679775