



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM MILTON BRANDÃO	DATA : 12/06/2026	BDI : 29,21%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM MILTON BRANDÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
LOCAL:	MILTON BRANDÃO - PI	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			116,68%
			93,90%
			-
			-
			86,74%
			-
			90,66%
			52,90%
			87,59%
			49,84%
			86,12%
			48,67%
			86,12%
			48,67%
			0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>QUADRA DO BRACINHO</b>							
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 27.716,06</b>
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	SINAPI	M2	1.200,00	R\$ 4,28	R\$ 5.136,00
1.2	02595.8.1.1	LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito	DEOSP	M2	1.200,00	R\$ 3,46	R\$ 4.152,00
1.3	TP 20/2023 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	M²	1,00	R\$ 303,54	R\$ 303,54
1.4	01.01.03	Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado)	DEOSP	mês	4,00	R\$ 4.531,13	R\$ 18.124,52
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 13.696,25</b>
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	75,00	R\$ 79,51	R\$ 5.963,25
2.2	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	500,00	R\$ 5,82	R\$ 2.910,00
2.3	TRA-002	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO	SMOP EDIF	M³	175,00	R\$ 27,56	R\$ 4.823,00
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>						<b>R\$ 22.320,00</b>
3.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	400,00	R\$ 15,46	R\$ 6.184,00
3.2	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	80,00	R\$ 111,70	R\$ 8.936,00
3.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.000,00	R\$ 7,20	R\$ 7.200,00
<b>4</b>	<b>VEDAÇÃO</b>						<b>R\$ 21.447,50</b>
4.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	200,00	R\$ 104,79	R\$ 20.958,00
4.2	00004948	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	M2	2,50	R\$ 195,80	R\$ 489,50
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>						<b>R\$ 13.167,00</b>
5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	500,00	R\$ 3,63	R\$ 1.815,00
5.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	400,00	R\$ 28,38	R\$ 11.352,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>						<b>R\$ 4.790,09</b>
6.1	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.020,57	R\$ 1.020,57
6.2	172301	PONTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA COM POSTE CURVO SIMPLES DE 7m E LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FECHADA, FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1723-01 FLS.01/02	CAEMA	un	4,00	R\$ 942,38	R\$ 3.769,52
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 9.060,00</b>
7.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	750,00	R\$ 3,18	R\$ 2.385,00
7.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	750,00	R\$ 8,90	R\$ 6.675,00
<b>8</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>R\$ 10.283,20</b>
8.1	02720.8.5.1	LASTRO DE AREIA com areia grossa	DEOSP	M3	160,00	R\$ 64,27	R\$ 10.283,20



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM MILTON BRANDÃO	DATA : 12/06/2026	BDI : 29,21%		
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM MILTON BRANDÃO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	MILTON BRANDÃO - PI	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO	90,66%	52,90%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

**VALOR BDI TOTAL: R\$ 35.776,44**

**VALOR ORÇAMENTO: R\$ 122.480,10**

**VALOR TOTAL: R\$ 158.256,54**