



SÃO MIGUEL DO FIDALGO

Estado do Piauí

Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo - PI

EDITAL DE LICITAÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Item	Especificação	Qtd.	Unid.	Val. Unit. (R\$)	Total (R\$)
1	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	15	Un	3.500,00	52.500,00
2	Reabertura do furoØ 12" (0-16 m)	240	m	140,00	33.600,00
3	Revestimento geomecânico PVC 6½"	240	m	360,00	86.400,00
4	Cimentação do espaço anelar e laje de proteção	15	Un	1.500,00	22.500,00
5	Perfuração 66" (16-200 m)	2.760	m	240,00	662.400,00
6	Desenvolvimento e teste de vazão	15	Un	5.500,00	82.500,00
7	Análise físico-química e bacteriológica	15	Un	1.500,00	22.500,00
8	Placa da obra (3 m²)	15	Un	1.200,00	18.000,00
9	Administração local, ART, topografia, logística e apoio técnico	15	Un	9.633,33	144.500,00
VALOR GLOBAL DO EMPREENDIMENTO:					R\$ 1.125.000,00

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Etapas / Serviços	Valor (R\$)	Mês 1 (30%)	Mês 2 (40%)	Mês 3 (30%)	Acumulado
1	Mobilização e Placa da Obra	70.500,00	70.500,00			70.500,00
2	Perfuração e Reabertura (Furos 1 a 15)	779.600,00	233.880,00	467.760,00	77.960,00	850.100,00
3	Revestimento e Cimentação	108.900,00		32.670,00	76.230,00	959.000,00
4	Testes de Vazão e Análises da Água	105.000,00		31.500,00	73.500,00	1.064.000,00
5	Administração e Apoio Técnico	61.000,00	33.120,00	14.140,00	13.740,00	1.125.000,00
VALOR ETAPA / MÊS (R\$):			337.500,00	546.070,00	241.430,00	1.125.000,00
AVANÇO PERCENTUAL (%):			30,00%	48,54%	21,46%	100,00%

Prazo de Execução: 90 dias (3 meses)

Profundidade Total: 3.000 metros

Valor Global do Contrato: R\$ 1.125.000,00



Documento assinado digitalmente
ADAILTON ALVES MENDES JUNIOR
Data: 06/08/2026 10:14:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico: RN 1921476990

Prefeitura Municipal de São Miguel do Fidalgo - PI
Ordenador de Despesas / Comissão de Licitação