PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Contratação de empresa para Execução de obras de Iluminação Pública na Saida da PI 305 Sentido Rio longá até a travessia para o Povoado Entrecaatinga, Zona rural de Caxingó-PI
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para Execução de obras de Iluminação Pública na Saida da PI 305 Sentido Rio longá até a travessia para o Povoado Entrecaatinga, Zona rural de Caxingó-PI
LOCAL:	Caxingó - PI
CLIENTE:	Municipi do Caxingó

DATA : 09/11/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAEMA	2019/12	116,68%	-
CAGEPA	2020/12	-	-
DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
SICRO NOVO	2024/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2024/09 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	ILU-008	ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CABO MULTIPLEX - NEUTRO 25 MM²	SMOP ILUM	UD	10,00	R$ 15,84	R$ 158,40
2	Cotação 027	Braço BR-2 curvo, galvanizado e com sapata - 2,00 m	SMOP ILUM	ud	32,00	R$ 177,06	R$ 5.665,92
3	00041196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	SINAPI	UN	20,00	R$ 837,81	R$ 16.756,20
4	00005033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	SINAPI	UN	2,00	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
5	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	32,00	R$ 1.039,85	R$ 33.275,20
6	Cotação 043	Cabo de alumínio multiplexado auto-sustentado triplex XLPE 35 mm²	SMOP ILUM	m	1.400,00	R$ 8,90	R$ 12.460,00
7	ILU-129	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 35 X 35 MM² (RABICHO)	SMOP ILUM	UD	64,00	R$ 33,00	R$ 2.112,00
8	101538	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	35,00	R$ 50,37	R$ 1.762,95
9	100602	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	24,00	R$ 1.068,08	R$ 25.633,92
						VALOR BDI TOTAL:	**R$ 25.006,15**
						VALOR ORÇAMENTO:	**R$ 100.024,59**
						VALOR TOTAL:	**R$ 125.030,74**