

5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.988,65
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.807,60
5.15	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	220,20
5.16	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	377,50
5.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.112,43
5.18	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m <sup>3</sup>	11,90
<b>6</b>	<b>ALVENARIAS E PAINÉIS</b>		
6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	2.003,20
6.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	306,24
6.3	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	m <sup>2</sup>	251,64
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	86,69
7.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	90,00
7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	86,54
7.4	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	305,53
7.5	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m <sup>2</sup>	305,53
7.6	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	m <sup>2</sup>	120,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	518,30

  
 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11  
 Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

8.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
8.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	83,00
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.757,00
8.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	217,90
8.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,10
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	192,50
8.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	42,00
8.9	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UND	1,00
8.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
8.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	36,00
8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
8.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
8.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	14,00
8.15	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
8.16	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UND	1,00
8.17	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UND	130,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
9.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	und	1
9.1.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
9.1.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017




Certidão nº 789611/2017  
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

9.1.4	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscáve, DN 85mm x 1/2"	und	1,00
9.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	5,00
9.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	0,28
9.1.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.8	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	8,00
9.1.11	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	12,00
9.1.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	7,08
9.1.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	50,43
9.1.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	1,00
9.1.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
9.1.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	1,00
9.1.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	6,00
9.1.18	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	34,00
9.1.19	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.1.20	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	29,00

  
 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 1915421101



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

9.1.21	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	1,00
9.1.22	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	und	8,00
9.1.23	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	und	1,00
9.1.24	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	und	1,00
9.1.25	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	und	6,00
9.1.26	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	und	4,00
9.1.27	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	und	1,00
9.1.28	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	und	3,00
9.1.29	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	und	1,00
9.1.30	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	und	1,00
9.1.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	7,00
9.1.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	1,00
9.1.33	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	88,00
9.1.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	2,00
9.1.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	22,00
9.1.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	7,00
9.1.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.38	VA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	2,00
9.1.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	220,67
9.1.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,16
9.1.41	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	M	15,68
9.1.42	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	M	35,67
9.1.43	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	M	28,42
9.1.44	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 85 mm (3")	M	10,49

  
 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 1915421101



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017





Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

9.1.45	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	und	27,00
9.1.46	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UND	13,00
9.1.47	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	UND	14,00
9.1.48	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	UND	1,00
9.1.49	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	12,00
9.1.50	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	7,00
9.1.51	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	13,00
9.1.52	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	3,00
9.1.53	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	und	4,00
9.1.54	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	und	66,00
9.1.55	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	und	1,00
9.1.56	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	und	1,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
10.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	3,00
10.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.3	CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
10.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	22,00
10.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
10.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
10.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	31,00

  
 Paulo Rennat Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 191542110¹



Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

10.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
10.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
10.13	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	13,00
10.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	59,00
10.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	113,00
10.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	82,00
10.17	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=150mm (6")-C/ANÉIS	UN	56,00
10.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,82
10.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	162,92
10.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	57,29
10.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,20
10.22	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	40,27
10.23	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10.24	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	3,00
10.25	JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD	UN	16,00
10.26	CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA	UN	2,00
10.27	Redução DN 200 x 150mm PVC, Geomecânico Reforçado	un	1,00
10.28	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.29	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	un	4,00

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

10.30	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	28,30
10.31	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13,00
10.32	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00
10.33	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
10.34	Sifão para mictório, DECA 1681, 1 x 2", acabamento cromado ou similar	un	9,00
10.35	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	9,00
10.36	Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	9,00
10.37	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
10.38	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00
10.39	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	30,00
10.40	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00
10.41	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	37,00
10.42	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	3,00
10.43	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00
10.44	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	6,00
10.45	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	9,00
10.46	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00
10.47	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	2,00
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	4.006,40
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	3.154,54
12.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	851,86

  
 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

12.5	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm <sup>2</sup> ) - DECORATIVA P/ PAREDE	m <sup>2</sup>	851,86
12.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m <sup>2</sup>	626,86
<b>13</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
13.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	183,46
13.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m <sup>2</sup>	193,57
13.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	626,86
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	626,86
<b>14</b>	<b>DIVISÓRIAS E BANCADAS</b>		
14.1	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	m <sup>2</sup>	91,60
14.2	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	m <sup>2</sup>	127,89
<b>15</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
15.1	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m <sup>2</sup>	100,00
15.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	13,00
15.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	14,00
15.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00
15.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M <sup>2</sup>	220
<b>16</b>	<b>PINTURA</b>		
16.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.082,55
16.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2.082,55

  
 Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
 CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho  
 Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão,  
 vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em  
 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
 15/09/2017, 11:11  
 Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas

16.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.082,55
16.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.117,45
16.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	1.117,45
16.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,53
16.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,53
16.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	305,53
16.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	126,00
16.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	116,58
<b>17</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
17.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	54,00
17.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	12,00
17.8	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
<b>18</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
18.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	m²	129,81
18.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	325,52
18.3	Impermeabilização à base de Resina Termoplástica, para reservatórios	m²	60,00
18.4	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	m²	130,71
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
19.2	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	60,00
19.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	16,00
19.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	22,77
<b>20</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	928,56

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO  
Isaura Alencar Pinto Soares Titular  
Tel. (66) 3521-4317  
Rua Dr. Bernardo de Sá - Centro - Casas - MA

**RECONHECIMENTO DE FIRMA**  
Reconheço a(s) assinatura(s) de  
Raimundo Coelho Soares  
Isaura Alencar Pinto Soares  
Casas - MA - 07/2017  
 Por autenticação  
 Por semelhança  
Isaura Alencar Pinto Soares - Tabeliã  
Raimundo Coelho Soares - Substituto  
Rosália Maria Alencar Soares - Escrivente

**OFÍCIO Nº**  
  
Engº Francisco de Assis Bastião Araújo  
CREA 1105713792

Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira  
CREA / CONFEA 1915421101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789611/2017, emitida em 15/09/2017



Certidão nº 789611/2017  
15/09/2017, 11:11  
Chave de Impressão: w9yyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20170116534**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170107364  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**

**PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **191542110-1**

Empresa contratada: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

Registro: **000536986-0**

**2. Contratante**

Contratante: **FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO**

CPF/CNPJ: **089.440.083-53**

**RUA ITAPECURUZINHO**

Nº: **QUADRA-B CASA-1**

Complemento:

Bairro: **ITAPECURUZINHO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65606896**

País: **Brasil**

Telefone:

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 800.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Situação: **18/08/2017**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: **FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO**

CPF/CNPJ: **089.440.083-53**

**RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

Nº: **852**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65600560**

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **13/04/2017**

Previsão de término: **04/07/2017**

Finalidade: **Misto**

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0130 - PINTURA	3.200,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0132 - REVESTIMENTO	626,86	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0302 - ESTRUTURA METALICA	305,53	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0305 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	306,24	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0308 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	306,24	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	402,45	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	928,56	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0535 - MEIO-FIOS	183,46	m
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS	331,46	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO	41,40	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0415 - ATERRAMENTO	132,00	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	928,56	m²

**5. Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20170116534**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à MA20170107364  
INDIVIDUAL

SINTEC - MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 021.338.003-01

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

FRANCISCO DE ASSIS ASSUNÇÃO ARAÚJO - CPF: 089.440.083-53

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 17/08/2017

Certidão nº 789611/2017  
15/09/2017, 11:11

Chave de Impressão: w9lyyd

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2017 e contém 15 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**869844/2022**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
Registro: **19550MA** RNP: **1915421101**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210446752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2021 Baixada em: 08/07/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**  
Endereço do contratante: AVENIDA Presidente Vargas Nº: 310  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000  
Contrato: 001/2021 Celebrado em: 06/08/2021  
Valor do contrato: R\$ 2.346.265,61 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO AGUIAR Nº: S/N  
Complemento: Bairro: TIJELA  
Cidade: CHAPADINHA UF: MA CEP: 65500000  
Coordenadas Geográficas: -3.749193, -43.356973  
Data de início: 19/08/2021 Conclusão efetiva: 19/02/2022  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 46 - Execução de instalação 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1367.30 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 454.29 metro quadrado;

#### Observações

EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I. ISAIAS FORTES MENESES DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021, TOMADA DE PREÇOS 016/2021.

#### Informações Complementares

- O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADA NESTE REGISTRO A ATIVIDADE REFERENTE AO ITEM 7.2 IMUNIZAÇÃO, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-MA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**869844/2022**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 869844/2022**

**13/07/2022, 10:12**

**x999c**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x999c



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.27.050.261/0001-72, Inscrição Municipal n°. 1281, com sede na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460, executou o serviço de **EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I. ISAIAS FORTES MENESES DE ACORDO COM O CONTRATO N° 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021, TOMADA DE PREÇO 016/2021:**

#### 1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

- Profissional Responsável Técnico: **Paulo Rennan Cordeiro de Oliveira**
- Título do Profissional: **Engenheiro Civil**
- N°. Registro Nacional do Profissional no CONFEA: **191542110-1**
- Empresa Executora dos serviços: **NORTE SUL ENGENHARIA EIRELI - ME**
- CNPJ: **27.050.261/0001-72**
- Endereço da Empresa Executora dos Serviços: **Avenida Nossa Senhora de Nazaré, 119, Andar 01, Sala 01, Bairro Tresidela, cidade de Caxias, Maranhão. CEP 65.608-460**
- Contratante do Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**
- CNPJ da Contratante: **06.117.709/0001-58**
- Endereço da Obra: **RUA FRANCISCO ARGUIAR, BAIRRO TIGELA, CHAPADINHA-MA CEP: 65550-000**
- Obra Registrada no CREA/MA sob a ART n°. : **MA20210446752**
- Período do serviço: **19/08/2021 a 19/02/2022**

#### 2) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA OBRA:

A referida obra em conformidade com a planilha orçamentária em anexo, consta serviços de: concreto estrutural, edifícios de alvenaria, estrutura de concreto armado, instalações elétricas de baixa tensão para fins residenciais e comerciais, cobertura, pintura, instalações hidráulicas, instalações sanitárias, revestimento, estrutura metálica.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão n° 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E RETIRADAS			
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	un	1,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	336,00
1.3	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	M2	814,00
1.4	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12M3 - PERCURSO 12KM	M3	336,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00
1.6	RETIRADA DE TELHAS METÁLICAS	M2	1.185,50
1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF 04/2016	M2	9,00
1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.367,30
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	142,34
2.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	236,31
2.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	515,69
3 FUNDAÇÕES			
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES			
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	34,56
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	194,88
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	414,62
3.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,21
3.1.5	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	27,26
3.2 ALICERCE			
3.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	100,87
3.3 CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME			
3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	360,62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	876,60
3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	535,47
3.3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	20,80
<b>4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	327,84
<b>5</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>5.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES</b>		
5.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	418,88
5.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.554,77
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILARES UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	487,84
5.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	21,35
<b>5.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE CONCRETO</b>		
5.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	314,58
5.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.357,30
5.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	347,57
5.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	566,53
5.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	24,40
<b>5.3</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS</b>		
5.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELASCOM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	148,00
5.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	116,00
<b>5.4</b>	<b>LAJE DE COBERTURA</b>		

EST.



3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHÃ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	38,85
5.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJE DE MARQUISE/COBERTURA-BASE 3,0cm	M2	38,85
<b>6</b>	<b>PAREDES E DIVISÓRIAS</b>		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.019,18
6.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	439,97
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	217,57
7.2	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	217,57
7.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	217,57
7.4	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	5.451,48
7.5	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1.185,50
7.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,00
7.7	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	181,00
7.8	CHAPIM DE CONCRETO	M	123,00
7.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUAPLUVIAL. AF_12/2014	UN	4,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
8.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00
8.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00

#57.

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em

Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

8.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
8.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
8.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
8.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00
8.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
8.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
8.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
8.11	CABO COBRE UNIPOLAR BLINDADO ISOLACAO 3,6/6KV EPR 16mm2	M	80,00
8.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
8.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00
8.14	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00
8.15	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	60,00
8.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00
8.17	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
8.18	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
8.19	Luminária Painele Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	un	60,00
8.20	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
8.21	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	6,00
8.22	CABO COBRE NU 10MM2	M	30,00
8.23	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	10,00
8.24	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	4,00
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
9.1	Reservatório elevado c/ caixa d'água em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilíndrico c/altura útil = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	un	1,00
9.2	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	29,00
9.3	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

9.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.5	AGUA FRIA-REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	UN	5,00
9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
9.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	150,00
9.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	136,00
9.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00
9.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
9.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00
9.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
9.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
9.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
9.18	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.19	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
<b>10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>			
10.1	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	27,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48,00
10.3	Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm	un	2,00
10.4	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 0,70x0,70x0,55m	UN	10,00
10.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
10.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
10.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00

#157.

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, emitida em

Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

10.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	150,00
10.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00
10.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,00
10.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
10.12	TE 90 PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 100mm	UN	5,00
10.13	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	6,00
10.14	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
10.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
10.16	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
10.17	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	4,00
10.18	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x 2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	un	1,00
10.19	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00

<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>		
11.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	13,00
11.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13,00
11.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	13,00
11.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00
11.5	SUPORTE DE PARADE PARA EXTINTOR	UN	3,00
11.6	ADESIVO COM SETA INICADORA PARA EXTINTOR/HIDRANTE	UN	3,00
<b>12</b>	<b>PISO</b>		
12.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.289,22
12.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	664,50

#107. 

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em  
emitida



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59  
Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

12.3	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	624,72
12.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	22,00
12.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	233,00
12.6	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	6,80
<b>13</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
13.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.038,36
13.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	874,92
13.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3.163,44
13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	679,17
13.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	195,75
13.6	RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS	M	346,90
<b>14</b>	<b>SISTEMA SPDA</b>		
14.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
14.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	160,00
14.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	95,00
14.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	10,00
14.5	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	15,00
<b>15</b>	<b>FORRO</b>		
15.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	983,45
<b>16</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
16.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00

R\$ 107.

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, emitida em

Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

16.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
16.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS(1,50X2,50)m E=10mm	UND	1,00
16.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM FERRAGENS E ACESSÓRIOS(2,50X2,50)m E=10mm	UND	2,00
16.5	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	11,76
16.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	85,44
16.7	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	18,72
16.8	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	18,72
16.9	Grade em metalon	m2	112,09
16.10	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	115,70
<b>17</b>	<b>PINTURA</b>		
<b>17.1</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.046,89
17.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.046,89
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.046,89
<b>17.2</b>	<b>PINTURA EXTERNA</b>		
17.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.116,55
17.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.116,55
17.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.116,55
<b>17.3</b>	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS</b>		
17.3.1	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	99,75
17.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	224,18
17.3.3	TINTA AUTOMÁTICA EM PERFIS NAS TELHAS METÁLICAS	M2	1.190,00
<b>18</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
18.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	3,00
18.2	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	9,00
18.3	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	12,00
18.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

#1957.

9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

18.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
18.6	MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO BRANCO GELO COM METAIS DECA	UN	3,00
18.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
18.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
18.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
18.10	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	UN	6,00
18.11	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	38,58
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
19.1	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	9,50
19.2	PÉRGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP. = 5cm	M2	60,00
19.3	BRISE METALICO DE ALUMINIO, B57 BRANCO NIEVE 7000 HUNTER DOUG	M2	134,40
<b>20</b>	<b>MURO DE PROTEÇÃO</b>		
20.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,25
20.2	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	17,86
20.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	8,93
20.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,40
20.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	24,00
20.6	Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao inclusive lançamento	m3	54,32
20.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	31,92
20.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	77,60
20.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,48
20.10	CONCRETO FCK = 20MPA, CINTA INFERIOR TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,84
20.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,84
20.12	DESMOLDAGEM DE FORMA EM CINTAS	M2	24,00
20.13	FORMA COMPENSADO MADEIRA PARA PILARES	M2	37,20
20.14	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,55
20.15	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	45,60
20.16	CONCRETO FCK = 20MPA EM PILARES, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,86

#157.

10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, em



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

20.17	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,86
20.18	DESMOLDAGEM DE FORMA EM PILARES	M2	37,20
20.19	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	5,46
20.20	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,74
20.21	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,00
20.22	CONCRETO FCK = 20MPA VIGA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,26
20.23	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,26
20.24	DESMOLDAGEM DE FORMA EM VIGAS	M2	5,46
20.25	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	7,27
20.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE, PÉ- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,27
20.27	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea, com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	0,36
20.28	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,21
20.29	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	78,12
20.30	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,24
20.31	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	156,24
20.32	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES FACHADA DO MURO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	156,24
20.33	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	156,24
20.34	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	156,24
20.35	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	7,25
20.36	Gradil em metalon na fachada do muro	m2	47,56
20.37	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	109,62
20.38	Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado	un	37,00
20.39	Muro lateral e fundo em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	389,87

#907



11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022, emitida em



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

21	SERVIÇOS FINAIS		
21.1	Limpeza geral	m2	1.367,30
21.2	Placa de inauguração em bronze 35x50cm	un	1,00

Chapadina, 05 de julho de 2022.

  
**Edvaldo Paz Nunes**  
 Engenheiro Civil – CREA/MA nº 110.313.774-3  
 CPF: 508.273.833-04

  
**Raimundo Peres da Silva Filho**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
 CPF: 755.788.833-20

**Raimundo Peres da Silva Filho**  
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo  
 Matrícula: 12706

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



**CARTÓRIO**  
 2º Ofício de Chapadina

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
 Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (98) 3471.0725 / 3471.2473  
 www.cartoriochapadina.com / cartoriochapadina@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de EDVALDO PAZ NUNES  
 Raissa Silva de Conceição - Escrevente  
 Poder Judiciário - TJMA  
 Selo RECFIR029991F11XK3DZSVRSX26  
 Data/Hora 08/07/2022 14:08:30, Ato: 13.17.4  
 Parte(s) EDVALDO PAZ NUNES, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





**CARTÓRIO**  
 2º Ofício de Chapadina

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO  
 Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (98) 3471.0725 / 3471.2473  
 www.cartoriochapadina.com / cartoriochapadina@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO  
 Raissa Silva de Conceição - Escrevente  
 Poder Judiciário - TJMA  
 Selo RECFIR029991SEF21Q3XP8PNV121  
 Data/Hora 08/07/2022 14:08:10, Ato: 13.17.4  
 Parte(s) RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO, Total R\$ 20,08 Emol R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEP R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72  
 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





Certidão nº 869844/2022  
 10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20220547605**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**EDVALDO PAZ NUNES**  
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **1103137743**  
 Registro: **1103137743MA**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**  
**AVENIDA PRESIDENTE VARGAS** Nº: **310**  
 Complemento: Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em:  
 Valor: **R\$ 1.500,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA FRANCISCO DE AGUIAR** Nº: **S/N**  
 Complemento: Bairro: **TIJELA**  
 Cidade: **CHAPADINHA** UF: **MA** CEP: **65500000**  
 Data de Início: **19/08/2021** Previsão de término: **08/07/2022** Coordenadas Geográficas: **-3.751363, -43.357062**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA** CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

**4. Atividade Técnica**

18 - Fiscalização	Quantidade	Unidade
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	1.367,30	m <sup>2</sup>
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.1.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1.367,30	m <sup>2</sup>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	1.367,30	m <sup>2</sup>
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	1.367,30	m <sup>2</sup>
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	1.367,30	m <sup>2</sup>
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	1.367,30	m <sup>2</sup>

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DENOMINADA U.I ISAIAS FORTES MENESES COM 1.367,30M2 NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA, DE ACORDO CONTRATO Nº 001/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0101.0285.2021 TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima **EDVALDO PAZ NUNES - CPF: 508.273.833-04**

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - CNPJ: 06.117.709/0001-58**

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bZ8a  
 Impresso em: 11/07/2022 às 11:38:51 por: , ip: 187.0.36.9



www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br  
 Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 em



Certidão nº 869844/2022  
 10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20220547605**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **11/07/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8304007343**

Wondershare  
PDFelement

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869844/2022, em 13/07/2022 emitida



Certidão nº 869844/2022  
10/11/2022, 09:59

Chave de Impressão: x999c

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/07/2022 e contém 14 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bZ8a  
Impresso em: 11/07/2022 às 11:38:51 por: , ip: 187.0.36.9



[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



Impresso em: 10/11/2022, às 09:59.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, maior, solteiro, empresário, natural de Sergipe - SE, nascido em 02/03/1991 portador da Cédula de Identidade nº 32.109.608-2 SSP/RJ e CPF Nº 050.603.635-97, residente e domiciliado à 2ª travessa Bela Vista nº 340 Cangalheiro Cep: 65.606-317 Caxias-MA, na condição de único sócio da empresa **A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede a Rua Senador Clodomir Cardoso, 801 Letra A Cangalheiro Cep: 65.606-530 Caxias Estado do Maranhão, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21201479963, arquivada e inscrita no CNPJ: 53.673.194/0001-52, resolve assim alterar e consolidar o contrato social:

**CLÁUSULA 1ª** – Alterar o endereço para Rua da COHEB, 704 Vila São José Cep: 65.606-760 Caxias Estado do Maranhão

**CLAUSULA 2ª** A sociedade tem por objeto 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 74.10-2-02 - Design de interiores;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caçamba, caminhão basculante toco, caminhão basculante truck, caminhão carroceria, caminhão compactador de lixo, pá carregadeira hidráulica de pneu, trator de esteira, trator de pneu); 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (fossas sépticas); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de moveis em qualquer material; 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

**CLÁUSULA 3ª** - A responsabilidade do sócio é de valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 4ª** A administração da sociedade caberá ao sócio **ALISSON RAMOS DOS SANTOS**, com poderes e atribuições de ser autorizado ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA 5ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA 6ª** - O sócio administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, feita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLÁUSULA 1ª** - A Sociedade Gira sob o nome empresarial de **A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, e tem sua sede e domicílio a Rua da COHEB, 704 Vila São José Cep: 65.606-760 Caxias Estado do Maranhão

**CLÁUSULA 2ª** - O Capital Social é de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, pelo sócio:

<b>ALISSON RAMOS DOS SANTOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>quotas R\$</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.000.000</b>	<b>quotas</b>	<b>1.000.000,00</b>

**CLÁUSULA 3ª** - A sociedade tem por objeto social: 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 74.10-2-02 - Design de interiores; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caçamba, caminhão basculante toco, caminhão basculante truck, caminhão carroceria, caminhão compactador de lixo, pá carregadeira hidráulica de pneu, trator de esteira, trator de pneu); 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (fossas sépticas); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de moveis em qualquer material; 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

**CLÁUSULA 4ª** - A Sociedade iniciou suas atividades em 26.01.2024. E seu prazo será indeterminado.

**CLÁUSULA 5ª** - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se à venda, formalizado, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA 6ª** - A responsabilidade de cada sócio é de valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLÁUSULA 7ª** - A administração da sociedade caberá ao sócio **ALISSON RAMOS DOS SANTOS**, com poderes e atribuições de Assinar contratos abrir conta Bancária, Emitir, Sacar, e Endossar Cheques, perante as quaisquer instituições financeiras e Firmar Contratos com ou sem a presença um do outro, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLÁUSULA 8ª** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 03 DA SOCIEDADE LIMITADA " A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA." CNPJ SOB Nº 53.673.194/0001-52 E NIRE SOB Nº 21201479963.**

**CLÁUSULA 9ª** - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

**CLÁUSULA 10ª** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA 11ª** - O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA 12ª** - Falecendo ou interditado qualquer o sócio, a sociedade continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art 1.031, CC/2002).

**CLÁUSULA 13ª** - O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevenção, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

**CLÁUSULA 14ª** – Fica eleito no foro da cidade de Caxias-MA, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações deste contrato.

E por estar justo e contratado assinam a presente alteração contratual em 01 (uma) via.

Caxias-MA., 04 de Junho de 2025

ALISSON RAMOS DOS SANTOS  
CPF: 050.603.635-97



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05060363597	ALISSON RAMOS DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2025 16:56 SOB Nº 20250706008.  
PROTOCOLO: 250706008 DE 05/06/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509181458. CNPJ DA SEDE: 53673194000152.  
NIRE: 21201479963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/06/2025.  
A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A  
CANGALHEIRO CEP: 65.606-530  
CNPJ Nº 53.673.194/0001-52  
CAXIAS-MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

		ATIVO	
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
Caixa	110.250,30		
Bancos	115.362,50		
Estoque	<u>102.145,80</u>		<u>327.758,60</u>
<b>PERMANENTE</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>			
Móveis e Utensílios	121.356,70		
Instalações	175.246,90		
Máq. e Equipamentos	878.573,79		
(-) depreciação	<u>-</u>		<u>1.175.177,39</u>
<b>Total do Ativo</b>			<b><u>1.502.935,99</u></b>
		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>EXIGÍVEL</b>			
Obrigações Sociais	597,52		
Tributos Federais	7.412,37		
Tributos Municipais-ISS	3.029,58		
Tributos Estaduais	<u>860,40</u>		<u>11.899,87</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>NÃO EXIGÍVEL</b>			
Capital Social	1.000.000,00		
Reservas de Capital	51.235,00		
Reservas de Lucros	49.856,00		
Lucro Líquido do exercício	<u>389.945,12</u>		<u>1.491.036,12</u>
<b>Total do Passivo</b>			<b><u>1.502.935,99</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF: 050.603.635-97  
Administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

**G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A**  
**CANGALHEIRO CEP: 65.606-530**  
**CNPJ Nº 53.673.194/0001-52**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

Receita de Serviços	1.234.246,00
Receita de Vendas	-
<b>Total da Receita</b>	<b>1.234.246,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS	<b>37.027,38</b>
(-) ICMS	<u>10.515,78</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.186.702,84</b>
(-) Custo do Serviço Prestado	<u>370.273,80</u>
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>816.429,04</b>
(-) Despesas Operacionais:	
Pró-Labore	123.424,60
Ordenados	76.048,00
Prev. Social - Obra/Func	8.365,28
Telefone	6.286,39
Obrig. Sociais - FGTS	6.083,84
Honorários	8.400,00
Engenheiro	-
Despesas Financeiras	24.144,24
Despesas com Veículos/Viagens	-
Frete	62.568,00
Aluguel	7.200,00
Energia Elétrica/Água	13.101,40
Impostos Federais/ISS	90.593,66
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	268,52
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	<u>-</u>
	<b><u>426.483,93</u></b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda	389.945,12
(-) Prov. P/ Imposto de Renda	<u>-</u>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>389.945,12</b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**

**CPF: 050.603.635-97**

**Administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A  
CANGALHEIRO CEP: 65.606-530  
CNPJ Nº 53.673.194/0001-52  
CAXIAS-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

**RECEITA DE SERVIÇOS/2024**

Janeiro	103.250,00	
Fevereiro	105.412,00	
Março	105.623,00	
Abril	112.513,00	
Mai	99.875,00	
Junho	101.548,00	
Julho	90.896,00	
Agosto	103.659,00	
Setembro	104.924,00	
Outubro	101.325,00	
Novembro	104.235,00	
Dezembro	<u>100.986,00</u>	<u>1.234.246,00</u>
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.234.246,00</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**

**CPF: 050.603.635-97**

**Administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

**G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A CANGALHEIRO**  
**CEP: 65.606-530**  
**CNPJ Nº 53.673.194/0001-52**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2024**

DÉBITO		NIRE 21201479963
Saldo Anterior		-
<b>Compras/24</b>		
Janeiro	30.975,00	
Fevereiro	31.623,60	
Março	31.686,90	
Abril	33.753,90	
Maio	29.962,50	
Junho	30.464,40	
Julho	27.268,80	
Agosto	31.097,70	
Setembro	31.477,20	
Outubro	30.397,50	
Novembro	31.270,50	
Dezembro	<u>30.295,80</u>	<u>370.273,80</u>
Lucros e Perdas		<u>111.082,14</u>
<b>Total do Débito</b>		<b><u>481.355,94</u></b>

CRÉDITO	
<b>Vendas/24</b>	
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	<u>-</u>
Inventário para 2025	
<b>Total do Crédito</b>	

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**  
 CPF: 050.603.635-97  
 Administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

**G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ: 53.673.194/0001-52**  
**RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO, 801LETRA A**  
**CEP: 65.606-530-CANGALHEIRO**  
**CAXIAS – MARANHÃO**

**ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO**

<b>ÍNDICES MÍNIMOS ACEITÁVEIS</b>	
a)	LC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b)	LG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c)	SG - Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d)	EG – Índice de Endividamento Geral $\leq$ a 0,50
e)	LI - Índice de Liquidez Imediata $\geq$ a 1,00

<b>FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA</b>			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$LC = (AC/PC)$	27,54
02	Liquidez Geral	$LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	27,54
03	Solvência Geral	$SG = (AT/PC)$	126,30
04	Endividamento Geral	$ET = (ET/AT)$	0,01
05	Liquidez Imediata	$LI = (DISP/PC)$	27,54

Caxias-MA., 31 de Dezembro de 2024

*Mário César Medeiros dos Santos*

CRC/MA – 9059/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS

### Nota explicativa 01 – Declaração de conformidade

A empresa **G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **53.673.194/0001-52**, está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 elaboradas em consonância com os princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas na legislação societária brasileira.

### Nota explicativa 02 – Descrições resumidas das operações

A empresa dedica-se a atividade de 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas; 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais; 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção; 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção; 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção; 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais; 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.22-7-02 - Obras de irrigação; 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas; 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial; 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre; 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração; 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.30-4-99 -

Outras obras de acabamento da construção; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.99-1-01 - Administração de obras; 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; 71.12-0-00 - Serviços de engenharia; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia; 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos; 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas; 74.10-2-02 - Design de interiores; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (caçamba, caminhão basculante toco, caminhão basculante truck, caminhão carroceria, caminhão compactador de lixo, pá carregadeira hidráulica de pneu, trator de esteira, trator de pneu); 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (fossas sépticas); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 33.29-5-01 - Serviços de montagem de moveis em qualquer material; 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeiradesde de 26/01/2024.

**Nota explicativa 03** – Descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela empresa

O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) quotas integralizadas em moeda corrente.

**Nota explicativa 04** – Descrições resumidas de contingências passivas

A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

**Nota explicativa 05** – Qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado.

Alisson Ramos dos Santos

CPF: 050.603.635-97

Administrador

Mário César Medeiros dos Santos

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 009059/O-0

**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – Alisson Ramos dos Santos, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito(a) no CPF sob o nº 050.603.635-97, representante legal da empresa G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 53.673.194/0001-52, com sede Rua Senador Clodomir Cardoso, nº 801, Letra A, Caxias-MA, CEP 65.606-530, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 832.627.333-34, e no CRC-MA sob o nº 9059/O-0 MA, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via nº 1 do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 26/01 a 31/12, exercício de 2024 ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Caxias-MA, 31/12/2024

ALISSON RAMOS DOS SANTOS  
CPF: 050.603.635-97  
Administrador

MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS  
CPF 832.627.333-34  
Contador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05060363597	ALISSON RAMOS DOS SANTOS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2025 17:01 SOB Nº 20250996561.  
PROTOCOLO: 250996561 DE 23/09/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12515515133. CNPJ DA SEDE: 53673194000152.  
NIRE: 21201479963. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2025.  
A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**941009/2025**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**  
Registro: **19550MA** RNP: **1915421101**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20250991125** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/11/2025 Baixada em: 24/11/2025  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **F. D. A. C. D. O. J** CPF/CNPJ: **\*\*\*.150.703-\*\***  
Endereço do contratante: RUA DO SANHARÓ Nº: 782  
Complemento: Bairro: TREZIDELA  
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65608410  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 250.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DO SANHARÓ Nº: 782  
Complemento: Bairro: TREZIDELA  
Cidade: CAXIAS UF: MA CEP: 65608410  
Coordenadas Geográficas: -4.865243, -43.374166  
Data de início: 02/06/2025 Conclusão efetiva: 16/12/2025  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: F. D. A. C. D. O. J CPF/CNPJ: **\*\*\*.150.703-\*\***

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 120.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 81 - Projeto Arquitetônico 120.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 120.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 120.00 metro quadrado;

#### Observações

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, IMPLANTADA EM TERRENO URBANO.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 941009/2025**  
**09/12/2025, 10:58**  
**x7dDb**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: x7dDb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8303 E-mail: atendimento@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 09/12/2025, às 10:59.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**CONTRATANTE:** FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR  
**CPF:** 606150703-88  
**EMPRESA CONTRATA:** AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
**CNPJ:** 53.673.194-0001/52  
**REGISTRO NO CREA:** 0005506409

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
**REGISTRO NO CREA/CONFEA:** 1915421101  
**OBRA:** PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, IMPLANTADA EM TERRENO URBANO

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA SANHARÓ, 782, TREZIDELA  
**ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:** MA20250991125 **CONTRATO:** 001/2025  
**VALOR DA OBRA:** R\$250.000,00

**PERÍODO DA OBRA:** 02/06/2025 A 30/10/2025

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EXECUTOU A OBRA DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR. ATESTAMOS AINDA, QUE O PROFISSIONAL DESEMPENHOU OS SERVIÇOS CONTRATADOS, CUMPRINDO TÉCNICAMENTE TODAS AS NORMAS E DEMAIS EXIGENCIAS LEGAIS, INEXISTINDO, PORTANTO, FATO QUE DESABONE SUA IDONEIDADE.

CAXIAS - MA, 24 DE NOVEMBRO DE 2025

Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA J**  
Data: 27/11/2025 11:20:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura  
FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR  
CPF: 606.150.703-88  
CONTRATANTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 emitida



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7dDb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 emitida



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7rDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas



Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>10.181,31</b>
1.1	11398	ORSE	Placa de obra em Iona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	357,10	357,10
1.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	m²	351,2	5,08	1.784,10
1.3	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1.381,57	1.381,57
1.4	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.751,13	1.751,13
1.5	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	34,76	68,56	2.383,15
1.6	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	7,3	96,55	704,82
1.7	C0369	SEINFRA	BARRAÇÃO ABERTO	m²	12	151,62	1.819,44
<b>2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA</b>				<b>76.566,63</b>
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	140	128,89	18.044,80
2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7	8.360,29	58.522,03
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1.696,72</b>
3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	10,78	103,50	1.115,73
3.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	5,1	113,92	580,99
<b>4</b>			<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>				<b>43.159,57</b>
<b>4.1</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>				<b>10.579,06</b>
4.1.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	4,312	2.453,40	10.579,06
<b>4.2</b>			<b>VIGAS BALDRAME</b>				<b>12.512,34</b>
4.2.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	5,1	2.453,40	12.512,34
<b>4.3</b>			<b>PILARES</b>				<b>6.800,82</b>
4.3.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	2,772	2.453,40	6.800,82
<b>4.4</b>			<b>VIGAS</b>				<b>12.512,34</b>
4.4.1	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M³	5,1	2.453,40	12.512,34
<b>4.5</b>			<b>LAJES</b>				<b>755,01</b>
4.5.1	C4417	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	m²	5,32	141,92	755,01
<b>5</b>			<b>ALVENARIA</b>				<b>74.117,79</b>
5.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	579	128,01	74.117,79
<b>6</b>			<b>COBERTURA</b>				<b>19.738,55</b>
6.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	125	78,19	9.773,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 emitida



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59

Chave de Impressão: x7rDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas

Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

**Orçamento Sintético**

6.2	94442	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	125	37,90	4.737,50
6.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	125	12,40	1.550,00
6.4	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	23,2	38,63	896,22
6.5	8637	ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	53,72	51,77	2.781,08
<b>7</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>21.143,34</b>
7.1	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa. TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	6,0945	526,45	3.208,45
7.2	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	121,89	147,14	17.934,89
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTO PAREDE</b>				<b>66.211,63</b>
8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1158	4,99	5.778,42
8.2	87825	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	647,862	80,44	52.114,02
8.3	7767	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Blanco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	51,296	162,18	8.319,19
<b>9</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>				<b>21.899,03</b>
9.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60	19,46	1.167,60
9.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450	3,42	1.539,00
9.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900	5,00	4.500,00
9.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50	10,89	544,50
9.5	92979	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	11,94	1.074,60
9.6	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2	142,75	285,50
9.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	61,69	123,38
9.8	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	58,16	116,32
9.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	51,49	308,94
9.10	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	59,20	59,20
9.11	92033	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1	80,43	80,43
9.12	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5	67,20	336,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7rDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas



Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

Orçamento Sintético							
9.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	UN	10	35,84	358,40
9.14	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	2	35,84	71,68
9.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	35	57,12	1.999,20
9.16	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	91,97	183,94
9.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	7	11,02	77,14
9.18	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3	11,73	35,19
9.19	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2	14,68	29,36
9.20	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4	87,30	349,20
9.21	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2	302,74	605,48
9.22	8077	ORSE	Disjuntor bipolar DR 40 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 314-OMB, Siemens ou similar	un	2	302,74	605,48
9.23	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	150	11,38	1.707,00
9.24	C4105	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	un	9	233,19	2.098,71
9.25	12094	ORSE	Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt branca	un	4	69,49	277,96
9.26	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	25	76,31	1.907,75
9.27	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1	134,82	134,82
9.28	12236	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	874,38	874,38
9.29	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	3	123,21	369,63
9.30	12657	ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	un	4	19,56	78,24
<b>10</b>			<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>				<b>8.924,79</b>
10.1	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17	6,16	104,72
10.2	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2	10,65	21,30
10.3	1223	ORSE	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4"	un	1	22,05	22,05
10.4	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2	34,70	69,40
10.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1	19,55	19,55
10.6	103948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2	7,96	15,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7rDb  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas

Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

**Orçamento Sintético**

10.7	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2	14,45	28,90
10.8	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3	111,32	333,96
10.9	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	5	18,45	92,25
10.10	89387	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2	29,23	58,46
10.11	94663	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	UN	2	11,71	23,42
10.12	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	30	8,84	265,20
10.13	94678	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2	14,77	29,54
10.14	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8	16,21	129,68
10.15	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	12	13,01	156,12
10.16	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3	7,31	21,93
10.17	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	17	13,33	226,61
10.18	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1	29,41	29,41
10.19	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	81,42	81,42
10.20	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	7	72,23	505,61
10.21	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3	68,79	206,37
10.22	105189	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	un	3	20,89	62,67
10.23	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	84	24,29	2.040,36
10.24	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	6	19,18	115,08
10.25	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	M	12	21,79	261,48
10.26	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1	475,87	475,87
10.27	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	36,79	36,79
10.28	95673	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2); 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2016	UN	1	114,81	114,81
10.29	9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	2	472,56	945,12
10.30	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	206,72	413,44



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7rDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas

Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

**Orçamento Sintético**

10.31	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	186,65	186,65
10.32	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	140,94	140,94
10.33	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	70,81	141,62
10.34	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4	11,58	46,32
10.35	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	750,91	1.501,82
<b>11</b>			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>				<b>13.438,83</b>
11.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF_12/2020	UN	1	408,69	408,69
11.2	4718	ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	un	5	357,02	1.785,10
11.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	7	50,45	353,15
11.4	1545	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm Rev. 01 - 10/2022	un	3	74,29	222,87
11.5	1543	ORSE	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022	un	8	22,96	183,68
11.6	1599	ORSE	Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1	12,37	12,37
11.7	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4	40,21	160,84
11.8	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	12,68	76,08
11.9	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	22,38	134,28
11.10	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	70,91	70,91
11.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	13	14,97	194,61
11.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4	10,12	40,48
11.13	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	49,04	49,04
11.14	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	3	18,68	56,04
11.15	1636	ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	7	41,56	290,92
11.16	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	5	16,73	83,65
11.17	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	5	5,29	26,45



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 em



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7dDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas

Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

Orçamento Sintético							
11.18	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	21,93	87,72
11.19	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	16,62	99,72
11.20	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	51,8	37,00	1.916,60
11.21	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,3	21,31	70,32
11.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	47	26,57	1.248,79
11.23	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	2.361,37	2.361,37
11.24	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	3.505,15	3.505,15
<b>12</b>			<b>INSTALAÇÃO PLUVIAL</b>				<b>6.908,46</b>
12.1	9078	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	20	135,48	2.709,60
12.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	40,21	40,21
12.3	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	121,49	242,98
12.4	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	124,24	124,24
12.5	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	46,4	60,85	2.823,44
12.6	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	35,54	35,54
12.7	89699	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	182,98	182,98
12.8	4719	ORSE	Caixa de águas pluviais em pvc 300mm	un	1	420,17	420,17
12.9	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,9	37,00	329,30
<b>13</b>			<b>ESQUADRIAS</b>				<b>17.996,93</b>
13.1	100693	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5	2.094,09	10.470,45
13.2	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	10,04	456,40	4.582,26
13.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1	702,46	702,46
13.4	11955	ORSE	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m²	6,615	338,89	2.241,76
<b>14</b>			<b>PINTURA E FORRO</b>				<b>36.287,43</b>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 emitida



Certidão nº 941009/2025  
09/12/2025, 10:59  
Chave de Impressão: x7rDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 8 folhas

Obra: Junior Cordeiro  
BANCO DE DADOS: SINAPI - 12/2024; ORSE - 11/2024 - Sergipe; SEINFRA - 028 - Ceará - VALORES NÃO DESONERADO

Orçamento Sintético						
14.1	2291	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m²	544	44,70 24.316,80
14.2	2292	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	103,862	47,68 4.952,14
14.3	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	m²	121,87	57,59 7.018,49
<b>15</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			<b>4.619,37</b>
15.1	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	255,48 255,48
15.2	C4069	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	2,484	505,68 1.256,11
15.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE. INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	496,63 993,26
15.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	350,52 350,52
15.5	12476	ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	m²	5,04	350,00 1.764,00
<b>16</b>			<b>CAMPO SOCIETY</b>			<b>69.028,94</b>
16.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	159,52	2,86 456,23
16.2	2656	ORSE	Lastro de brita 1	m³	15,95	202,38 3.227,96
16.3	10179	ORSE	Lastro de brita 0	m³	7,98	227,93 1.818,88
16.4	4908	ORSE	Pó de pedra	m³	7,98	185,74 1.482,21
16.5	C4849	SEINFRA	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	m²	159,52	169,73 27.075,33
16.6	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	4.079,61 4.079,61
16.7	C4592	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	m³	2,55	708,27 1.806,09
16.8	C0040	SEINFRA	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	56,73	512,65 29.082,63
<b>17</b>			<b>PAISAGISMO</b>			<b>1.695,61</b>
17.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3,54	17,72 62,73
17.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	17,1	95,49 1.632,88
<b>18</b>			<b>LIMPEZA FINAL</b>			<b>910,88</b>
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	381,12	2,39 910,88



**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Conforme §1º, Art. 59 da Resolução CONFEA nº 1.137/2023

Eu, Frederico Augusto Nunes de Almeida Filho, CREA/MA nº1116075652, regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na qualidade de responsável técnico pela atividade declarada,

ATESTO, para os devidos fins, que os dados técnicos, qualitativos e quantitativos constantes no Atestado de Capacidade Técnica emitido por A P Empreendimentos e Serviços Ltda, referente à execução dos serviços/obras de Construção de uma Residência Unifamiliar, foram por mim analisados e correspondem integralmente à realidade dos serviços efetivamente executados.

Declaro, ainda, que:

1. A presente manifestação atende ao disposto no § 1º, do Art. 59 da Resolução CONFEA nº 1.137/2023, o qual determina que o responsável técnico deve se pronunciar quanto à veracidade e compatibilidade das informações apresentadas no atestado.
2. Todas as informações declaradas são verdadeiras, baseadas em documentos, registros e evidências técnicas sob minha supervisão e/ou responsabilidade.
3. Estou ciente de que a falsidade desta declaração poderá acarretar responsabilidade civil, administrativa e penal, nos termos da legislação vigente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Caxias/MA, 27 de Novembro de 2025

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FREDERICO AUGUSTO NUNES DE ALMEIDA FILHO  
 Data: 27/11/2025 11:23:27-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FREDERICO AUGUSTO NUNES DE ALMEIDA FILHO

CREA nº 1116075652 Ma

Cargo/Função: Engenheiro Civil / Responsável Técnico

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941009/2025, em 09/12/2025 emitida



Certidão nº 941009/2025  
 09/12/2025, 10:59

Chave de Impressão: x7dDb  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 04/12/2025 e contém 1 folhas



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO  
5º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-4597125-5BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Cpf/Cnpj: 53.673.194/0001-52

Nome fantasia / Ocupante: A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ATC(m²): 130,85 Nº Pav: 1

Endereço: R DA COHEB

Bairro: VILA SAO JOSE

Número: 704

Cidade: CAXIAS

Uf: MA

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saídas de emergência  Iluminação de emergência  Extintores  Gerenciamento de risco  
 Controle de materiais de acabamento  Sinalização de emergência  Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros  
 Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
 Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.  
 Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
- houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
- for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
- for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
- for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

- Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
- Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 25/09/2025

Analista: JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA DE CARVALHO JUNIOR

  
AMUJACY ARAUJO SILVA NETO  
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-4597125-5BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em  
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





**PREFEITURA DE CAXIAS**  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Praça Dias Carneiro, Nº 600, Centro - CEP: 65.600-000  
CNPJ: 06.082/0001-56



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS**

**Numero:** 00001753732025

**Data de expedição:** 26/11/2025 15:20:42

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA** que possui o CNPJ **53.673.194/0001-52** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

**DADOS DA EMPRESA:**

**CNPJ:** 53.673.194/0001-52

**Razão Social:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Inscrição Municipal:** 210290307625300

**Endereço:** RUA DA COHEB

**Numero:** 704

**Município:** CAXIAS

**Bairro:** VILA SAO JOSE

**Complemento:**

**Estado:** MA

**Regime tributário:**

SIMPLES NACIONAL

**Data de inicio de atividade:**

25/01/2024

**Código de validação:** 6EAE594A7A227FFC8C67A50E8C3EF326

**Data de validade da certidão:** 24/02/2026

**Finalidade:** DOC



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 356240/25

**Data da**

13/11/2025 08:36:07

**Inscrição Estadual:** 128403594

**CPF/CNPJ:** 53673194000152

**Razão Social:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Endereço:** RUA DA COHEB, 704 CEP: 65606760 - VILA SAO JOSE

**Telefone:** (99)981291087

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 11/02/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**Data emissão:** 10/12/2025

**Nº da certidão:** 12504368348

**Data de validade:** 10/02/2026

**Código de Validação:** 6805aba660

**NOME:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 53.673.194/0001-52

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

**Observações:**

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - [www.tjma.jus.br](http://www.tjma.jus.br) - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 53.673.194/0001-52**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:08:18 do dia 26/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2026.

Código de controle da certidão: **1A44.DDBA.CCA8.E032**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 003168/26

**Data da**

12/01/2026 14:37:35

**Inscrição Estadual:** 128403594

**CPF/CNPJ:**53673194000152

**Razão Social:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Endereço:** RUA DA COHEB, 704 CEP: 65606760 - VILA SAO JOSE

**Telefone:** (99)981291087

**Município:** CAXIAS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 53.673.194/0001-52  
Certidão nº: 60011119/2025  
Expedição: 07/10/2025, às 12:14:25  
Validade: 05/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **53.673.194/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.673.194/0001-52</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/01/2024</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas</b> <b>16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais</b> <b>16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção</b> <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>23.30-3-03 - Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção</b> <b>23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto</b> <b>23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção</b> <b>23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes</b> <b>25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção</b> <b>25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DA COHEB</b>	NÚMERO <b>704</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.606-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SAO JOSE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9108-9576</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/01/2024</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/12/2025** às **09:27:18** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.673.194/0001-52</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/01/2024</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica</b> <b>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.22-7-02 - Obras de irrigação</b> <b>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.92-8-02 - Obras de montagem industrial</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</b> <b>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</b> <b>43.29-1-02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DA COHEB</b>	NÚMERO <b>704</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.606-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SAO JOSE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9108-9576</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/01/2024</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/12/2025** às **09:27:18** (data e hora de Brasília).

Página: **2/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.673.194/0001-52</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/01/2024</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-01 - Administração de obras</b> <b>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</b> <b>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</b> <b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DA COHEB</b>	NÚMERO <b>704</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.606-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SAO JOSE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9108-9576</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/01/2024</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/12/2025** às **09:27:18** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>53.673.194/0001-52</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>26/01/2024</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b> <b>74.10-2-02 - Design de interiores</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DA COHEB</b>	NÚMERO <b>704</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.606-760</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA SAO JOSE</b>	MUNICÍPIO <b>CAXIAS</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(99) 9108-9576</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/01/2024</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/12/2025** às **09:27:18** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

# CONTRATO DE TRABALHO

## PERÍODO DE 24 MESES

Pelo presente instrumento de Contrato de Trabalho, pelo período de 24 meses, entre **G L EMPREENDIMENTOS E SERVICOS TLDA**, Rua Senador Clodomir Cardoso, N° 801 A, Cangalheiro, Caxias – MA, inscrita no CNPJ sob n° 53.673.194/0001-52, a seguir denominada como **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Sócio Administrador **LIVIA SUELDA MATIAS SILVA**, empresária, brasileira, maior, portadora da cédula de identidade de n° 33.063.264-7 SSP/RJ e do CPF n° 647.646.483-34, residente e domiciliado nesta cidade de Caxias-MA, e o Sr. **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° 021.338.003-01 de nacionalidade brasileira, Engenheiro Civil, registrado no CONFEA/MA de n° 1915421101, residente e domiciliado na cidade de Caxias – MA, na Rua Godofredo Viana, 200, Bairro Tresidela, CEP: 65608-480 a seguir denominado como **CONTRATADO**, fica justo e contratado o seguinte:

- 1- O contratado prestará serviços de responsabilidade técnica, no âmbito de suas atribuições leais e vinculados a ARTs.
- 2- O contratado receberá seus salários juntamente com o pagamento dos demais funcionários da contratante, na base de 06 (seis) salários mínimos/mês, reajustáveis na data e mesmo índice do Salário Mínimo Regional, mais comissões por ARTs. (Anotação de Responsabilidade Técnica). Variáveis conforme valor de contrato.
- 3- O contratante descontará do contratado, não só o que consta na lei, ou por ela for determinado, como ainda a importância, imperícia, ou negligência.
- 4- O seu horário de trabalho será de 10 horas semanais.
- 5- A vigência deste contrato será de 24 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por ambas as partes a qualquer momento quando colidirem as suas divergências.

E por estarem assim, justo e contratado assinam o presente em duas vias diante das testemunhas e tudo presente.

Caxias-MA, 07 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Data: 07/03/2024 11:02:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAULO RENNAN CORDEIRO DE  
OLIVEIRA ENG. CIVIL – CONFEA  
1915421101

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LIVIA SUELDA MATIAS SILVA  
Data: 07/03/2024 11:04:56-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIVIA SUELDA MATIAS SILVA  
SÓCIO-ADMINISTRADOR



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 944646/2026**  
**Emissão: 05/02/2026**  
**Validade: 07/03/2026**  
**Chave: yZcAO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 53.673.194/0001-52

Registro: 0005506409

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 01/02/2024

Faixa: 4

Objetivo Social: 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 16.22-6-01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS; 16.22-6-02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; 16.22-6-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 23.30-3-02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-03 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉMOLDADAS DE CONCRETO; 23.30-3-05 - PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; 25.99-3-01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO; 25.99-3-02 - SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS; 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; 38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.21-9-01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 42.21-9-04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 42.21-9-05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.23-5-00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 42.91-0-00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 42.92-8-02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 43.22-3-03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 43.29-1-01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 43.29-1-02 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE; 43.29-1-03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 43.29-1-05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA; 68.22-6-00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; 71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 71.19-7-01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; 71.19-7-02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71.19-7-04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 71.20-1-00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; 74.10-2-02 - DESIGN DE INTERIORES; 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (CAÇAMBA, CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK, CAMINHÃO CARROCERIA, CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PÁ CARREGADEIRA HIDRÁULICA DE PNEU, TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE PNEU); 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FOSSAS SÉPTICAS); 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 33.29-5-01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EM QUALQUER MATERIAL; 31.01-2-00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA

Endereço Matriz: RUA DA COHEB, 704, VILA SÃO JOSÉ, CAXIAS, MA, 65606760

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/04/2024

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000550699DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais do quadro técnico.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 944646/2026**  
Emissão: 05/02/2026  
Validade: 07/03/2026  
Chave: yZcA0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA. Data de fim do contrato: 07/03/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

\_\_\_\_ **Última Anuidade Paga** \_\_\_\_\_

Ano: 2025 (3/3)

\_\_\_\_ **Autos de Infração** \_\_\_\_\_

Nada consta

\_\_\_\_ **Responsáveis Técnicos** \_\_\_\_\_

Profissional: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA

Registro: 1915421101

CPF: \*\*\*.338.003-\*\*

Data Início: 02/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 07/03/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

\_\_\_\_ **Sócios** \_\_\_\_\_

Sócio: ALISSON RAMOS DOS SANTOS

CPF: \*\*\*.603.635-\*\*

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 941501/2025**  
Emissão: 04/12/2025  
Validade: 31/03/2026  
Chave: CZZw9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Registro: 1915421101  
CPF: \*\*\*.338.003.\*\*

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 23/08/2016  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 19550

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ  
Data de Formação: 22/04/2016

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2025 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: NORTE SUL ENGENHARIA LTDA  
Registro: 0005369860  
CNPJ: 27.050.261/0001-72  
Data Início: 12/04/2017  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
Registro: 0005506409  
CNPJ: 53.673.194/0001-52  
Data Início: 02/04/2024  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 07/03/2026  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-009059/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.627.333-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/02/2026 as 20:43:58.

Válido até: 06/05/2026.

Código de Controle: 4076669.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO  
EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES  
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por  
A P EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:31:09  
-03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHO  
DEGRADANTE OU FORÇADO**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA QUE não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por  
A P EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:31:26  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, para fins do disposto no inc. Vi do art. N° 68 da lei n° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )1.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por  
A P EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:31:36  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026, foi elaborada de Maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, Direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante Potencial ou de fato do DISPENSA PRESENCIAL 001/2026, por qualquer meio ou por qualquer Pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de Fato da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer Outro participante potencial ou de fato da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026. Não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer Outro participante potencial ou de fato do DISPENSA PRESENCIAL 001/2026 antes da Adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da DISPENSA PRESENCIAL 001/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, antes da abertura oficial das propostas; e

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes E informações para firmá-la.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Assinado de forma digital por A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:31:45 -03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
**AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail:APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA  
DE PEQUENO PORTE)**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) MICROEMPRESA – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os Benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações Legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por Não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei Complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital  
por A P EMPREENDIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:37:32  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA não ter recebido do município de SÃO JOÃO DO SÓTER - MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS  
LTDA:53673194000152  
0152

Assinado de forma digital  
por A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVIÇOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05  
20:37:39 -03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, em conformidade com a lei n° 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório no município DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA – DISPENSA PRESENCIAL 001/2026.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital  
por A P EMPREENDIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:37:46  
-03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informações são verídicas, conforme inciso i do art. 63 da lei 14.133/2021 para este certame licitatório na prefeitura municipal DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA – DISPENSA PRESENCIAL 001/2026.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:536731940001  
52

Assinado de forma digital  
por A P EMPREENDIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:37:54  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência e para Reabilitado da Previdência Social, conforme inciso IV do art. 63 da lei 14.133/2021 para este certame licitatório na prefeitura municipal de DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA – DISPENSA PRESENCIAL 001/2026.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A P  
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:38:00  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL QUALIFICADO**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, possuir frota adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como ter ou contratar motoristas habilitados para execução dos serviços, conforme inciso III do art. 67 da lei 14.133/2021 para este certame licitatório na prefeitura municipal DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA – DISPENSA PRESENCIAL 001/2026.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por  
A P EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:38:07  
-03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS**

Prezados Senhores, **AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, Rua Da Coheb, N°704, Vila São José • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal **Sr. Allison Ramos Dos Santos**, brasileiro, empresário, portador do **CPF N°: 050.603.635-97**, DECLARA, para fins de participação na licitação em epígrafe que **NÃO** possui nenhum compromisso assumido que importe em diminuição de sua capacidade econômico-financeira.

Caxias - MA, 05 de fevereiro de 2026.

A P  
EMPREENDIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A P  
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.05 20:38:14 -03'00'

**ALLISON RAMOS DOS SANTOS**  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:				Protocolo: MAC2500746389	
NIRE 21201479963 CNPJ 53.673.194/0001-52				Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua DA COHEB, Nº 704, xxxxx, VILA SAO JOSE - Caxias/MA - CEP 65606-760					
<b>Arquivamentos Posteriores</b>					
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Desarquivado</b>	
223	20250996561	26/09/2025	BALANCO	NÃO	
002	20250706008	05/06/2025	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
002	20250628473	30/05/2025	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO	
002	20240149823	09/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO	
090	20240121813	26/01/2024	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO	
090	21201479963	26/01/2024	CONTRATO	NÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/11/2025, às 11:18:42 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JFAMAKEJ**.



MAC2500746389

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 53.673.194/0001-52

**Razão Social:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**Endereço:** R DA COHEB 704 / VILA SAO JOSE / CAXIAS / MA / 65606-760

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/02/2026 a 05/03/2026

**Certificação Número:** 2026020402146184084961

Informação obtida em 05/02/2026 17:33:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

VALID

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL



0301

Polegar Direito



*Alisson Soares dos Santos*

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

32.109.680-2

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

03/11/2015

NOME

ALISSON RAMOS DOS SANTOS

FILIAÇÃO

JOSÉ TEODOZIO DOS SANTOS

EDILEUSA RAMOS

NATURALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

SERGIPE

02/03/1991

DOC. ORIGEM

C. NASC LIV A28

FLS 3V

TERM 28852 C 003

ESTÂNCIA

SE

CPF

050.603.635-97

001

1 Via

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ARAUJO  
PRESIDENTE DO DETRAN-RJ  
ID 05546885

0301

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALID

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 01

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro **15** (quinze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **15** que servirá como Livro Diário nº 01 da empresa: **G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Senador Clodomir Cardoso nº 801 Letra A – Cangalheiro Cep.: 65.606-530 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 53.673.194/0001-52, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21201479963 em 26/01/2024. Período de escrituração de 26.01.2024 a 31.12.2024.

Caxias – MA, 26 de Janeiro de 2024.

Alisson Ramos dos Santos  
CPF: 050.603.635-97  
Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O

Caxias-MA, 31 de Janeiro de 2024						
Operações realizadas neste mês.						
	Caixa					
a	Receita de Serviços					
		R\$	<u>103.250,00</u>			
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>103.250,00</u>	<u>103.250,00</u>	
	-----	X	-----			
	Diversos					
a	Caixa					
		R\$	<u>64.529,98</u>			
	INSS A RECOLHER					
	05 Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52		
	ALUGUEL					
	05 Pago aluguel neste mês			600,00		
	FGTS A RECOLHER					
	05 pago FGTS neste mês			434,56		
	TELEFONE					
	05 pg conta de telefone-TELEMAR			525,88		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	05 Pg material de expediente detes mês			-		
	AGUA/ENERGIA ELETRICA					
	16 Pg conta de Água/luz			1.095,99		
	FORNECEDORES					
	16 Pg fornecedores Neste mês			30.975,00		
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS					
	16 pago Imposto Federal neste mês .			7.578,55		
	ISS - Imposto sobre Serviços					
	16 pago ISS neste mês			3.097,50		
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND					
	22 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			268,52		
	HONORÁRIOS					
	30 Pg de honorários neste mês.			700,00		
	TRIBUTOS ESTADUAIS					
	30 pago icms neste mês			879,69		
	DESPESAS FINANCEIRAS					
	30 pg despesas financeiras neste mês			2.019,77		
	ORDENADOS					
	30 Pago ordenados neste mês			5.432,00		
	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	30 Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			10.325,00	<u>64.529,98</u>	
	-----	X	-----			
Caxias-MA, 28 de Fevereiro de 2024						
Operações realizadas neste mês.						
	Caixa					
a	Receita de Serviços					
		R\$	<u>105.412,00</u>			
	28 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>105.412,00</u>	<u>105.412,00</u>	
	-----	X	-----			
	Diversos					
a	Caixa					
		R\$	<u>65.444,49</u>			
	INSS A RECOLHER					
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52		
	ALUGUEL					
	06 Pago aluguel neste mês			600,00		
	FGTS A RECOLHER					
	06 pago FGTS neste mês			434,56		
	TELEFONE					
	06 pg conta de telefone-TELEMAR			536,90		
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	06 Pg material de expediente detes mês			-		

	AGUA/ENERGIA ELETRICA					
	15 Pg conta de Água/luz				1.118,94	
	FORNECEDORES					
	15 Pg fornecedores Neste mês				31.623,60	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS					
	15 pago Imposto Federal neste mês .				7.737,24	
	ISS - Imposto sobre Serviços					
	15 pago ISS neste mês				3.162,36	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND					
	28 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.				-	
	HONORÁRIOS					
	28 Pg de honorários neste mês.				700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS					
	28 pago icms neste mês				898,11	
	DESPEAS FINANCEIRAS					
	28 pg despesas financeiras neste mês				2.062,06	
	ORDENADOS					
	28 Pago ordenados neste mês				5.432,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR					
	28 Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos				10.541,20	<b>65.444,49</b>
		X				
	Caxias-MA, 31 de Março de 2024					
	Operações realizadas neste mês.					
	Caixa					
a	Receita de Serviços					
		R\$			<b>105.623,00</b>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês				<b>105.623,00</b>	<b>105.623,00</b>
		X				
	Diversos					
a	Caixa					
		R\$			<b>65.559,94</b>	
	INSS A RECOLHER					
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês				597,52	
	ALUGUEL					
	06 Pago aluguel neste mês				600,00	
	FGTS A RECOLHER					
	06 pago FGTS neste mês				434,56	
	TELEFONE					
	06 pg conta de telefone-TELEMAR				537,97	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	06 Pg material de expediente detes mês				-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA					
	15 Pg conta de Água/luz				1.121,18	
	FORNECEDORES					
	15 Pg fornecedores Neste mês				31.686,90	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS					
	15 pago Imposto Federal neste mês .				7.752,73	
	ISS - Imposto sobre Serviços					
	15 pago ISS neste mês				3.168,69	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND					
	25 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.				-	
	HONORÁRIOS					
	29 Pg de honorários neste mês.				700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS					
	29 pago icms neste mês				899,91	
	DESPEAS FINANCEIRAS					
	29 pg despesas financeiras neste mês				2.066,19	
	ORDENADOS					
	29 Pago ordenados neste mês				5.432,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR					

	29 Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos		10.562,30	<b>65.559,94</b>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 30 de Abril de 2024			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<b>112.513,00</b>	
	30 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<b>112.513,00</b>	<b>112.513,00</b>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<b>69.330,08</b>	
	INSS A RECOLHER			
	05 Pg Contribuição ao INSS neste mês		597,52	
	ALUGUEL			
	05 Pago aluguel neste mês		600,00	
	FGTS A RECOLHER			
	05 pago FGTS neste mês		434,56	
	TELEFONE			
	05 pg conta de telefone-TELEMAR		573,06	
	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	05 Pg material de expediente detes mês		-	
	AGUA/ENERGIA ELETRICA			
	15 Pg conta de Água/luz		1.194,31	
	FORNECEDORES			
	15 Pg fornecedores Neste mês		33.753,90	
	IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS			
	15 pago Imposto Federal neste mês .		8.258,45	
	ISS - Imposto sobre Serviços			
	15 pago ISS neste mês		3.375,39	
	ALVARÁ/IPTU/ART/CND			
	24 Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.		-	
	HONORÁRIOS			
	28 Pg de honorários neste mês.		700,00	
	TRIBUTOS ESTADUAIS			
	28 pago icms neste mês		958,61	
	DESPESAS FINANCEIRAS			
	28 pg despesas financeiras neste mês		2.200,97	
	ORDENADOS			
	28 Pago ordenados neste mês		5.432,00	
	PRÓ-LABORE A PAGAR			
	28 Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos		11.251,30	<b>69.330,08</b>
	----- X -----			
	Caxias-MA, 31 de Maio de 2024			
	Operações realizadas neste mês.			
	Caixa			
a	Receita de Serviços			
		R\$	<b>99.875,00</b>	
	31 Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês		<b>99.875,00</b>	<b>99.875,00</b>
	----- X -----			
	Diversos			
a	Caixa			
		R\$	<b>62.414,70</b>	
	INSS A RECOLHER			
	06 Pg Contribuição ao INSS neste mês		597,52	
	ALUGUEL			
	06 Pago aluguel neste mês		600,00	
	FGTS A RECOLHER			
	06 pago FGTS neste mês		434,56	
	TELEFONE			

	06	pg conta de telefone-TELEMAR			508,69	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	13	Pg conta de Água/luz			1.060,16	
		FORNECEDORES				
	13	Pg fornecedores Neste mês			29.962,50	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	13	pago Imposto Federal neste mês .			7.330,83	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	13	pago ISS neste mês			2.996,25	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			850,94	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			1.953,75	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			9.987,50	<b>62.414,70</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 30 de Junho de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>101.548,00</b>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>101.548,00</b>	<b>101.548,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>63.330,14</b>		
		INSS A RECOLHER				
	06	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				
	06	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	06	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	06	pg conta de telefone-TELEMAR			517,21	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	14	Pg conta de Água/luz			1.077,92	
		FORNECEDORES				
	14	pago fornecedor neste mês			30.464,40	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	14	pago Imposto Federal neste mês .			7.453,62	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	14	pago ISS neste mês			3.046,44	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	21	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	28	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	28	pago icms neste mês			865,19	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	28	pg despesas financeiras neste mês			1.986,48	
		ORDENADOS				

	28	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	28	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			<u>10.154,80</u>	<u>63.330,14</u>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Julho de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>90.896,00</u>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>90.896,00</u>	<u>90.896,00</u>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>57.501,48</u>		
		INSS A RECOLHER				
	05	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				
	05	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	05	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	05	pg conta de telefone-TELEMAR			462,96	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	05	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			964,85	
		FORNECEDORES				
	15	Pg fornecedores Neste mês			27.268,80	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pago Imposto Federal neste mês .			6.671,77	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pago ISS neste mês			2.726,88	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	31	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	31	pago icms neste mês			774,43	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	31	pg despesas financeiras neste mês			1.778,10	
		ORDENADOS				
	31	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	31	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			<u>9.089,60</u>	<u>57.501,48</u>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 31 de Agosto de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>103.659,00</u>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>103.659,00</u>	<u>103.659,00</u>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>64.485,26</u>		
		INSS A RECOLHER				
	07	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				
	07	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				

	07	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	07	pg conta de telefone-TELEMAR			527,97	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	07	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	14	Pg conta de Água/luz			1.100,33	
		FORNECEDORES				
	14	Pg fornecedores Neste mês			31.097,70	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	14	pago Imposto Federal neste mês .			7.608,57	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	14	pago ISS neste mês			3.109,77	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	25	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			883,17	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			2.027,77	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			10.365,90	<b>64.485,26</b>
		-----	X	-----		
		Caxias-MA, 30 de Setembro de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>104.924,00</b>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>104.924,00</b>	<b>104.924,00</b>
		-----	X	-----		
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>65.177,46</b>		
		INSS A RECOLHER				
	04	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				
	04	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	04	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	04	pg conta de telefone-TELEMAR			534,41	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	04	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	18	Pg conta de Água/luz			1.113,76	
		FORNECEDORES				
	18	pago fornedores neste mês			31.477,20	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	18	pago Imposto Federal neste mês .			7.701,42	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	18	pago ISS neste mês			3.147,72	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	25	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			893,95	
		DESPESAS FINANCEIRAS				

	30	pg despesas financeiras neste mês			2.052,52	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			<u>10.492,40</u>	<u>65.177,46</u>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 31 de Outubro de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>101.325,00</u>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>101.325,00</u>	<u>101.325,00</u>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>63.208,12</u>		
		INSS A RECOLHER				
	07	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				
	07	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	07	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	07	pg conta de telefone-TELEMAR			516,08	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	07	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	14	Pg conta de Água/luz			1.075,55	
		FORNECEDORES				
	14	Pg fornecedores Neste mês			30.397,50	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	14	pago Imposto Federal neste mês .			7.437,26	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	14	pago ISS neste mês			3.039,75	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	23	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	30	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	30	pago icms neste mês			863,29	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	30	pg despesas financeiras neste mês			1.982,11	
		ORDENADOS				
	30	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	30	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			<u>10.132,50</u>	<u>63.208,12</u>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 30 de Novembro de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<u>104.235,00</u>		
	30	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<u>104.235,00</u>	<u>104.235,00</u>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<u>70.232,44</u>		
		INSS A RECOLHER				
	06	Pg Contribuição ao INSS neste mês			597,52	
		ALUGUEL				

	06	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	06	pago FGTS neste mês			434,56	
		TELEFONE				
	06	pg conta de telefone-TELEMAR			530,90	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	15	Pg conta de Água/luz			1.106,44	
		FORNECEDORES				
	15	pago fornecedores neste mês			31.270,50	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	15	pago Imposto Federal neste mês .			7.650,85	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	15	pago ISS neste mês			3.127,05	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				
	22	Pg Alvará/IPTU/ART/CND neste mês.			-	
		HONORÁRIOS				
	29	Pg de honorários neste mês.			700,00	
		TRIBUTOS ESTADUAIS				
	29	pago icms neste mês			888,08	
		DESPESAS FINANCEIRAS				
	29	pg despesas financeiras neste mês			2.039,04	
		ORDENADOS				
	29	Pago ordenados neste mês			5.432,00	
		ORDENADOS/13º SALARIO 1ª PARCELA				
	29	Pago folha da 1º parcela do 13º Salário			5.432,00	
		PRÓ-LABORE A PAGAR				
	29	Pg retirada da sócia Alisson Ramos dos Santos			10.423,50	<b>70.232,44</b>
		----- X -----				
		Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024				
		Operações realizadas neste mês.				
		Caixa				
a		Receita de Serviços				
			R\$	<b>100.986,00</b>		
	31	Rec. Pelos Serviços Prestados neste mês			<b>100.986,00</b>	<b>100.986,00</b>
		----- X -----				
		Diversos				
a		Caixa				
			R\$	<b>70.518,78</b>		
		INSS A RECOLHER				
	20	Pg Contribuição ao INSS neste mês		597,52		
	20	Pg Contribuição ao INSS sobre o 13º Salário neste mês		1.195,04	1.792,56	
		ALUGUEL				
	06	Pago aluguel neste mês			600,00	
		FGTS A RECOLHER				
	06	pago FGTS neste mês			1.303,68	
		TELEFONE				
	06	pg conta de telefone-TELEMAR			514,35	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	06	Pg material de expediente detes mês			-	
		AGUA/ENERGIA ELETRICA				
	18	Pg conta de Água/luz			1.071,96	
		FORNECEDORES				
	18	pago fornecedores neste mês			30.295,80	
		IMPOSTOS FEDERAIS/ESTADUAIS				
	18	pago Imposto Federal neste mês .			7.412,37	
		ISS - Imposto sobre Serviços				
	18	pago ISS neste mês			3.029,58	
		ALVARÁ/IPTU/ART/CND				



G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
 RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A  
 CANGALHEIRO CEP: 65.606-530  
 CNPJ Nº 53.673.194/0001-52  
 CAXIAS-MA

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
Caixa	110.250,30	
Bancos	115.362,50	
Estoque	<u>102.145,80</u>	<u>327.758,60</u>
<b>PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
Móveis e Utensílios	121.356,70	
Instalações	175.246,90	
Máq. e Equipamentos	878.573,79	
(-) depreciação	<u>-</u>	<u>1.175.177,39</u>
<b>Total do Ativo</b>		<b><u>1.502.935,99</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>EXIGÍVEL</b>		
Obrigações Sociais	597,52	
Tributos Federais	7.412,37	
Tributos Municipais-ISS	3.029,58	
Tributos Estaduais	<u>860,40</u>	<u>11.899,87</u>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>NÃO EXIGÍVEL</b>		
Capital Social	1.000.000,00	
Reservas de Capital	51.235,00	
Reservas de Lucros	49.856,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>389.945,12</u>	<u>1.491.036,12</u>
<b>Total do Passivo</b>		<b><u>1.502.935,99</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**  
 CPF: 050.603.635-97  
 Administrador

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

**G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A**  
**CANGALHEIRO CEP: 65.606-530**  
**CNPJ Nº 53.673.194/0001-52**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

Receita de Serviços	1.234.246,00
Receita de Vendas	-
<b>Total da Receita</b>	<b>1.234.246,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS	<b>37.027,38</b>
(-) ICMS	<u>10.515,78</u>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.186.702,84</b>
(-) Custo do Serviço Prestado	<u>370.273,80</u>
<b>Lucro Operacional Bruto</b>	<b>816.429,04</b>
(-) Despesas Operacionais:	
Pró-Labore	123.424,60
Ordenados	76.048,00
Prev. Social - Obra/Func	8.365,28
Telefone	6.286,39
Obrig. Sociais - FGTS	6.083,84
Honorários	8.400,00
Engenheiro	-
Despesas Financeiras	24.144,24
Despesas com Veículos/Viagens	-
Fretes	62.568,00
Aluguel	7.200,00
Energia Elétrica/Água	13.101,40
Impostos Federais/ISS	90.593,66
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	268,52
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	<u>-</u>
	<b><u>426.483,93</u></b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda	389.945,12
(-) Prov. P/ Imposto de Renda	<u>-</u>
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>389.945,12</b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**

**CPF: 050.603.635-97**

**Administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA  
RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A  
CANGALHEIRO CEP: 65.606-530  
CNPJ Nº 53.673.194/0001-52  
CAXIAS-MA

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2024**

NIRE 21201479963

**RECEITA DE SERVIÇOS/2024**

Janeiro	103.250,00	
Fevereiro	105.412,00	
Março	105.623,00	
Abril	112.513,00	
Maio	99.875,00	
Junho	101.548,00	
Julho	90.896,00	
Agosto	103.659,00	
Setembro	104.924,00	
Outubro	101.325,00	
Novembro	104.235,00	
Dezembro	<u>100.986,00</u>	<u>1.234.246,00</u>
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.234.246,00</u></b>

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**

**CPF: 050.603.635-97**

**Administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS

CPF: 832.627.333-34

CRC/MA: 9059/O

**G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**  
**RUA SENADOR CLODOMIR CARDOSO 801 LETRA A CANGALHEIRO**  
**CEP: 65.606-530**  
**CNPJ Nº 53.673.194/0001-52**  
**CAXIAS-MA**

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE MERCADORIAS ENCERRADA EM 31/12/2024**

DÉBITO		NIRE 21201479963
Saldo Anterior		-
<b>Compras/24</b>		
Janeiro	30.975,00	
Fevereiro	31.623,60	
Março	31.686,90	
Abril	33.753,90	
Maio	29.962,50	
Junho	30.464,40	
Julho	27.268,80	
Agosto	31.097,70	
Setembro	31.477,20	
Outubro	30.397,50	
Novembro	31.270,50	
Dezembro	<u>30.295,80</u>	<u>370.273,80</u>
Lucros e Perdas		<u>111.082,14</u>
<b>Total do Débito</b>		<b><u>481.355,94</u></b>

CRÉDITO	
<b>Vendas/24</b>	
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	<u>-</u>
Inventário para 2025	
<b>Total do Crédito</b>	

Caxias-MA, 31 de Dezembro de 2024

**ALISSON RAMOS DOS SANTOS**  
**CPF: 050.603.635-97**  
**Administrador**

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS DOS SANTOS  
 CPF: 832.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

# LIVRO DIÁRIO

Livro nº 01

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro **15** (quinze) Folhas, numeradas eletronicamente, do **01** ao **15** que serviu como Livro Diário nº 01 da empresa: **G L EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, estabelecida na Rua Senador Clodomir Cardoso nº 801 Letra A – Cangalheiro Cep.: 65.606-530 - Cidade de Caxias Estado do Maranhão, com o Ramo de Atividade Principal de Construção de Edifícios, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 53.673.194/0001-52, e Registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 21201479963 em 26/01/2024. Período de escrituração de 26.01.2024 a 31.12.2024.

Caxias – MA, 31 de Dezembro de 2024.

Alisson Ramos dos Santos  
CPF: 050.603.635-97  
Administrador

Mário César Medeiros dos Santos  
CPF: 832.627.333-34  
CRC/MA: 9059/O



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05060363597	ALISSON RAMOS DOS SANTOS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/09/2025 08:34 SOB Nº 20250996588.  
PROTOCOLO: 250996588 DE 15/08/2025. NIRE: 21201479963.  
A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/09/2025  
empresafacil.ma.gov.br

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

53.673.194/0001-52

**NOME EMPRESARIAL:**

A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

ALISSON RAMOS DOS SANTOS

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/12/2025 às 09:27 (data e hora de Brasília).

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: MAC2500746350		
NIRE : 21201479963					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201479963	CNPJ 53.673.194/0001-52	Data de Ato Constitutivo 26/01/2024	Início de Atividade 25/01/2024		
Endereço Completo Rua DA COHEB, Nº 704, VILA SAO JOSE - Caxias/MA - CEP 65606-760					
Objeto Social 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS1622-6/01 - FABRICACAO DE CASAS DE MADEIRA PRE-FABRICADAS1622-6/02 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PECAS DE MADEIRA PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS1622-6/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO2330-3/03 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO2330-3/04 - FABRICACAO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES2599-3/01 - SERVICOS DE CONFECCAO DE ARMACOES METALICAS PARA A CONSTRUCAO2599-3/02 - SERVICIO DE CORTE E DOBRA DE METAIS3702-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS4221-9/01 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETTRICA4221-9/02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETTRICA4221-9/04 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGACAO4223-5/00 - CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETTRICA4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO4329-1/01 - INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS4329-1/02 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO A NAVEGACAO MARITIMA, FLUVIAL E LACUSTRE4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS4329-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES4399-1/01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA7119-7/01 - SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS7119-7/03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA7119-7/04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome ALISSON RAMOS DOS SANTOS	CPF/CNPJ 050.603.635-97	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ALISSON RAMOS DOS SANTOS	CPF 050.603.635-97	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 26/09/2025	Número 20250996561	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/11/2025, às 11:18:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código A5V2CDJS.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário-Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 53.673.194/0001-52 **Inscrição Estadual:** 12.840359-4

**Razão Social:** A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA DA COHEB

**Número:** 704 **Complemento:**

**Bairro:** VILA SAO JOSE

**Município:** CAXIAS **UF:** MA

**CEP:** 65606760 **DDD:** **Telefone:** 981291087

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
2330399	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
2599301	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
2599302	SERVIÇO DE CORTE E DOBRA DE METAIS
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
1622601	FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
1622602	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
1622699	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
4329102	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO

<b>CNAEs Secundários</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
2330303	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2330304	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 07/10/2025

#### **OBRIGAÇÕES**

**NFe a partir de** 01/07/2010 - (3101200-2330305-2330399-2330303), 01/10/2010 - (CNAE's): (1622601-2599301-2330304-2330302-2330301-1622699-1622602),

**EDF a partir de:**

**CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 10/12/2025

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12515608786 em 30/09/2025, protocolo 250996588. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201479963
CNPJ:	53673194000152
Município:	Caxias

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	26/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05060363597	ALISSON RAMOS DOS SANTOS	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/09/2025 08:34 SOB Nº 20250996588.  
PROTOCOLO: 250996588 DE 15/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12515608786. NIRE: 21201479963.  
A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 30/09/2025  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma do reservatório de água elevado, conforme a necessidade do município de São João do Sóter – MA.

A empresa AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ 53.673.194-0001/52, sediada no endereço, RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **ALLISON RAMOS DOS SANTOS**, brasileiro, empresário, portador do CPF n°: 050.603.635-97, abaixo assinado propõe à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER- MA**, a seguinte propostas de preços.

**CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDUCES DO EDITAL**

(x) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no Edital

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 937,50	1,33 %
2	MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 69.436,29	98,67 %
<b>Total Geral</b>	setenta mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos	<b>R\$ 70.373,79</b>	

1- Valor da proposta: **Total GERAL de R\$ 70.373,79** (SETENTA MIL TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

2- Validade da proposta: 90(Noventa) dias.

3- Prazo de início dos serviços: Conforme Edital.

4- Prazo de garantia do objeto: Conforme Edital.

5- Prazo de substituição dos serviços: Conforme Edital.

6-Forma de pagamento: Conforme Edital

7- Condições de execução do objeto: Conforme Edital

8- Dados Bancários: ITAÚ Ag: 7714 C/C: 96837-2

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail:APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão Por ser verdade assina a presente,

Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.

A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A P  
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:25:46 -03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133  
800301

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RENNAN CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06  
07:27:04 -03'00'



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>937,50</b>	<b>1,33 %</b>
1.1	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	R\$ 750,00	R\$ 937,50	937,50	1,33 %
<b>2</b>			<b>MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO</b>					<b>69.436,29</b>	<b>98,67 %</b>
2.1	040137	SBC	CONCRETO SIMPLES 30MPA PILAR 12M2 FOR.RESINADO 14MM 2X	m³	2,5	R\$ 3.510,74	R\$ 4.388,42	10.971,05	15,59 %
2.2	104247	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	m²	65	R\$ 148,07	R\$ 185,08	12.030,20	17,09 %
2.3	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	m²	52	R\$ 173,14	R\$ 216,42	11.253,84	15,99 %
2.4	160175	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS COM EMULSAO	m²	130	R\$ 130,12	R\$ 162,65	21.144,50	30,05 %
2.5	180256	SBC	PINTURA EXTERNA ACRILICA TEXTURIZADA COM ANDAIME TUBULAR	m²	150	R\$ 54,07	R\$ 67,58	10.137,00	14,40 %
2.6	023719	SBC	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA ATE 20m3	m³	18	R\$ 173,32	R\$ 216,65	3.899,70	5,54 %
<b>Total Geral</b>			setenta mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e nove centavos					<b>R\$ 70.373,79</b>	

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:53673194000152  
Assinado de forma digital por A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:25:55 -03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA:02133800301  
Assinado de forma digital por PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06 07:27:13 -03'00'

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail: APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**CURVA ABC**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
160175	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS COM EMULSAO	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	130,0	162,65	21.144,50	30,05	30,05
104247	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	65,0	185,08	12.030,20	17,09	47,14
87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m²	52,0	216,42	11.253,84	15,99	63,13
040137	SBC	CONCRETO SIMPLES 30MPA PILAR 12M2 FOR.RESINADO 14MM 2X	ESTRUTURA	m³	2,5	4.388,42	10.971,05	15,59	78,72
180256	SBC	PINTURA EXTERNA ACRILICA TEXTURIZADA COM ANDAIME TUBULAR	PINTURAS	m²	150,0	67,58	10.137,00	14,40	93,13
023719	SBC	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA ATE 20m3	REFORMA E RECONSTRUCAO	m³	18,0	216,65	3.899,70	5,54	98,67
11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0	937,50	937,50	1,33	100,00

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A P EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:26:06 -03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO  
RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:021  
33800301

Assinado de forma digital por PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06 07:27:21 -03'00'

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail: APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

A -	DESPESAS INDIRETAS			
	1.0	Administração Central (AC)		4,00%
	2.0	Despesas de Financeiras (DF)		1,39%
	3.0	Riscos®		1,27%
	4.0	Seguros (S)		0,20%
	5.0	Garantias(G)		0,80%
P -	6.0	TRIBUTOS(I)		8,65%
		4.1	ISS	5,00%
		4.2	PIS	0,65%
		4.3	COFINS	3,00%
		4.4	CPRB	0,00%
B -	TAXA DE LUCROS (L)			5,98%
C -	<b>PORCENTAGEM GLOBAL APLICADA</b>			<b>25,00%</b>

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P EMPREENDIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A P  
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:26:15 -03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO  
RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:021  
33800301

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RENNAN CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06  
07:27:30 -03'00'

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail: APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,48%	2,27%	15,44%	6,40%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>5,84%</b>	<b>2,56%</b>	<b>15,82%</b>	<b>6,71%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>75,49%</b>	<b>41,12%</b>	<b>105,47%</b>	<b>65,27%</b>

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

PAULO  
RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:021  
33800301

Assinado de forma digital por PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06 07:27:41 -03'00'

A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:53673194000152  
Assinado de forma digital por A P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:26:24 -03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
E-mail: APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS**

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização	un	1,0000000	750,00	750,00
Insumo	12325	ORSE	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoramento	Serviços	un	1,0000000	750,00	750,00

MO sem LS => 0,00      LS => 0,00      MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 187,50      Valor com BDI => 937,50

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	040137	SBC	CONCRETO SIMPLES 30MPA PILAR 12M2 FOR.RESINADO 14MM 2X	ESTRUTURA	m³	1,0000000	3.510,74	3.510,74
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	392,7000000	0,90	353,43
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,7100000	151,96	107,89
Insumo	000340	SBC	ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m)	Material	KG	105,6000000	7,03	742,36
Insumo	000400	SBC	ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3)	Material	KG	3,0000000	16,15	48,45
Insumo	001205	SBC	PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)	Material	KG	2,1600000	36,33	78,47
Insumo	001274	SBC	SARRAFO DE PINUS 1" x 2"	Material	M	41,1000000	2,49	102,33
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	32,5200000	8,74	284,22
Insumo	003932	SBC	ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m)	Material	KG	26,4000000	7,00	184,80
Insumo	004143	SBC	ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM	Material	UN	57,6000000	0,15	8,64
Insumo	008419	SBC	DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIAS (L=75m2)	Material	L	0,7200000	16,50	11,88
Insumo	008766	SBC	PEDRA BRITADA #1	Material	m³	0,3470000	108,35	37,59
Insumo	008767	SBC	PEDRA BRITADA #2	Material	m³	0,3470000	108,92	37,79
Insumo	030541	SBC	BETONEIRA ELET.580L 8CV 7,03m3/h	Material	H	0,1100000	39,00	4,29
Insumo	037402	SBC	SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H	Material	H	32,2800000	0,98	31,63
Insumo	037431	SBC	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV	Material	H	1,4900000	2,39	3,56
Insumo	041101	SBC	CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2)	Material	m²	8,0400000	38,80	311,95
Insumo	099300	SBC	ARMADOR ou FERREIRO	Mão de Obra	H	9,3180000	19,66	183,19
Insumo	099322	SBC	CONCRETISTA	Mão de Obra	H	4,5460000	23,70	107,74
Insumo	099323	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA	Mão de Obra	H	8,4760000	15,10	127,98



Insumo	099350	SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	25,4270000	19,66	499,89
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	7,2730000	15,10	109,82
Insumo	099807	SBC	AJUDANTE DE ARMADOR	Mão de Obra	H	7,2280000	15,10	109,14
Insumo	099836	SBC	OPERADOR DE BETONEIRA	Mão de Obra	H	1,1840000	20,02	23,70
				MO sem LS =>	565,27	LS =>	596,19	MO com LS => 1.161,46
				Valor do BDI =>	877,68		Valor com BDI =>	4.388,42

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104247	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	Massa Única Externa	m <sup>2</sup>	1,0000000	148,07	148,07
Composição Auxiliar	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M <sup>3</sup> /H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	Argamassas	m <sup>3</sup>	0,0543000	2.218,38	120,45
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4710000	30,01	14,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4710000	23,84	11,22
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m <sup>2</sup>	0,1581000	14,37	2,27
				MO sem LS =>	10,39	LS =>	10,96	MO com LS => 21,35
				Valor do BDI =>	37,01		Valor com BDI =>	185,08

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87769	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	Contrapiso	m <sup>2</sup>	1,0000000	173,14	173,14
Composição Auxiliar	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m <sup>3</sup>	0,0530000	2.771,15	146,87
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6160000	30,01	18,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3080000	23,84	7,34
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,90	0,45
				MO sem LS =>	14,20	LS =>	14,97	MO com LS => 29,17
				Valor do BDI =>	43,28		Valor com BDI =>	216,42



2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	160175	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS COM EMULSAO	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000	130,12	130,12		
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,8200000	0,90	4,33		
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0280000	151,96	4,25		
Insumo	008669	SBC	IMPERMEABILIZANTE BASE CIMENTOS K11+KZ VIAPOL	Material	KG	3,0000000	22,95	68,85		
Insumo	052110	SBC	EMULSAO KZ ADESIVA A BASE DE ACRILICO	Material	KG	0,2000000	16,02	3,20		
Insumo	099024	SBC	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,3480000	19,66	26,50		
Insumo	099618	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,5230000	15,10	22,99		
					MO sem LS =>	24,09	LS =>	25,40	MO com LS =>	49,49
					Valor do BDI =>	32,53		Valor com BDI =>	162,65	

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	180256	SBC	PINTURA EXTERNA ACRILICA TEXTURIZADA COM ANDAIME TUBULAR	PINTURAS	m²	1,0000000	54,07	54,07		
Insumo	004003	SBC	TEXTURA EFEITO SUAVE SUVINIL (LATA 24 KG)	Material	KG	0,0340000	8,29	0,28		
Insumo	004102	SBC	CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA/ALPINISTA	Material	UN	0,0060000	305,90	1,83		
Insumo	021255	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME LEVE PLATAFORMA COM CABO DE 60m	Material	M2/MES	1,0000000	40,00	40,00		
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	0,3900000	19,66	7,66		
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	0,2930000	14,68	4,30		
					MO sem LS =>	5,82	LS =>	6,14	MO com LS =>	11,96
					Valor do BDI =>	13,51		Valor com BDI =>	67,58	

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	023719	SBC	LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA ATE 20m3	REFORMA E RECONSTRUCAO	m³	1,0000000	173,32	173,32		
Insumo	007319	SBC	PRODUTO QUIMICO CLORO HCL PLUS HIDROHALL EM GRAOS	Material	KG	0,1380000	27,54	3,80		
Insumo	007320	SBC	FERRAMENTA - ESCOVA COM CERDAS DE NYLON COM CABO VONDER	Material	UN	0,2720000	17,30	4,70		
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	0,3020000	19,66	5,93		
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	10,8240000	14,68	158,89		
					MO sem LS =>	80,22	LS =>	84,60	MO com LS =>	164,82
					Valor do BDI =>	43,33		Valor com BDI =>	216,65	

Composições Auxiliares								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87407	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	2.218,38	2.218,38



**Empreendimentos  
e Serviços LTDA**

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,2400000	24,15	102,39
Composição Auxiliar	88418	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6700000	15,52	10,39
Composição Auxiliar	88430	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5700000	7,20	25,70
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	1.857,0600000	1,12	2.079,90
				MO sem LS =>	34,89	LS =>	36,80	MO com LS => 71,69
				Valor do BDI =>	554,59		Valor com BDI =>	2.772,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87399	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	2.771,15	2.771,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	13,5300000	23,84	322,55
Insumo	00036886	SINAPI	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO	Material	KG	2.310,0000000	1,06	2.448,60
				MO sem LS =>	102,06	LS =>	107,65	MO com LS => 209,71
				Valor do BDI =>	692,78		Valor com BDI =>	3.463,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0083100	16,78	0,13
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,07	MO com LS => 0,13
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	21,14	0,44
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,23	MO com LS => 0,44



Valor do BDI  
=> 0,11

Valor com BDI => 0,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212000	15,18	0,32	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,15	24,15	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,13	0,13	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,23	4,23	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,78	16,78	
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,89	0,89	
				MO sem LS =>	8,23	LS =>	8,68	MO com LS =>	16,91
				Valor do BDI =>	6,03			Valor com BDI =>	30,18

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,01	30,01
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,44	0,44

AP EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA •  
 RUA DA COHEB, n°704, VILA SÃO JOSÉ • CEP 65.606-760 • Fone: (99) 991089576 • Caxias-MA •  
 E-mail: APEMPREENDIMENTOS2025@GMAIL.COM



COMPLEMENTARES) - HORISTA									
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,14	21,14	
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,23	4,23	
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,43	1,43	
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,78	0,78	
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,31	1,31	
				MO sem LS =>	10,50	LS =>	11,08	MO com LS =>	21,58
				Valor do BDI =>	7,50			Valor com BDI =>	37,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88430	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	7,20	7,20	
Composição Auxiliar	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,85	5,85	
Composição Auxiliar	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	9,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88418	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	15,52	15,52

Composição Auxiliar	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,85	5,85	
Composição Auxiliar	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
Composição Auxiliar	88425	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,31	7,31	
Composição Auxiliar	88427	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,01	1,01	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>	19,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88419	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,85	5,85	
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000640	91.447,03	5,85	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,46			Valor com BDI =>	7,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88422	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,35	1,35	
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000148	91.447,03	1,35	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,33			Valor com BDI =>	1,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



Composição	88425	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	7,31	7,31
Insumo	00037540	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000800	91.447,03	7,31

MO sem LS => 0,00      LS => 0,00      MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 1,82      Valor com BDI => 9,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88427	SINAPI	PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	1,0600000	0,96	1,01

MO sem LS => 0,00      LS => 0,00      MO com LS => 0,00  
 Valor do BDI => 0,25      Valor com BDI => 1,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,18	15,18
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	4,23	4,23
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,60	0,60
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,39	1,39

MO sem LS => 7,54      LS => 7,96      MO com LS => 15,50



Valor do BDI => 5,96

Valor com BDI => 29,80

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P  
EMPREENHIMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital  
por A P EMPREENHIMENTOS  
E SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:26:35  
-03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133  
800301

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RENNAN CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06  
07:27:55 -03'00'



**À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER  
DISPENSA PRESENCIAL 001/2026**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 937,50	100,00% 937,50	
2	MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	100,00% 69.436,29	50,00% 34.718,15	50,00% 34.718,15
	Porcentagem		50,67%	49,33%
	Custo		35.655,64	34.718,14
	Porcentagem Acumulado		50,67%	100,0%
	Custo Acumulado		35.655,64	70.373,79

Caxias - MA, 05 DE FEVEREIRO DE 2026

A P  
EMPREENDEMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152

Assinado de forma digital por A  
P EMPREENDEMENTOS E  
SERVICOS  
LTDA:53673194000152  
Dados: 2026.02.06 07:26:43  
-03'00'

ALLISON RAMOS DOS SANTOS  
CPF:050.603.635-97  
CNPJ: 53.673.194-0001/52  
AP EMPREENDEMENTOS E SERVIÇOS LTDA

PAULO  
RENNAN  
CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:0213  
3800301

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RENNAN CORDEIRO DE  
OLIVEIRA:02133800301  
Dados: 2026.02.06  
07:28:05 -03'00'