



CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ - RORAIMA

PONTE 10M

UIRAMUTÃ

Município	Extensão de pontes existentes (m)	Percentual sobre extensão existente contemplado nesta manutenção (%)	Extensão estimada a ser atendida nesta manutenção (m)	Quantidades de pontes existentes	Quantidade estimada a ser atendida nesta manutenção (m)
UIRAMUTÃ	10,00		10,00	1,00	1,00
Total	10,00		10,00	1,00	1,00

SERVIÇOS CONTEMPLADOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Desmonte de ponte existente

Demolição de sapatas de concreto

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Pav (Rem. Mat. Demol e Material para sapatas)

Transp. Com. Basc.10m³ Rod. Não Pav (Rem. Mat. Demol. e Material para sapatas)

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. pav. (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

Transp. comercial c/ carroceria 15 t rodov. não pav. (Madeira p/ ponte e material para sapatas)

INFRAESTRUTURA

Construção de Sapata de concreto (1,5 x 1,5 x 5,00m)

Estaca de Madeira Cravada (seção de 0,30m x 0,30m)

MESOESTRUTURA

Pilar de madeira (0,30x0,30m)

Linha D'água (0,15 x 0,10 x 4,00m)

Contraventamento (0,15 x 0,10 x 5,00m)

SUPERESTRUTURA

Transversina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Balancin (0,30 x 0,30 x 2,50m)

Longarina (0,30 x 0,30 x 5,00m)

Tabuleiro (0,20 x 0,08 x 5,00m)

Deslizante (0,30 x 0,08 x 5,00m)

Guarda-rodas (0,20 x 0,20 x 5,00m)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Cortinas de contenção

Alas de contenção laterais

Pintura de proteção das peças estruturais da ponte

Fornecim. e implant. de placa de sinaliz. tot. refletiva


Marcos Domingos da Silva
Engenheiro Civil
CREA 0905404068