

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.	
SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1	23,13	23,13	
COMPOSIÇÃO	63	LUMINÁRIA TIPO CALHA ALETADA, METÁLICA DE SOBREPOR, COM REFLETOR E ALETAS DE ALUMINIO BRILHANTE, COM 2 LÂMPADAS LED DE 18 W, 5000K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 1.800LM CADA LÂMPADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020. OBS: NÃO É PERMITIDO UTILIZAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO SLIM DE LED OU COM ALETAS PLÁSTICAS.	UN		98,15	99,67	
SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1	66,92	66,92	
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	9,39	9,39	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	35,30	40,02	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,12	26,00	
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,2	3,87	3,87	
COMPOSIÇÃO	64	CONDULETE DE PVC (INSTALAÇÕES APARENTES) OU CAIXA RETANGULAR 4X2" DE PVC (INSTALAÇÕES EMBUTIDAS), INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,92	11,94	
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,64	2,64	
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	1	6,50	7,35	
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	701,98	724,09	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	23,12	26,00	
COMPOSIÇÃO	65	PERFILADO PERFURADO 19X38MM CHAPA 22, INCLUI ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, DERIVAÇÃO E SUPORTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		20,02	21,17	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,30	40,02	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,12	26,00	
SINAPI-I	39328	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	M	1	4,45	4,45	
SINAPI-I	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	2	0,30	0,30	
SINAPI-I	4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	2	0,73	0,73	
SINAPI-I	11033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	UN	0,65	7,33	7,33	
COMPOSIÇÃO	66	CABO DE COBRE NU 16MM² - ESCAVAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ATERRAMENTO	M		36,01	38,10	
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1	19,63	19,63	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	23,12	26,00	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	35,30	40,02	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,05	83,22	93,43	
COMPOSIÇÃO	67	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL), CABO 16MM², DISJUNTOR DIN 50A, DPS E ATERRAMENTO, INCLUSO POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		4.382,34	4.563,98	
SINAPI	101505	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	2.012,83	2.091,13	
SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLA T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	810,00	810,00	
SINAPI	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1	689,98	717,32	
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3	95,11	95,11	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	35,30	40,02	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	23,12	26,00	

11/02/2025

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

**EVERTON
KNONER**

Assinado de forma digital por
EVERTON KNONER

Dados: 2026.05.11 10:42:22
-03'00'

EVANDRO ANTONIO
DOS
PASSOS:94437998987

Assinado de forma digital por
EVANDRO ANTONIO DOS
PASSOS:94437998987
Dados: 2026.10.09 18:02:42 -03'00'