Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Iomerê
Obra:Muros e cercamento do Cemitério Municipal
Local: Rua Luiz Nora.
Mês de referência - SINAPI 04/2026- não desonerado

AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Item	Referência	Código	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	SINAPI	103689	22,00	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	3,00	502,69	613,28	R$ 1.839,85
Total do Item									**R$ 1.839,85**
2	**DEMOLIÇÃO/MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**								
2.1	SINAPI	97625	22,00	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	7,18	64,27	78,41	R$ 562,98
2.2	SICRO	1600438	22,00	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M³	3,00	651,71	795,09	R$ 2.385,26
2.3	SICRO	101207	22,00	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M³	281,00	11,84	14,44	R$ 4.058,99
Total do Item									**R$ 7.007,23**
3	**MURO ENTORNO**								
3.1	**FUNDAÇÃO/BALDRAME**								
3.2	SINAPI	96525	22,00	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³	9,20	65,21	79,56	R$ 731,92
3.3	SINAPI	104918	22,00	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	563,00	14,76	18,01	R$ 10.138,05
3.4	SINAPI	104916	22,00	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	141,00	18,34	22,37	R$ 3.154,85
3.5	SINAPI	96535	22,00	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇOES. AF_01/2024	M²	15,70	166,51	203,14	R$ 3.189,33
3.6	SINAPI	96533	22,00	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (BALTRAME E CINTA DE AMARRAÇÃO)	M²	48,00	105,99	129,31	R$ 6.206,77
3.7	SINAPI	96558	22,00	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (INCLUINDO VIGAS DE BALDRAME)	M³	12,70	935,99	1.141,91	R$ 14.502,23
Total									**R$ 37.923,15**
3.8	**PILARES**								
3.9	SINAPI	92413	22,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	12,60	129,32	157,77	R$ 1.987,91
3.10	SINAPI	92761	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	132,00	12,31	15,02	R$ 1.982,40
3.11	SINAPI	92759	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,30	14,97	18,26	R$ 882,12
3.12	SINAPI	103672	22,00	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	2,00	748,78	913,51	R$ 1.827,02
Total									**R$ 6.679,45**
3.13	**CERCAMENTO**								
3.14	SINAPI	104800	22,00	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	240,00	12,01	14,65	R$ 3.516,53
3.15	Composição	CP01	22,00	Alambrado com tela metalica e moltdura em tubo metalico	M	160,00	298,21	363,82	R$ 58.210,59
3.16	SINAPI	99842	22,00	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS	M	72,00	558,9	681,86	R$ 49.093,78
Total									**R$ 110.820,90**
Total Item									**R$ 155.423,50**
4	**MURO DE CONCRETO**								
6.1	SINAPI	100343	22,00	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	3080,8	16,11	19,65	R$ 60.550,66
6.2	SINAPI	100344	22,00	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024	KG	2247,3	12,91	15,75	R$ 35.395,42
6.4	SINAPI	102722	22,00	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	151,06	57,17	69,75	R$ 10.536,04
6.5	SINAPI	100349	22,00	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024	M	98,35	756,57	923,02	R$ 90.778,56
6.6	SINAPI	100341	22,00	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M²	495,54	54,25	66,19	R$ 32.797,31
Total do Item									**R$ 230.057,99**

Item	Referência	Código	BDI (%)	Descrição	Unid.	Qtde	Custo Unit. R$	Valor Unit. R$	Valor Total R$
5	**PORTAL ENTRADA/CRUZ**								
5.1	SINAPI	96558	22,00	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (INCLUINDO VIGAS DE BALDRAME)	M³	2,00	864,91	1.055,19	R$ 2.110,38
5.2	SINAPI	103672	22,00	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	3,30	809,87	988,04	R$ 3.260,54
5.3	SINAPI	103675	22,00	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³	4,70	811,2	989,66	R$ 4.651,42
5.4	SINAPI	92759	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	133,10	14,97	18,26	R$ 2.430,86
5.5	SINAPI	92761	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,50	12,31	15,02	R$ 803,47
5.6	SINAPI	92762	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,30	10,77	13,14	R$ 674,05
5.7	SINAPI	92763	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	211,00	8,96	10,93	R$ 2.306,48
5.8	SINAPI	92764	22,00	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	155,50	8,55	10,43	R$ 1.622,02
5.9	SINAPI	92769	22,00	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	84,10	12,82	15,64	R$ 1.315,36
5.10	SINAPI	105547	22,00	FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	M	36,00	12,12	14,79	R$ 532,31
5.11	SINAPI	103361	22,00	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	9,70	104,14	127,05	R$ 1.232,39
5.12	SINAPI	87286	22,00	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M³	34,40	729,81	890,37	R$ 30.628,67
5.13	SINAPI	87377	22,00	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	34,40	814,6	993,81	R$ 34.187,13
5.14	SINAPI	44541	22,00	PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM	M²	5,50	414,25	505,39	R$ 2.779,62
5.15	SINAPI	11062	22,00	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	M²	9,50	48,04	58,61	R$ 556,78
5.16	Composição	CP02	22,00	Execução e instalação de estrutura em chapade aluminio composto	M²	3,5	220,84	269,42	R$ 942,99
5.17	SINAPI	88485	22,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	25,60	4,39	5,36	R$ 137,11
5.18	SINAPI	104642	22,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	25,60	12,03	14,68	R$ 375,72
5.19	SINAPI	104588	22,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M²	8,80	220,46	268,96	R$ 2.366,86
Total do Item									**R$ 92.914,16**
6	**ACABAMENTOS**								
6.1	SINAPI	87893	22,00	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	467,50	9,29	11,33	R$ 5.298,55
6.2	SINAPI	87792	22,00	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M²	467,50	48,72	59,44	R$ 27.787,45
6.3	SINAPI	88485	22,00	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	467,50	4,39	5,36	R$ 2.503,84
6.4	SINAPI	104642	22,00	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	467,50	12,03	14,68	R$ 6.861,31
6.5	SINAPI	104588	22,00	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	M²	23,00	220,46	268,96	R$ 6.186,11
Total do Item									**R$ 48.637,26**
7	**PASSEIO**								
7.1	SINAPI	94274	22,00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	79,90	54,30	66,25	R$ 5.293,06
7.2	SINAPI	92397	22,00	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	220,00	74,03	90,32	R$ 19.869,65
7.3	SINAPI	38135	22,00	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M²	20,00	76,62	93,48	R$ 1.869,53
Total do Item									**R$ 27.032,24**
Total do Orçamento									**R$ 562.912,23**

gov.br
Documento assinado digitalmente
INDIARA LOUVATEL DEBARBA
Data: 01/07/2026 14:28:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Engª Indiara Louvatel Debarba
Engenheira Civil - AMARP
CREA/SC - 140.267-4