CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVESTIMENTO PRIMARIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO RINCAO DOS VIEIROS				
1.	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**-**	
1.1.	Serviços iniciais		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	Unidade por obra
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.700,00	Área de revestimento (3.000x6m) * espessura de 15cm
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.700,00	Área de revestimento (3.000x6m) * espessura de 15cm
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CASCALHAMENTO (15CM)		-	
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.320,00	Volume de material * km de transporte (média de 1,6km)
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.000,00	Área de revestimento

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: 236307
ART/RRT: 14719156

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Data: 12/11/2026 09:37:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NELSON PALINSKI:90715934015

Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.12 11:46:01 -03'00'

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO PRIMARIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO RINCAO DOS VIEIROS			
1.	**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**-**
1.1.	Serviços iniciais		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA		-
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.700,00
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.700,00
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CASCALHAMENTO (15CM)		-
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.320,00
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.000,00

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: 236307
ART/RRT: 14719156