CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	09-26 (N DES.)	REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE	SETE DE SETEMBRO/RS	21,94%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO RINCÃO DOS VIEIROS									**136.809,00**	
1.			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**					**-**	**136.809,00**	
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**1.746,00**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	497,17	BDI 1	606,25	1.746,00	RA
1.2.			**EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA**					**-**	**53.811,00**	
1.2.1.	SINAPI	101119	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.700,00	9,16	BDI 1	11,17	30.159,00	RA
1.2.2.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.700,00	7,18	BDI 1	8,76	23.652,00	RA
1.3.			**EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CASCALHAMENTO (15CM)**					**-**	**81.252,00**	
1.3.1.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.320,00	2,75	BDI 1	3,35	14.472,00	RA
1.3.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	18.000,00	3,04	BDI 1	3,71	66.780,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: 236307
ART/RRT: 14719156

NELSON PALINSKI:90715934015

Assinado de forma digital por NELSON PALINSKI:90715934015
Dados: 2026.11.12 11:48:48 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE MARTINS
Data: 12/11/2026 09:39:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br