CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS -	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA ESTEFÂNIA				
1.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-	
1.1.	Serviços iniciais		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	Unidade por obra
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.780,00	Área de revestimento (4.200x6m) * espessura de 15cm
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	3.780,00	Área de revestimento (4.200x6m) * espessura de 15cm
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CASCALHAMENTO (15CM)		-	
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.584,00	Volume de material * km de transporte (média de 2,8km)
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	25.200,00	Área de revestimento

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Data

GUSTAVO H. MARTINS
Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: RS236307
ART/RRT: 14719376

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS -	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHAMENTO) EM TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS - LINHA ESTEFÂNIA			
1.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		-
1.1.	Serviços iniciais		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88
1.2.	EXTRAÇÃO DE MATERIAL DA JAZIDA		-
1.2.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	3.780,00
1.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	3.780,00
1.3.	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CASCALHAMENTO (15CM)		-
1.3.1.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.584,00
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	25.200,00

SETE DE SETEMBRO/RS
Local

quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Data

GUSTAVO H. MARTINS
Responsável Técnico
Nome: Gustavo Henrique Martins
CREA/CAU: RS236307
ART/RRT: 14719376