



Rua Verônica Scheid,n 1008 - Centro
Fone/Fax: (49) 3654-0054
89.982-000 – São Bernardino - SC
CNPJ – 01.612.812/0001-50
e-mail – engenharia@saobernardino.sc.gov.br

SÃO BERNARDINO - SC

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDINO - SC

OBRA: FECHAMENTO DA PISCINA DA CRECHE

LOCAL: RUA DA PRAIA

ÁREA CONS 36,24m²

SINAPI REFERÊNCIA: 06/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		Referência SINAPI
				Unitário	Total	
1	MURETA					
1.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	4,79	M3	1.380,20	6.611,16	101165
Total do Item					6.611,16	
2	FECHAMENTO COM TELA					
2.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 1,5 M	69,00	M2	100,80	6.955,48	COMP 01
2.2	PILAR DE FERRO 5X8CM PINTADO CHUMBADO EM ALVENARIA, TAMANHO DE 2,0M	8,00	UND	91,00	728,00	COTAÇÃO
Total do Item					7.683,48	
3	PINTURA					
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	72,48	M2	5,56	403,10	88415
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	72,48	M2	16,24	1.177,25	88489
Total do Item					1.580,35	
TOTAL					15.874,99	

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 15.874,99 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais, noventa e nove centavos).

SÃO BERNARDINO - SC, 11 DE AGOSTO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Engº Fernando Henrique Riffel

PREFEITO MUNICIPAL

Dalvir Luiz Ludwig