ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
Rua José Scheid - Centro - São Bernardino
CEP: 89982-000 CNPJ: 01.612.812/0001-50 Telefone: (49) 3654-0054
E-mail: Site:

Solicitação de Compra Nº 12819/2025

Solicitante: NEIVA DAS CHAGAS DAL PIZZOL **Data da Solicitação:** 13/08/2025
Organograma: 1200500025 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Local de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.
Justificativa: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE SERÃO DESTINADOS À CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIUSO E REFEITORIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL.
Observações:
Desdobramento:
Fundamento Legal:
Justificativa Valores:
Prazo Execução:
Modalidade:

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	10146651-1	2,00	UND	ESTANTE MULTIUSO: ESTRUTURA EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. SETE PRATELEIRAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA CENTRAL, QUATRO DE UM LADO E TRÊS DO OUTRO LADO. BASE INFERIOR COM SEIS RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1920X900X300MM (AXLP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	1.178,0000	2.356,00
2	10146652-1	2,00	UND	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO NOVE PORTAS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR BRANCO TEXTURA. FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 3MM. NOVE PORTAS COM PUXADORES INDIVIDUAIS, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURA, COLORIDO. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF DE NO MINIMO 15MM. BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MINIMO 390X350X245 MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MINIMO 1850X1200X450MM (AXLXP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	2.261,6700	4.523,34
3	10146653-1	2,00	UND	ESTANTE ALTA NOVE NICHOS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 3MM. PARTE SUPERIOR COM NOVE NICHOS ABERTOS. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF 15MM, BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS, EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MINIMO 390X350X245MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MINIMO 1850X1200X435MM (AXLXP) APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	1.491,0000	2.982,00
4	10146654-1	3,00	UND	CONJUNTO COLETIVO MATERNAL 8 LUGARES, FORMADO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS CONCHA: MESA ESTRUTURA EM TUBO DE	3.118,6700	9.356,01

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
Rua José Scheid - Centro - São Bernardino
nullCNPJ: 01.612.812/0001-50null
E-mail: Site:

AÇO, PÉS COM BARRAMENTO DUPLO EM TUBO NO MÍNIMO 20X30 PAREDE 1,06MM) DE CADA LADO. ENTRE OS PÉS DUAS PEÇAS EM TUBO DE AÇO QUADRADO NO MÍNIMO 20X20(PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM) EM FORMA DE ARCO QUE SE UNEM DE CADA LADO DA MESA PARA DEFINIR A SUA ESTABILIDADE. BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO NO MÍNIMO 20X40 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) E TRAVESSAS EM TUBO NO MÍNIMO 15X15 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI-PÓ. AS PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA E REBARBAS. FECHAMENTO DOS TOPOS COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS NO MÍNIMO 20X30 COM CALÇO FIXADO ATRAVÉS DE REBITES 4.8X16. PROTETOR DE PINTURA EM RESINA PLÁSTICA COM FORMATO DE (U) DIMENSÕES NO MÍNIMO 260X23X13MM NA BASE DOS PÉS FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES E PINOS. TAMPO NO MÍNIMO (1845X820MM) EM RESINA ABS, ALTO IMPACTO, COMPOSTO POR TRÊS MÓDULOS (TRIPARTIDO) DE NO MÍNIMO 615X820MM, 4MM DE ESPESSURA E ABAS DE 50MM EM TODA SUA EXTENSÃO. TAMPO ENCAIXADO NA ESTRUTURA. NA PARTE INFERIOR DE CADA TAMPO ESTÃO INJETADOS QUATRO SUPORTES DO TIPO PRESILHAS QUE SE ENCAIXAM POR PRESSÃO NO REQUADRO DA ESTRUTURA E APÓS FIXADOS À MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE PHILLIPS 4.2X13. ALTURA DO TAMPO AO CHÃO NO MÍNIMO 440MM. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL), GRAU DE EMPOLAMENTO D0/10 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO.
CADEIRA CONCHA: ESTRUTURA CONFECCIONADA COM QUATRO PÉS INDIVIDUAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO REDONDA DE 1% (PAREDE NO MÍNIMO 1,50MM), CURVADO EM FORMA DE (U) INVERTIDO, DO LADO EXTEMO AO ASSENTO PARA PROPORCIONAR O EMPILHAMENTO DA CADEIRA. TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE % (PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM). FECHAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS EM RESINA PLÁSTICA PP, ESTILO BOTINHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE COM DIMENSÕES 11% DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 50MM DE ALTURA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG. PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO/ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA ÚNICA, CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA PP NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 290X300X300 MM (AXLXP) CONTENDO NA PARTE TRASEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CONTÉM NO ENCOSTO DA CONCHA, DOIS ORIFÍCIOS, SENDO O SUPERIOR DENOMINADO COMO PEGA MÃO EM FORMA OVAL NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 80X25MM E O INFERIOR PARA VENTILAÇÃO, NA BASE, COM AS MEDIDAS NO MÍNIMO 125X55MM. NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO DOTADO POR 4 TORRES INJETADAS NO MESMO MATERIAL QUE SERVE PARA A FIXAÇÃO À ESTRUTURA TUBULAR POR PARAFUSOS 5X25 MITOPLASTIC. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO NO MÍNIMO 240MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE

	Preço Total:	19.217,35

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
54 - 04.001.12.365.0008.2015.4.4.90.00.00	Manutenção da Creche	1.500.1001.5001	3.537,00
41 - 04.001.12.361.0008.2016.4.4.90.00.00	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.500.1001.5001	15.680,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO
Rua José Scheid - Centro - São Bernardino
nullCNPJ: 01.612.812/0001-50null
E-mail: Site:

São Bernardino, 13 de Agosto de 2025.

NEIVA DAS CHAGAS DAL PIZZOL (088.457.779-10)
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA

DALVIR LUIZ LUDWIG (961.204.109-10)
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DESANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº70/2025

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE

Responsável pela Demanda: Fernanda Aparecida Link
Matrícula: 582/05
E-mail:educacao@saobernardino.sc.gov.br

Telefone: (49)36540269

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO QUE SERÃO DESTINADOS À CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIUSO E REFEITORIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL.

2. Justificativa da necessidade, quantidade da contratação e do preço

O objetivo desta aquisição é criar um espaço dedicado ao bem-estar e desenvolvimento integral dos alunos do ensino fundamental e ensino infantil. A criação desse espaço é essencial para oferecer um ambiente adequado para refeições, atividades recreativas e o armazenamento seguro de materiais pedagógicos e de uso pessoal dos alunos. O armário Estante é essencial para o armazenamento organizado de materiais escolares, livros, jogos e itens pessoais dos alunos. A estante permitirá um acesso fácil e seguro a esses materiais, promovendo um ambiente organizado e funcional, onde contribui para a organização do espaço, facilitando a gestão de recursos e aumentando a durabilidade dos materiais. Também auxilia na promoção da autonomia dos alunos, que terão um local específico para guardar seus pertences. A aquisição do conjunto refeitório, composto por mesas e cadeiras adequadas, é crucial para garantir que os alunos possam realizar suas refeições de forma confortável e adequada, onde, proporciona um espaço adequado para as refeições, promovendo hábitos alimentares saudáveis e um ambiente propício para a socialização entre os alunos.

3. Descrições e quantidades

Item	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA (SE APLICÁVEL)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1.	ESTANTE MULTIUSO: ESTRUTURA EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. SETE PRATELEIRAS SEPARADAS POR DIVISÓRIA CENTRAL, QUATRO DE UM LADO E TRÊS DO OUTRO LADO. BASE INFERIOR COM SEIS RODÍZIOS PARA DESLOCAMENTO. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1920X900X300MM (AXLP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E	Não se aplica	Unid.	2

	INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.			
2.	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO NOVE PORTAS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR BRANCO TEXTURA. FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 3MM. NOVE PORTAS COM PUXADORES INDIVIDUAIS, REVESTIDAS EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURA, COLORIDO. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF DE NO MINIMO 15MM, BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MINIMO 390X350X245 MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MINIMO 1850X1200X450MM (AXLXP). APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.	Não se aplica	Unid.	2
3.	ESTANTE ALTA NOVE NICHOS E TRÊS BALDINHOS COLORIDOS ESTRUTURA EM MDF DE NO MINIMO 15MM, MELAMÍNICO BP COR BRANCO TEXTURA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM LÂMINA COR BRANCO. FUNDO EM MDF DE NO MINIMO 3MM. PARTE SUPERIOR COM NOVE NICHOS ABERTOS. PARTE INFERIOR COM UMA PRATELEIRA DE MDF 15MM, BORDA EM LÂMINA PVC COLORIDA. NESSA PRATELEIRA SÃO ENCAIXADOS TRÊS BAÚS/BALDINHOS COLORIDOS, EM FORMATO HEXAGONAL, CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA PP MEDIDAS DE NO MINIMO 390X350X245MM (LXPXA) E 17 LITROS DE CAPACIDADE, PARTE INFERIOR COM QUATRO SAPATAS REGULÁVEIS, HASTE DE ROSCA 5/16, COM SUPORTE METÁLICO EM FORMATO "U" PARA ENCAIXE NA LATERAL DO MÓVEL. MEDIDAS DO ARMÁRIO DE NO MINIMO 1850X1200X435MM (AXLXP) APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO..	Não se aplica	Unid.	2
4.	CONJUNTO COLETIVO MATERNAL 8 LUGARES, FORMADO POR UMA MESA E OITO CADEIRAS CONCHA: MESA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉS COM BARRAMENTO DUPLO EM TUBO NO MÍNIMO 20X30 PAREDE 1,06MM) DE CADA LADO. ENTRE OS PÉS DUAS	Não se aplica	Unid.	3

	PEÇAS EM TUBO DE AÇO QUADRADO NO MÍNIMO 20X20(PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM) EM FORMA DE ARCO QUE SE UNEM DE CADA LADO DA MESA PARA DEFINIR A SUA ESTABILIDADE. BASE DE FIXAÇÃO DO TAMPO EM TUBO NO MÍNIMO 20X40 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) E TRAVESSAS EM TUBO NO MÍNIMO 15X15 (PAREDE NO MÍNIMO 1,20MM) QUE UNIDAS ENTRE SI FORMAM UMA PEÇA ÚNICA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES. ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI-PÓ. AS PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS OU IRREGULARIDADE DE SOLDA E REBARBAS. FECHAMENTO DOS TOPOS COM QUATRO PONTEIRAS PLÁSTICAS INJETADAS NO MÍNIMO 20X30 COM CALÇO FIXADO ATRAVÉS DE REBITES 4.8X16. PROTETOR DE PINTURA EM RESINA PLÁSTICA COM FORMATO DE (U) DIMENSÕES NO MÍNIMO 260X23X13MM NA BASE DOS PÉS FIXADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES E PINOS. TAMPO NO MÍNIMO (1845X820MM) EM RESINA ABS, ALTO IMPACTO, COMPOSTO POR TRÊS MÓDULOS (TRIPARTIDO) DE NO MÍNIMO 615X820MM, 4MM DE ESPESSURA E ABAS DE 50MM EM TODA SUA EXTENSÃO. TAMPO ENCAIXADO NA ESTRUTURA. NA PARTE INFERIOR DE CADA TAMPO ESTÃO INJETADOS QUATRO SUPORTES DO TIPO PRESILHAS QUE SE ENCAIXAM POR PRESSÃO NO REQUADRO DA ESTRUTURA E APÓS FIXADOS À MESMA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO BROCANTE PHILLIPS 4.2X13. ALTURA DO TAMPO AO CHÃO NO MÍNIMO 440MM. MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA E A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 3504 HORAS, QUE CONTENHA UNIÃO SOLDADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL), GRAU DE EMPOLAMENTO D0/10 E GRAU DE ENFERRUJAMENTO. CADEIRA CONCHA: ESTRUTURA CONFECCIONADA COM QUATRO PÉS INDIVIDUAIS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SECÇÃO REDONDA DE 1% (PAREDE NO MÍNIMO 1,50MM), CURVADO EM FORMA DE (U) INVERTIDO, DO LADO EXTEMO AO ASSENTO PARA PROPORCIONAR O EMPILHAMENTO DA CADEIRA. TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE % (PAREDE NO MÍNIMO 1,06MM). FECHAMENTO DOS PÉS COM PONTEIRAS EM RESINA PLÁSTICA PP, ESTILO			

	BOTINHA FIXADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE COM DIMENSÕES 11% DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 50MM DE ALTURA. SOLDAGEM PELO PROCESSO MIG. PINTURA EM EPÓXI-PÓ. ASSENTO/ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA ÚNICA, CONFECCIONADA EM RESINA PLÁSTICA PP NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 290X300X300 MM (AXLXP) CONTENDO NA PARTE TRASEIRA A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CONTÉM NO ENCOSTO DA CONCHA, DOIS ORIFÍCIOS, SENDO O SUPERIOR DENOMINADO COMO PEGA MÃO EM FORMA OVAL NAS MEDIDAS NO MÍNIMO 80X25MM E O INFERIOR PARA VENTILAÇÃO, NA BASE, COM AS MEDIDAS NO MÍNIMO 125X55MM. NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO DOTADO POR 4 TORRES INJETADAS NO MESMO MATERIAL QUE SERVE PARA A FIXAÇÃO À ESTRUTURA TUBULAR POR PARAFUSOS 5X25 MITOPLASTIC. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO NO MÍNIMO 240MM. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, PROSPECTO TÉCNICO, DIMENSÕES, MEDIDA MATERIAL E MARCA. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO E INSTALADO, INCLUSO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.			

4. Observações gerais:

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Os mobiliários deverão ser entregues montados e instalados em até 20(vinte dias), após a solicitação e autorização de fornecimento.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Os mobiliários deverão ser entregues montados e instalados em até 20(vinte dias), após a solicitação e autorização de fornecimento. Junto as dependências do Núcleo Escolar Aldino Léo Scheid e Creche municipal, ambas localizadas na Rua da Praia, Centro, conforme orientação da Secretaria de Educação. A vigência do contrato será até 31/12/2025, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Unidade: Secretaria De Educação.
Servidor responsável para esclarecimentos: Fernanda Aparecida Link.

4.4. Prazo para pagamento: 10 dias após liquidação da despesa.

São Bernardino, aos 25 de agosto de 2025.

Fernanda

Responsável pela Formalização da Demanda
Fernanda Aparecida Link
Ocupante do cargo de auxiliar administrativo.
Matricula 582/05

ESTADO DESANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDINO
CNPJ: 01.612.812/0001-50

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES:

Neiva Das Chagas Dal Pizzol
Secretária da Educação Cultura e Esportes
Matrícula N°509/05

DALVIR LUIZ LUDWIG:96120410910

Assinado de forma digital por DALVIR LUIZ LUDWIG:96120410910
Dados: 2025.09.02 10:23:05 -03'00'