



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura de São Bernardino	Apelido do Empreendimento REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NUCLEO FRITZEN			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	MUNICÍPIO / UF São Bernardino/SC	BDI 1 23,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA									102.041,91	
1.			REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - NPUCLEO URBANO FRITZEN					-	102.041,91	
1.1.			ADM LOCAL					-	7.632,74	
1.1.1.	Composição	COMP05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO	%	100,00	49,46	0,00%	49,46	4.946,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3,00	725,58	BDI 1	895,58	2.686,74	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.430,91	
1.2.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22°, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88	267,50	BDI 1	330,18	950,92	RA
1.2.2.	Composição	COMP08	SUORTE PLACA DE OBRA COM POSTES VERTICAIS E ESCORAS EM EUCALIPTO ROLIÇO, CONCRETADOS, E FIXAÇÃO DA PLACA	UN	1,00	213,07	BDI 1	262,99	262,99	RA
1.2.3.	Composição	COMP06	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA COM TELA, CONES E PLACAS, DURANTE TODA A OBRA	M	700,00	0,25	BDI 1	0,31	217,00	RA
1.3.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA					-	92.216,66	
1.3.1.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	630,00	13,26	BDI 1	16,37	10.313,10	RA
1.3.2.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	290,00	7,81	BDI 1	9,64	2.795,60	RA
1.3.3.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	250,00	33,86	BDI 1	41,79	10.447,50	RA
1.3.4.	SINAPI	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	M3	25,80	338,71	BDI 1	418,07	10.786,21	RA
1.3.5.	Composição	COMP01	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JPE 80 PN 10 SDR 17 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	630,00	33,33	BDI 1	41,14	25.918,20	RA
1.3.6.	SINAPI	97134	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	41,00	4,59	BDI 1	5,67	232,47	RA
1.3.7.	SINAPI-I	9828	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	41,00	155,38	BDI 1	191,79	7.863,39	RA
1.3.8.	SINAPI-I	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM	M	41,00	27,62	BDI 1	34,09	1.397,69	RA
1.3.9.	SINAPI-I	4491	PONTLETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00	7,23	BDI 1	8,92	35,68	RA
1.3.10.	Composição	COMP02	INSTALAÇÃO DE VENTOSA, COM HASTE DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES	UN	1,00	1.355,54	BDI 1	1.673,14	1.673,14	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de São Bernardino	Apelido do Empreendimento REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - NUCLEO FRITZEN			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	Município / UF São Bernardino/SC	BDI 1 23,43%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA									102.041,91	
1.3.11.	Composição	COMP03	INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA	UN	4,00	2.320,69	BDI 1	2.864,43	11.457,72	RA
1.3.12.	Composição	COMP04	INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA	UN	4,00	1.882,84	BDI 1	2.323,99	9.295,96	RA
1.4.			LIMPEZA FINAL DA OBRA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO NAS VALAS REATERRADAS NAS ESTRADAS					-	761,60	
1.4.1.	Composição	COMP07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M	680,00	0,91	BDI 1	1,12	761,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São Bernardino/SC
Local
segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE FEUSER SUZIN
CREA/CAU: 183.986-1
ART/RRT: 10398009-7

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP01	TUBO PEAD PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JPE 80 PN 10 SDR 17 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M		33,27	33,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0213	24,86	26,47
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,0106	28,70	31,03
Cotação	COT01	TUBO PEAD PE 80 PN 10 SDR 17 DIÂMETRO 63MM	M	1	32,44	32,44
Composição	COMP02	INSTALAÇÃO DE VENTOSA, COM HASTE DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÕES	UN		1.208,82	1.355,54
SINAPI-I	37422	TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1	0,00	58,47
Cotação	COT05	TUBO PEAD PN 10 DIÂMETRO 20MM	M	0,7	6,33	6,33
SINAPI-I	37416	LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1	0,00	4,06
SINAPI-I	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	4	24,87	24,87
SINAPI-I	61	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	UN	1	0,00	4,50
SINAPI-I	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIADO, BITOLA 3/4"	UN	1	35,43	35,43
SINAPI-I	4178	NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1	0,00	8,16
Cotação	COT08	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4"x2"	UN	1	20,55	20,55
SINAPI-I	3266	FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	UN	1	0,00	65,43
Cotação	COT06	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO FOFO 2"	UN	1	973,87	973,87
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,5	28,70	31,03
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,5	21,34	23,07
Composição	COMP03	INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE DESCARGA	UN		1.680,02	2.320,69
SINAPI-I	7793	DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	0,6	100,95	100,95
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	0,5	50,93	50,93
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50	0,84	0,84
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	160,00	160,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,15	111,91	111,91
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	11	7,66	7,66
SINAPI-I	6240	TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	0,00	632,88
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	129,20	129,20
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	6	79,09	79,09
Cotação	COT03	REGISTRO DE GAVETA P/PVC PBA REGISTRO FOFO DN 50MM DE 60MM C/ CUNHA EMBORRACHADA - NBR 14968 (REGISTRO DE DESCARGA)	UN	1	660,98	660,98
Cotação	COT09	Adaptador PEAD 63 mm x rosca 2"	UN	2	69,90	69,90
SINAPI-I	48	ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM	UN	2	25,51	25,51
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,5	28,70	31,03
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,5	21,34	23,07
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,5	28,26	30,56
Composição	COMP04	INSTALAÇÃO E MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA	UN		1.875,05	1.882,84
SINAPI-I	7793	DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	0,6	100,95	100,95
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	0,5	50,93	50,93
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	50	0,84	0,84
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1	160,00	160,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,15	111,91	111,91
SINAPI-I	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	11	7,66	7,66
Cotação	COT04	TAMPÃO DE FOFO DÚCTIL T9 P/ CAIXA REGISTRO TD-5	UN	1	173,85	173,85
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,1	129,20	129,20
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	KG	6	79,09	79,09
Cotação	COT03	REGISTRO DE GAVETA P/PVC PBA REGISTRO FOFO DN 50MM DE 60MM C/ CUNHA EMBORRACHADA - NBR 14968 (REGISTRO DE DESCARGA)	UN	1	660,98	660,98
Cotação	COT09	Adaptador PEAD 63 mm x rosca 2"	UN	2	69,90	69,90
Cotação	COT10	Adaptador PVC PBA bolsa x rosca 2"	UN	2	36,10	36,10
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,5	28,70	31,03
SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,5	21,34	23,07
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,5	28,26	30,56
Composição	COMP05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL: PESSOAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E DE APOIO	%		45,91	49,46
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00125	22.254,83	24.019,86
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,00125	10.609,38	11.412,04
SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,000625	7.295,35	7.838,05
SINAPI-I	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KWH	0,3	0,89	0,89
Composição	COMP06	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DE OBRA COM TELA, CONES E PLACAS, DURANTE TODA A OBRA	M		0,07	0,25
SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	0,001	50,18	50,18
SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,01	2,32	2,32
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,0002	0,00	924,00
Composição	COMP07	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M		0,86	0,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	24,86	26,47
SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1	0,63	0,66
SINAPI	73436	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0005	169,31	172,07

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP08	SUPORTE PLACA DE OBRA COM POSTES VERTICAIS E ESCORAS EM EUCALIPTO ROLIÇO, CONCRETADOS, E FIXAÇÃO DA PLACA	UN		209,80	213,07
SINAPI-I	2729	CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	4	27,73	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	24,86	26,47
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	35,20	37,68
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,02	16,04	16,04
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,08	631,41	631,41

16/03/2026

Data

Responsável Técnico: HENRIQUE FEUSER SUZIN
CREA/CAU: 183.986-1

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	95876447000135	Leão Poços Artesianos	49999070450	João
E002		ORSE		
E003	23794485000138	CASA IRRIGA	31996372732	
E004	21951873000150	Hidraconex Materiais Hidráulicos Ltda	3135689125	
E005	01818715000107	COMERCIAL FUNDAÇÃO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1145240918	Aline
E006	03068955000179	COMERCIAL GUIGO LTDA	5136327472	Wesley
E007	02264256000646	ACQUAFORT COM DE AMT DE CONST LTDA	47996918236	Daniel
E008	8297710900018	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	4832460466	Yasmin

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT01	TUBO PEAD PE 80 PN 10 SDR 17 DIÂMETRO 63MM	M	32,44	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Leão Poços Artesianos		38,40	13/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		49,34	18/03/2026
	E007	ACQUAFORT COM DE AMT DE CONST LTDA		26,48	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		22,18	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT03	REGISTRO DE GAVETA P/PVC PBA REGISTRO FOFO DN 50MM DE 60MM C/ CUNHA EMBORRACHADA – NBR 14968 (REGISTRO DE DESCARGA)	UN	660,98	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	Hidraconex Materiais Hidráulicos Ltda		890,00	17/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		425,80	18/03/2026
	E007	ACQUAFORT COM DE AMT DE CONST LTDA		804,90	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		517,06	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT04	TAMPÃO DE FOFO DÚCTIL T9 P/ CAIXA REGISTRO TD-5	UN	173,85	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	ORSE		173,00	01/2026
	E005	COMERCIAL FUNDAÇÃO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		154,00	18/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		174,70	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		187,06	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES: ITEM 5662 ORSE				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT05	TUBO PEAD PN 10 DIÂMETRO 20MM	M	6,33	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Leão Poços Artesianos		4,40	13/03/2026
	E004	Hidraconex Materiais Hidráulicos Ltda		7,90	17/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		7,56	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		5,10	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT06	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO FOFO 2"	UN	973,87	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	ORSE		1.822,38	01/2026
	E003	CASA IRRIGA		645,00	17/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		775,80	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		1.171,93	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES: ITEM 6439 ORSE				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT08	BUCHA DE REDUÇÃO 3/4"x2"	UN	20,55	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	ORSE		20,55	01/2026
	OBSERVAÇÕES: ITEM 2610 ORSE				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT09	Adaptador PEAD 63 mm x rosca 2"	UN	69,90	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Leão Poços Artesianos		69,90	13/03/2026
	E006	COMERCIAL GUIGO LTDA		39,50	18/03/2026
	E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO		75,27	18/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	COT10	Adaptador PVC PBA bolsa x rosca 2"	UN	36,10	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

E006	COMERCIAL GUIGO LTDA	36,10	18/03/2026
E007	ACQUAFORT COM DE AMT DE CONST LTDA	83,87	18/03/2026
E008	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO	15,48	18/03/2026
OBSERVAÇÕES:			

16/03/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

JULIA