

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Guia Meio Fio em concreto

Local: Rua Romeu Hilário Fritzen, Rua Hilário Francisco Wolfart, Rua Hernesto Julio Schneider

Município: São Bernardino/SC

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Bernardino - SC

CNPJ 01.612.812/0001-50

Endereço: Rua Verônica Scheid, 1008 – Centro.

CEP 89.982-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Fernando Henrique Riffel

CREA SC: 146847-0

1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados para execução de meio fios nas ruas citadas no município de São Bernardino – SC.

A execução deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só serão admitidas com autorização do responsável técnico e das partes interessadas de comum acordo.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

2.0 PLACA DA OBRA

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local visível, colocadas no início dos trabalhos. A contratada será responsável pelo fornecimento e fixação das placas de obra exigidas pela legislação do CREA e demais órgãos de fiscalização bem como das placas indicativas do órgão repassador do recurso e do órgão responsável pela fiscalização.

3.0 MEIO FIO PRÉ-FABRICADO

O meio fio nos passeios será em concreto pré-fabricado, conforme especificação do projeto e detalhe 01. O meio deverá ser executado com concreto Fck mín. 15Mpa.

Detalhe 01 – Meio Fio Simples Pré-Fabricado

4.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira.

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter prévia aprovação do projetista.

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações etc.

São Bernardino - SC, 03 de junho de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng Fernando Henrique Riffel

CREA 146847-0