



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO EM ASSUNÇÃO DE GOIAS	MUNICÍPIO / UF VILA PROPÍCIO	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO EM ASSUNÇÃO DE GOIAS									251.688,08	
1.			EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO					-	251.688,08	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.529,63	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,73	BDI 1	562,14	2.529,63	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	9.201,95	
1.2.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	7.623,82	BDI 1	9.201,95	9.201,95	RA
1.3.			QUEBRA MOLAS					-	108.357,49	
1.3.1.	EMBASA	03.01.07	REDUTOR DE VELOCIDADE EM CONCRETO SIMPLES (TIPO QUEBRA-MOLA), INCL. FORNEC. DE MAT., IMPLANTACAO ERETIRADA APOS EXEC. DAS OBRAS (DP0301-03)	M	199,00	451,13	BDI 1	544,51	108.357,49	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	131.599,01	
1.4.1.	Composição	002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25 CM	UN	92,00	77,01	BDI 1	92,95	8.551,40	RA
1.4.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	46,00	279,78	BDI 1	337,69	15.533,74	RA
1.4.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	46,00	279,81	BDI 1	337,73	15.535,58	RA
1.4.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	138,00	472,15	BDI 1	569,89	78.644,82	RA
1.4.5.	Composição	003	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	340,40	32,45	BDI 1	39,17	13.333,47	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
EMBASA 06/2025 ONERADO E SICRO 07/2025

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VILA PROPÍCIO
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

PMv3.16

Responsável Técnico
Nome: LORENA FÁTIMA SILVA
CREA/CAU: 25.178/D-GO

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO EM ASSUNÇÃO DE GOIAS	MUNICÍPIO / UF VILA PROPÍCIO	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE QUEBRA MOLA E SINALIZAÇÃO EM ASSUNÇÃO DE GOIAS									251.688,08
Data				ART/RRT: 10 2025 037 7665					

RECURSO

