

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS C/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6 X 15 CM, EM MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 02 ÁGUAS COBERTA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM - COM REAPROVEITAMENTO	M		21,64	24,27
	SINAPI-I	39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	18,70	18,70
	SINAPI	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	21,62	24,28
	SINAPI	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	27,02	30,50
	SINAPI	93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0029	29,00	32,75
	SINAPI	93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,004	28,14	31,89

COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS S/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6 X 15 CM, EM MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 02 ÁGUAS COBERTOS COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		108,68	110,11
	SINAPI-I	4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3	32,50	32,50
	SINAPI	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	21,62	24,28
	SINAPI	88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,322	27,02	30,50
	SINAPI	93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,004	28,14	31,89

COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TELHAS S/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE TELHADO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM- SEM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS	M2		6,92	7,79
	SINAPI	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	20,21	22,66
	SINAPI	88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	26,74	30,19
	SINAPI	93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0053	29,00	32,75

COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE TELHAS C/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHADO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS E PARAFUSOS	M2		16,88	18,65
	SINAPI-I	1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,75	0,23	0,23
	SINAPI-I	4302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	0,75	3,57	3,57
	SINAPI	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,332	20,21	22,66
	SINAPI	88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,256	26,74	30,19
	SINAPI	93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0106	29,00	32,75
	SINAPI	93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0073	28,14	31,89

COMPOSIÇÃO	TESOURA METÁLICA	REMOÇÃO, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA DANIFICADA E TIRANTES, INCLUINDO PINTURA DA TESOURA	UN		2.760,22	2.919,13
	SINAPI-I	4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	51,22	11,75	11,75
	SINAPI-I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,522	37,45	37,45
	SINAPI	88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5	28,07	31,54
	SINAPI	88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,8	23,45	26,57
	SINAPI	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,8	20,21	22,66
	SINAPI	92258 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	341,21	373,49
	SINAPI	100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	23,8	10,91	11,13
	SINAPI	93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	3,5	171,13	174,94

05/02/2024

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:JOÃO LUIZ KAYSER
099517-1