



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Princesa/SC	Apelido do Empreendimento CONSERTO COBERTURA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 12-23 (DES.)	Descrição do Lote CONSERTO COBERTURA	Município / UF Princesa/SC	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSERTO COBERTURA										
1.			CONSERTO COBERTURA GALPÃO GARAGEM DE MÁQUINAS					-	19.305,35	
1.1.			CONSERTO					-	19.305,35	
1.1.1.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	60,00	47,55	BDI 1	60,18	3.610,80	RA
1.1.2.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	7,00	76,33	BDI 1	96,61	676,27	RA
1.1.3.	Composição	REMOÇÃO DE TELHAS S/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO DE TELHADO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM- SEM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS	M2	66,00	6,92	BDI 1	8,76	578,16	RA
1.1.4.	Composição	REMOÇÃO DE TELHAS C/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TELHADO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO 6 MM COM REAPROVEITAMENTO DAS TELHAS E PARAFUSOS	M2	88,80	16,88	BDI 1	21,37	1.897,66	RA
1.1.5.	Composição	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS C/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6 X 15 CM, EM MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 02 ÁGUAS COBERTOS COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM - COM REAPROVEITAMENTO	M	59,50	19,64	BDI 1	24,86	1.479,17	RA
1.1.6.	Composição	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS S/ REAPROVEITAMENTO	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CAIBROS 6 X 15 CM, EM MADEIRA DE LEI NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 02 ÁGUAS COBERTOS COM TELHA DE FIBROCIMENTO 6 MM, SEM REAPROVEITAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,50	78,18	BDI 1	98,95	7.569,68	RA
1.1.7.	Composição	TESOURA METÁLICA	REMOÇÃO, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DE TESOURA METÁLICA DANIFICADA E TIRANTES, INCLUINDO PINTURA DA TESOURA	UN	1,00	2.760,22	BDI 1	3.493,61	3.493,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Princesa/SC
Local

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Responsável Técnico
Nome: João Luiz Kayser
CREA/CAU: Crea/SC 099517-1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Princesa/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSERTO COBERTURA				
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSERTO COBERTURA	MUNICÍPIO / UF Princesa/SC	BDI 1 26,57%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSERTO COBERTURA									19.305,35
Data				ART/RTT:		0			

RECURSO
↓