



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família	MUNICÍPIO / UF Princesa/SC	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família									152 634,23	
1.			Cabeceiras					-	152 634,23	
1.1.			Canteiro de Obras					-	7 893,25	
1.1.0.1.	Cotação	CREA/SC	ART de Execução	UN	1,00	271,47	BDI 1	340,72	340,72	RA
1.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	470,71	BDI 1	590,79	1 772,37	RA
1.1.0.3.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	18,00	97,16	BDI 1	121,95	2 195,10	RA
1.1.0.4.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	158,69	BDI 1	199,17	3 585,06	RA
1.2.			Fundação e Estrutura de Concreto					-	137 167,76	
1.2.1.			Ancoragem das Sapatas					-	4 853,67	
1.2.1.1.	SINAPI	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	170,00	8,64	BDI 1	10,84	1 842,80	RA
1.2.1.2.	SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	25,00	40,24	BDI 1	50,51	1 262,75	RA
1.2.1.3.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	137,00	10,17	BDI 1	12,76	1 748,12	RA
1.2.2.			Estrutura de Concreto Sapata					-	44 168,09	
1.2.2.1.	Composição	07	Concretagem de sapata FCK 40mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³	21,00	807,96	BDI 1	1 014,07	21 295,47	RA
1.2.2.2.	SINAPI	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	28,60	110,04	BDI 1	138,11	3 949,95	RA
1.2.2.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,84	14,86	BDI 1	18,65	1 414,42	RA
1.2.2.4.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1 051,40	13,06	BDI 1	16,39	17 232,45	RA
1.2.2.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,00	10,99	BDI 1	13,79	275,80	RA
1.2.3.			Abas e Demais Estruturas com Exceção das Sapatas					-	88 146,00	
1.2.3.1.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	305,76	13,62	BDI 1	17,09	5 225,44	RA
1.2.3.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	610,25	12,41	BDI 1	15,58	9 507,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família	MUNICÍPIO / UF Princesa/SC	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família									152 634,23	
1.2.3.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1 410,00	9,04	BDI 1	11,35	16 003,50	RA
1.2.3.4.	Composição	08	Concretagem de vigas, pilares e similares com concreto FCK 40mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³	33,00	839,47	BDI 1	1 053,62	34 769,46	RA
1.2.3.5.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	164,70	55,13	BDI 1	69,19	11 395,59	RA
1.2.3.6.	SINAPI-I	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	80,00	37,50	BDI 1	47,07	3 765,60	RA
1.2.3.7.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	26,73	BDI 1	33,55	2 684,00	RA
1.2.3.8.	Composição	08	Concretagem de vigas, pilares e similares com concreto FCK 40mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³	3,50	839,47	BDI 1	1 053,62	3 687,67	RA
1.2.3.9.	SINAPI	100341	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	16,00	55,13	BDI 1	69,19	1 107,04	RA
1.3.			Sinalização - instalação de 2 placas de trânsito					-	7 573,22	
1.3.0.1.	Cotação	SICRO 5213864	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	UN	8,00	551,53	BDI 1	692,23	5 537,84	RA
1.3.0.2.	Cotação	SICRO 5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	282,45	BDI 1	354,50	1 418,00	RA
1.3.0.3.	Cotação	SICRO 5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	1,08	455,46	BDI 1	571,65	617,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Prefeitura Municipal de Princesa, fornecerá escavadeira hidráulica para movimentação de solo e serviços a fins como contrapartida.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Princesa/SC



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família	MUNICÍPIO / UF Princesa/SC	BDI 1 25,51%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O tamanho do código do serviço no TransfereGOV é limitado a 13 caracteres. Resuma o código (coluna Q) na Linha 50

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família									
Local									
152 634,23									

Responsável Técnico
Nome: Dieizon Luiz Magro
CREA/CAU: CREA/SC Nº170801-2
ART/RRT: 10420810-6

2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Dieizon Luiz Magro
CREA/CAU: CREA/SC Nº170801-2
ART/RRT: 10420810-6

RECURSO
↓



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa	APELIDO EMPREENDIMENTO Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família	DESCRIÇÃO DO LOTE Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família
-------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Cabeceiras	152 634,23	% Período:	39,43%	36,21%	24,36%									
1.1.	Canteiro de Obras	7 893,25	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	Fundação e Estrutura de Concreto	137 167,76	% Período:	42,15%	38,57%	19,28%									
1.2.1.	Ancoragem das Sapatas	4 853,67	% Período:	100,00%											
1.2.2.	Estrutura de Concreto Sapata	44 168,09	% Período:	80,00%	20,00%										
1.2.3.	Abas e Demais Estruturas com Exceção d	88 146,00	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.3.	Sinalização - instalaçõ de 2 placas de trâ	7 573,22	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 152.634,23				%:	39,43%	36,21%	24,36%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	60 185,32	55 274,59	37 174,32								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	60 185,32	55 274,59	37 174,32								
				%:	39,43%	75,64%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	60 185,32	115 459,91	152 634,23								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	60 185,32	115 459,91	152 634,23								
CROSS SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL:				Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D								
Obras					#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

Princesa/SC
Local

2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Dieizon Luiz Magro
CREA/CAU: CREA/SC N°170801-2
ART/RRT: 10420810-6

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família / Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,52%
Seguro e Garantia	SG	1,22%
Risco	R	2,32%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	8,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,51%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Princesa/SC
Local

2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: Dieizon Luiz Magro

CREA/CAU: CREA/SC Nº170801-2

ART/RRT: 10420810-6

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família / Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Princesa/SC
Local

2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Dieizon Luiz Magro
CREA/CAU: CREA/SC Nº170801-2
ART/RRT: 10420810-6

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Princesa
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família / Cabeceira de Ponte da Linha Sagrada Família

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Princesa/SC
Local

2 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: Dieizon Luiz Magro

CREA/CAU: CREA/SC Nº170801-2

ART/RRT: 10420810-6

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	07	Concretagem de sapata FCK 40mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³		805,13	807,96
SINAPI-I	34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,1	693,51	693,51
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,587	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,881	25,09	26,73
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,161	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,133	0,56	0,56

Composição	08	Concretagem de vigas, pilares e similares com concreto FCK 40mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento	m³		836,80	839,47
SINAPI-I	34479	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,15	693,51	693,51
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,124	35,20	37,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	33,87	36,22
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	25,09	26,73
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,061	1,37	1,37
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,063	0,56	0,56

07/04/2026

Data

Responsável Técnico: Dieizon Luiz Magro
CREA/CAU: 170801-2

OBSERVAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação				-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação				-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação				-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação				-	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
OBSERVAÇÕES:					

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: