

Item: COMP-10	Serviço: Montagem de superestrutura metálica para a passarela estaiada	Data-base: abr/25	Unidade: un
-------------------------	--	----------------------	----------------

Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Preço Unitário	Preço Total
A) MÃO DE OBRA							
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	D	4,00	h	215,0000	6,96	5.985,60
Montador	20096	D	1,00	h	215,0000	13,52	2.906,80
SUBTOTAL (A)							8.892,40
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:						SUBTOTAL (A.1)	13.985,07
CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:						SUBTOTAL (A.2)	355,69
B) EQUIPAMENTOS							
Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW	E9528	SC	1,00	h	215,0000	174,78	37.577,35
Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente	30068	D	1,00	h	215,0000	189,71	40.787,65
Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW	E9525	SC	1,00	h	215,0000	343,70	73.896,51
SUBTOTAL (B)							152.261,51

CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)							175.494,67
BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)							-
PREÇO UNITÁRIO TOTAL							R\$ 175.494,67