

Item:	Serviço:												Unidade:	
COMP-14	Poste telescópico de engastar em aço galvanizado a fogo, altura 12m, com captor franklin 350mm, inclusive munk para instalação												un	
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/2025)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
<b>A) MÃO DE OBRA</b>														
Ajudante de electricista	20151	D	1,00	h	1,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,96	7,22	9,38	
Eletricista	20056	D	1,00	h	3,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	29,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	D	1,00	h	4,4000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	39,01	
Servente	20002	D	1,00	h	28,0000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,90	7,15	200,33	
												<b>SUBTOTAL (A)</b>	<b>277,87</b>	
												<b>ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:</b>	<b>SUBTOTAL (A.1)</b>	<b>437,16</b>
												<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:</b>	<b>SUBTOTAL (A.2)</b>	<b>11,11</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>														
AREIA LAVADA MEDIA	20503	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	139,17	144,30	18,04	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	20508	I	1,000	kg	25,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	0,59	0,61	15,29	
BRITA 2	20518	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	161,25	167,20	20,90	
CAPTOR C/ ROSCA ACO INOX Ø 3/4" X 350MM, TEL-036	48036	I	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	134,83	139,80	139,80	
Poste telescópico engastar aço galvanizado a fogo altura 12m	C-SPD-001	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	2.561,19	2.580,97	2.580,97	
Frete para 29965-000 São Roque do Canaã-ES	C-SPD-002	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	736,00	741,69	741,69	
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão loco pát. 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno	990204	I	1,000	chp	4,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	274,70	284,83	1.139,34	
												<b>SUBTOTAL (B)</b>	<b>4.656,03</b>	
												<b>CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)</b>	<b>5.382,27</b>	
												<b>BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/16)</b>	<b>-</b>	