

Item:	Serviço:												Unidade:	
COMP-15	Poste de Iluminação Telecônico Reto engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 9 metros de altura contendo 3 luminárias de iluminação pública led 150w com relé fotoelétrico												un	
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/25)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
<b>A) MÃO DE OBRA</b>														
Ajudante de eletricitista	20151	D	1,00	h	1,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,96	7,22	9,38	
Eletricista	20056	D	1,00	h	3,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	29,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	D	1,00	h	4,4000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	39,01	
Servente	20002	D	1,00	h	28,0000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,90	7,15	200,33	
												<b>SUBTOTAL (A)</b>	<b>277,97</b>	
												<b>ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:</b>	<b>SUBTOTAL (A.1)</b>	<b>437,16</b>
												<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:</b>	<b>SUBTOTAL (A.2)</b>	<b>11,11</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>														
AREIA LAVADA MEDIA	20503	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	139,17	144,30	18,04	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	20508	I	1,000	kg	25,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	0,59	0,61	15,29	
BRITA 2	20518	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	161,25	167,20	20,90	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º	43006	I	1,000	m	21,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	4,28	4,44	93,20	
LUMINÁRIA PÚBLICA LED PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD. EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINAÇÃO, ECP. HDA ILUMINAÇÃO OU EQUIVALENTE	130572	I	1,000	un	3,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	514,43	533,41	1.600,23	
Poste telecônico reto 9m fabricado em aço galvanizado com base engastada	C-ELE-001	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	set/25	1218,75	1228,16	0,77%	1.719,11	1.732,38	1.732,38	
Suporte em aço para 5 refletores	C-ELE-002	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	set/25	1218,75	1228,16	0,77%	163,09	164,35	164,35	
Frete para 29665-000 São Roque do Canaã-ES	C-ELE-003	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	set/25	1218,75	1228,16	0,77%	306,64	309,01	309,01	
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão loco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno	990204	I	1,000	chp	4,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	274,70	284,83	1.139,34	
												<b>SUBTOTAL (B)</b>	<b>5.092,73</b>	
												<b>CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)</b>	<b>5.818,97</b>	
												<b>BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)</b>	<b>-</b>	