

Item:	Serviço:												Unidade:	
COMP-16	Poste de Iluminação Telecônico Duplo engastado no solo fabricado em aço galvanizado com 5 metros de altura contendo 2 luminárias de iluminação pública led 50w com relé fotoelétrico												un	
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/25)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
A) MÃO DE OBRA														
Ajudante de eletricitista	20151	D	1,00	h	1,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,96	7,22	9,38	
Eletricista	20056	D	1,00	h	3,3000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	29,26	
Pedreiro de O.A.C.	20109	D	1,00	h	4,4000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	8,55	8,87	39,01	
Servente	20002	D	1,00	h	28,0000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,90	7,15	200,33	
												SUBTOTAL (A)	277,97	
												ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:	SUBTOTAL (A.1)	437,16
												CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:	SUBTOTAL (A.2)	11,11
B) DESPESAS GERAIS														
AREIA LAVADA MEDIA	20503	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	139,17	144,30	18,04	
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	20508	I	1,000	kg	25,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	0,59	0,61	15,29	
BRITA 2	20518	I	1,000	m³	0,125	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	161,25	167,20	20,90	
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º	43006	I	1,000	m	12,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	4,28	4,44	53,25	
Luminária pública 50w led smd 121lm/w base relé 3 pinos com Immetro	C-ELE-004	CT	1,000	un	2,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	308,41	310,80	621,59	
Poste telecônico reto 9m fabricado em aço galvanizado com base engastada	C-ELE-005	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	950,33	957,67	957,67	
Frete para 29665-000 São Roque do Canaã-ES	C-ELE-006	CT	1,000	un	1,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	140,83	141,92	141,92	
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 5200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno	990204	I	1,000	chp	4,000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	274,70	284,83	1.139,34	
												SUBTOTAL (B)	2.968,00	
												CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)	3.694,24	
												BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)	-	