

Item:	Serviço:	Data-base:	Unidade:
COMP-26	Guarda-corpo de madeira	abr/25	m

Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Preço Unitário	Preço Total
<b>A) MÃO DE OBRA</b>							
Carpinteiro de O.A.C.	20038	D	1,00	h	1,0000	8,55	8,55
Ajudante de carpinteiro de O.A.C.	20050	D	2,00	h	1,0000	6,96	13,92
<b>SUBTOTAL (A)</b>							<b>22,47</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS 84,04% sobre mão de obra:</b>						<b>SUBTOTAL (A.1)</b>	<b>18,88</b>
<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:</b>						<b>SUBTOTAL (A.2)</b>	<b>0,89</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
PECA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA)	21041	I	2,00	m	1,1000	29,75	65,45
RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 4.0 CM	21061	I	4,00	m	0,8000	4,14	13,25
RIPA EM MADEIRA DE LEI 1.5 X 5.0 CM	21060	I	2,00	m	1,0500	4,98	10,46
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente	190306	I	1,00	m²	1,2850	27,04	34,75
Prego 18 X 24	10135	D	1,00	kg	0,0300	18,44	0,55
Lixa para madeira nº 100	10784	D	1,00	Ud	0,2500	0,91	0,23
<b>SUBTOTAL (B)</b>							<b>124,68</b>

<b>CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)</b>	<b>166,92</b>
<b>BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)</b>	<b>-</b>