

Item:	Serviço:	Data-base:	Unidade:					
COMP-4	Totem de inauguração de obra, incluindo material e mão de obra.	abr/25	un					
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Preço Unitário	Preço Total	
A) MÃO DE OBRA								
Servente	20002	D	1,00	h	1,0000	6,90	6,90	
						SUBTOTAL (A)	6,90	
						ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:	SUBTOTAL (A.1)	10,85
						CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:	SUBTOTAL (A.2)	0,27
B) DESPESAS GERAIS								
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	200576	I	1,00	un	1,00	672,55	672,55	
Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	30101	I	1,00	m³	0,13	58,11	7,55	
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	40376	D	1,00	kg	35,90	10,7281868	385,14	
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	40233	I	1,00	m³	0,10	698,88	69,89	
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	40324	I	1,00	m³	0,36	858,85	309,19	
Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utilização 5 vezes	40405	I	1,00	m²	4,34	110,64	480,18	
Pintura com tinta acrílica Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos	160708	I	1,00	m²	4,88	27,85	135,91	
						SUBTOTAL (B)	2.060,40	
						CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)	2.078,42	
						PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 2.078,42	