

Item:	Serviço:	Data-base:	Unidade:
COMP-5	Montagem de superestrutura metálica para passarela sobre a barragem	abr/25	un

Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Preço Unitário	Preço Total
A) MÃO DE OBRA							
Ajudante de pedreiro O.A.E.	20083	D	4,00	h	85,0000	6,96	2.366,40
Montador	20096	D	1,00	h	85,0000	13,52	1.149,20
SUBTOTAL (A)							3.515,60
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:						SUBTOTAL (A.1)	5.528,98
CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:						SUBTOTAL (A.2)	140,62
B) EQUIPAMENTOS							
Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW	E9528	SC	1,00	h	85,0000	174,78	14.856,16
Grupo gerador 114/109 kva (STEMAC) ou equivalente	30068	D	1,00	h	85,0000	189,71	16.125,35
Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW	E9525	SC	1,00	h	85,0000	343,70	29.214,89
SUBTOTAL (B)							60.196,40

CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)	69.381,60
BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)	-
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 69.381,60