

Item:		Serviço:										Unidade:		
COMP-6		Fornecimento e instalação de Pastilhas Cerâmicas 15x15 cm (cor) Borda bold acetinado para áreas externas										m²		
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/2025)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
A) MÃO DE OBRA														
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	10106	I	1,00	h	0,6100	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	9,37	9,72	5,93	
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	10146	I	1,00	h	0,4400	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,95	7,21	3,17	
												SUBTOTAL (A)	9,09	
												ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:	SUBTOTAL (A.1)	14,29
												CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:	SUBTOTAL (A.2)	0,36
B) DESPESAS GERAIS														
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL	20509	I	1,00	kg	0,2500	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	4,22	4,38	1,09	
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC 1	20510	I	1,000	kg	4,5000	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	0,84	0,87	3,92	
Pastilhas Cerâmicas 15x15 cm (cor) Borda bold acetinado para áreas exter	C-ARQ-001	CT	1,000	m²	1,0500	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	179,80	181,19	190,25	
												SUBTOTAL (B)	195,26	
												CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)	219,00	
												BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)	-	