

Item:		Serviço:										Unidade:		
COMP-7		Fornecimento e Instalação de Tijolinho Rústico 23cm X 7cm										m²		
Descrição	Cod.	REF	Quant	Unidade	Fator de Utilização	Classificação para reajuste	Data-base	Índice na data-base	Índice na nova data (DEZ/2025)	Índice de reajustamento	Preço Unitário	Preço Unitário Reajustado	Preço Total	
<b>A) MÃO DE OBRA</b>														
AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON)	10106	I	1,00	h	0,6100	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	9,37	9,72	5,93	
SERVEANTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	10146	I	1,00	h	0,4400	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	6,95	7,21	3,17	
												<b>SUBTOTAL (A)</b>	<b>9,09</b>	
												<b>ENCARGOS SOCIAIS 157,27% sobre mão de obra:</b>	<b>SUBTOTAL (A.1)</b>	<b>14,29</b>
												<b>CUSTOS ADMINISTRATIVOS 4,00% sobre mão de obra/equip. projeto:</b>	<b>SUBTOTAL (A.2)</b>	<b>0,36</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>														
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL	20509	I	1,00	kg	0,25	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	4,22	4,38	1,09	
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I	20510	I	1,000	kg	4,500	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	ABR/2025	1184,46	1228,16	3,69%	0,84	0,87	3,92	
Tijolinho Rústico 23cm X 7cm	C-ARQ-002	CT	1,000	m²	1,050	ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO	SET/2025	1218,75	1228,16	0,77%	171,80	173,13	181,78	
												<b>SUBTOTAL (B)</b>	<b>186,79</b>	
												<b>CUSTO TOTAL (A) + (A.1) + (A.2) + (B)</b>	<b>210,53</b>	
												<b>BDI: 23,32% (Notas de Uso DER 10/18)</b>	<b>-</b>	