CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
1.			**REFORMA CENTRO DE SAÚDE SEDE**					**-**	**92.317,86**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.604,19**	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 2,40 X 1,20 M	UN	1,00	1.323,59	BDI 1	1.604,19	1.604,19	RA
1.2.			**PISO**					**-**	**8.436,87**	
1.2.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	61,88	35,01	BDI 1	42,43	2.625,57	RA
1.2.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO LOCALIZADA DE CONTRAPISO EXISTENTE SOBRE BASE DE CONCRETO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 3CM, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA E ACABAMENTO DESEMPENADO, PARA POSTERIOR ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.	M2	12,38	49,62	BDI 1	60,14	744,53	RA
1.2.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	61,88	54,07	BDI 1	65,53	4.055,00	RA
1.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	37,95	9,47	BDI 1	11,48	435,67	RA
1.2.5.	Composição	5	RECOLHIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE ENTULHO DE DEMOLIÇÃO	M2	61,88	4,92	BDI 1	5,96	368,80	RA
1.2.6.	Composição	6	LIMPEZA E LAVAGEM FINAL DE PISO CERÂMICO, COM ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO E ESFREGAÇÃO MANUAL, INCLUINDO REMOÇÃO DE RESÍDUOS SUPERFICIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS ÁCIDOS.	M2	61,88	2,76	BDI 1	3,35	207,30	RA
1.3.			**PINTURA INTERNA**					**-**	**42.307,46**	
1.3.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	283,41	19,78	BDI 1	23,97	6.793,34	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.417,06	15,82	BDI 1	19,17	27.165,04	RA
1.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	425,12	5,14	BDI 1	6,23	2.648,50	RA
1.3.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	70,85	17,53	BDI 1	21,25	1.505,56	RA
1.3.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	70,85	9,71	BDI 1	11,77	833,90	RA

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
1.3.6.	Composição	4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS E PAREDES INTERNAS, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM	M2	70,85	39,14	BDI 1	47,44	3.361,12	RA
1.4.			**PINTURA EXTERNA**					**-**	**7.679,52**	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	257,38	2,27	BDI 1	2,75	707,80	RA
1.4.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	257,38	15,82	BDI 1	19,17	4.933,97	RA
1.4.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	38,61	5,14	BDI 1	6,23	240,54	RA
1.4.4.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,72	17,53	BDI 1	21,25	164,05	RA
1.4.5.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,72	9,71	BDI 1	11,77	90,86	RA
1.4.6.	Composição	4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS E PAREDES INTERNAS, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM	M2	7,72	39,14	BDI 1	47,44	366,24	RA
1.4.7.	Composição	9	RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA DE REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO TIPO GRAFIATO, COM ACABAMENTO RISCADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FORMA A REPRODUZIR A TEXTURA E GRANULOMETRIA DO REVESTIMENTO EXISTENTE.	M2	25,74	37,70	BDI 1	45,69	1.176,06	RA
1.5.			**PINTURA DA LAJE**					**-**	**14.633,07**	
1.5.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	95,71	19,78	BDI 1	23,97	2.294,17	RA
1.5.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	478,53	19,31	BDI 1	23,40	11.197,60	RA
1.5.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	143,56	6,56	BDI 1	7,95	1.141,30	RA
1.6.			**PINTURA DAS ESQUADRIAS**					**-**	**5.636,85**	
1.6.1.	Composição	3	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS).	M2	109,03	42,66	BDI 1	51,70	5.636,85	RA
1.7.			**PINTURA DAS CALÇADAS**					**-**	**11.741,41**	
1.7.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	121,90	79,47	BDI 1	96,32	11.741,41	RA

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
1.8.			**ESQUADRIA**					**-**	**38,61**	
1.8.1.	SINAPI	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	0,10	318,59	BDI 1	386,13	38,61	RA
1.9.			**PROTEÇÃO DOS AMBIENTES**					**-**	**239,88**	
1.9.1.	Composição	7	PROTEÇÃO DOS AMBIENTES PARA PINTURA	M2	47,50	4,17	BDI 1	5,05	239,88	RA
2.			**REFORMA POSTO DE SAÚDE KUACHINHAK**					**-**	**17.474,11**	
2.1.			**PINTURA INTERNA**					**-**	**3.426,77**	
2.1.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	26,53	19,78	BDI 1	23,97	635,92	RA
2.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	132,65	15,82	BDI 1	19,17	2.542,90	RA
2.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	39,80	5,14	BDI 1	6,23	247,95	RA
2.2.			**PINTURA EXTERNA**					**-**	**1.981,42**	
2.2.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	13,36	19,78	BDI 1	23,97	320,24	RA
2.2.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	13,36	5,14	BDI 1	6,23	83,23	RA
2.2.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	66,80	15,82	BDI 1	19,17	1.280,56	RA
2.2.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	9,10	2,99	BDI 1	3,62	32,94	RA
2.2.5.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	9,10	23,98	BDI 1	29,06	264,45	RA
2.3.			**PAREDE DRY WALL**					**-**	**3.948,20**	
2.3.1.	SINAPI	96359	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	23,72	116,38	BDI 1	141,05	3.345,71	RA
2.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	23,72	15,82	BDI 1	19,17	454,71	RA
2.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	23,72	5,14	BDI 1	6,23	147,78	RA
2.4.			**ESQUADRIA**					**-**	**3.414,14**	
2.4.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	1.229,50	BDI 1	1.490,15	2.980,30	RA

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
2.4.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	13,44	2,99	BDI 1	3,62	48,65	RA
2.4.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	23,65	BDI 1	28,66	385,19	RA
2.5.			**BANHEIRO**					**-**	**4.440,41**	
2.5.1.	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	5,07	69,68	BDI 1	84,45	428,16	RA
2.5.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	10,14	9,71	BDI 1	11,77	119,35	RA
2.5.3.	Composição	4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS E PAREDES INTERNAS, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM	M2	10,14	39,14	BDI 1	47,44	481,04	RA
2.5.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,14	15,82	BDI 1	19,17	194,38	RA
2.5.5.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.229,50	BDI 1	1.490,15	1.490,15	RA
2.5.6.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	3,36	2,99	BDI 1	3,62	12,16	RA
2.5.7.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,36	23,65	BDI 1	28,66	96,30	RA
2.5.8.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	718,15	BDI 1	870,40	870,40	RA
2.5.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	51,25	BDI 1	62,12	372,72	RA
2.5.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	36,77	BDI 1	44,57	89,14	RA
2.5.11.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	11,90	BDI 1	14,42	14,42	RA

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
2.5.12.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	11,09	BDI 1	13,44	26,88	RA
2.5.13.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	51,35	BDI 1	62,24	62,24	RA
2.5.14.	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	13,35	BDI 1	16,18	16,18	RA
2.5.15.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	12,42	BDI 1	15,05	45,15	RA
2.5.16.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	16,74	BDI 1	20,29	121,74	RA
2.6.			**BEIRAL**					**-**	**263,17**	
2.6.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	3,04	71,43	BDI 1	86,57	263,17	RA
3.			**REFORMA POSTO DE SAÚDE TERRA SANTA**					**-**	**18.575,10**	
3.1.			**PINTURA INTERNA**					**-**	**3.179,59**	
3.1.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	24,62	19,78	BDI 1	23,97	590,14	RA
3.1.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	123,08	15,82	BDI 1	19,17	2.359,44	RA
3.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	36,92	5,14	BDI 1	6,23	230,01	RA
3.2.			**PINTURA EXTERNA**					**-**	**1.565,48**	
3.2.1.	Composição	2	CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	M2	12,12	19,78	BDI 1	23,97	290,52	RA
3.2.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	60,60	15,82	BDI 1	19,17	1.161,70	RA
3.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	18,18	5,14	BDI 1	6,23	113,26	RA
3.3.			**PISO**					**-**	**5.948,88**	
3.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,61	35,01	BDI 1	42,43	1.807,94	RA

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**	
3.3.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO LOCALIZADA DE CONTRAPISO EXISTENTE SOBRE BASE DE CONCRETO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 3CM, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA E ACABAMENTO DESEMPENADO, PARA POSTERIOR ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.	M2	8,52	49,62	BDI 1	60,14	512,39	RA
3.3.3.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	42,61	54,07	BDI 1	65,53	2.792,23	RA
3.3.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	72,85	9,47	BDI 1	11,48	836,32	RA
3.4.			**ESQUADRIA**					**-**	**6.394,44**	
3.4.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	1.229,50	BDI 1	1.490,15	5.960,60	RA
3.4.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	13,44	2,99	BDI 1	3,62	48,65	RA
3.4.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,44	23,65	BDI 1	28,66	385,19	RA
3.5.			**BEIRAL**					**-**	**1.486,71**	
3.5.1.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	3,00	184,55	BDI 1	223,67	671,01	RA
3.5.2.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	24,96	2,99	BDI 1	3,62	90,36	RA
3.5.3.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	24,96	23,98	BDI 1	29,06	725,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	REFORMA POSTOS DE SAÚDE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	08-26 (N DES.)	REFORMA POSTOS DE SAÚDE	BOA VENTURA DE SÃO ROQUE	21,20%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REFORMA POSTOS DE SAÚDE									**128.367,07**

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
CREA/CAU: PR 160.173/D
ART/RRT: 1720266422318

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED e informe o código 9C98-E6F0-B8ED-19ED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9C98-E6F0-B8ED-19ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATEUS ANDREETTA LACOMBE (CPF 084.XXX.XXX-70) em 23/10/2026 12:38:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/9C98-E6F0-B8ED-19ED