CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**1**	**PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 2,40 X 1,20 M**	**UN**		**1.320,35**	**1.323,59**
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	0,5	29,33	30,38
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1186	31,12	32,78
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3729	39,09	41,41
SINAPI-I	5069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0132	17,00	17,00
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,0113	31,73	31,73
SINAPI_I_SP	4813	*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88	432,00	432,00
SINAPI-I	4509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2083	3,60	3,60
Composição	**2**	**CORREÇÃO DE PAREDE COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA**	**M2**		**18,97**	**19,78**
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,4	4,84	4,84
SINAPI-I	43651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	0,3	8,62	8,62
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	41,25	43,57
Composição	**3**	**PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS).**	**M2**		**41,04**	**42,66**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	41,25	43,57
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,25	46,67	46,67
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,3	1,62	1,62
Composição	**4**	**EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHADAS E PAREDES INTERNAS, SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 25MM**	**M2**		**37,72**	**39,14**
SINAPI	87292	EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,0293	614,61	624,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	39,78	42,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	31,12	32,78
Composição	**5**	**RECOLHIMENTO E ACONDICIONAMENTO DE ENTULHO DE DEMOLIÇÃO**	**M2**		**4,67**	**4,92**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,12	32,78
Composição	**6**	**LIMPEZA E LAVAGEM FINAL DE PISO CERÂMICO, COM ÁGUA, DETERGENTE NEUTRO E ESFREGAÇÃO MANUAL, INCLUINDO REMOÇÃO DE RESÍDUOS SUPERFICIAIS DE ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS ÁCIDOS.**	**M2**		**2,63**	**2,76**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	31,12	32,78
SINAPI-I	44329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	L	0,01	14,35	14,35
Composição	**7**	**PROTEÇÃO DOS AMBIENTES PARA PINTURA**	**M2**		**4,09**	**4,17**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	31,12	32,78
SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	1,1	1,83	1,83
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,04	13,12	13,12
Composição	**8**	**REGULARIZAÇÃO LOCALIZADA DE CONTRAPISO EXISTENTE SOBRE BASE DE CONCRETO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, ESPESSURA DE 3CM, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA E ACABAMENTO DESEMPENADO, PARA POSTERIOR ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.**	**M2**		**48,39**	**49,62**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,245	39,78	42,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,123	31,12	32,78
SINAPI	87301	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026	M3	0,0431	713,04	723,73
SINAPI-I	7334	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21	17,53	17,53
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,79	0,79
Composição	**9**	**RECOMPOSIÇÃO LOCALIZADA DE REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRÍLICO TIPO GRAFIATO, COM ACABAMENTO RISCADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE EXTERNA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DE FORMA A REPRODUZIR A TEXTURA E GRANULOMETRIA DO REVESTIMENTO EXISTENTE.**	**M2**		**36,65**	**37,70**
SINAPI-I	34546	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	2,33	7,46	7,46
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	41,25	43,57
SINAPI	100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	34,46	36,23

21/10/2026
Data

Responsável Técnico: Mateus Andreetta
CREA/CAU: PR 160.173/D

Assinado por 1 pessoa: MATEUS ANDREETTA LACOMBE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/CD31-1FF8-3827-E9D0 e informe o código CD31-1FF8-3827-E9D0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CD31-1FF8-3827-E9D0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MATEUS ANDREETTA LACOMBE (CPF 084.XXX.XXX-70) em 23/10/2026 12:39:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://boaventura.1doc.com.br/verificacao/CD31-1FF8-3827-E9D0