



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4121752/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR CAIXA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RESERVA DO IGUAÇU/PR	BDI 1 26,21%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									2.270.020,57	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	10.570,09	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	10.570,09	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,40M X 1,20M)	UND	3,00	1.261,67	BDI 1	1.592,35	4.777,05	RA
1.1.2.	Composição	4	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	TKM	1,00	4.590,00	BDI 1	5.793,04	5.793,04	RA
2.			SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRA					-	2.248.002,83	
2.1.			LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO					-	2.248.002,83	
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	85.405,70	0,68	BDI 1	0,86	73.448,90	RA
2.1.2.	SINAPI	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	64.054,28	14,10	BDI 1	17,80	1.140.166,18	RA
2.1.3.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	62.275,00	13,16	BDI 1	16,61	1.034.387,75	RA
3.			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	5.654,61	
3.1.			DRENAGEM					-	5.654,61	
3.1.1.	DER-PR	401130	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA	M3	163,20	3,89	BDI 1	4,91	801,31	RA
3.1.2.	DER-PR	421100	CAIXA DE RETENÇÃO	M3	408,00	6,82	BDI 1	8,61	3.512,88	RA
3.1.3.	DER-PR	401080	EXECUÇÃO DE LOMBADAS	M3	380,80	2,79	BDI 1	3,52	1.340,42	RA
4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.793,04	
4.1.			DESMOBILIZAÇÃO					-	5.793,04	
4.1.1.	Composição	5	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UND	1,00	4.590,00	BDI 1	5.793,04	5.793,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RESERVA DO IGUAÇU/PR
Local
quinta-feira, 27 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JOZÉLIA DE LIMA RIBAS
CREA/CAU: 70.773/D-PR
ART/RRT: 1720251709870