

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 TROCA DE COBERTURA CLINICA DA MULHER				
→	LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RESERVA DO IGUAÇU/PR	BDI 1 30,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									83.357,18
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.491,14
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.491,14
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,40M X 1,20M)	UND	1,00	1.141,67	BDI 1	1.491,14	1.491,14
Meta	Meta	2.			REMOÇÕES, DEMOLIÇÃO E CALHAS					-	17.552,83
Nível 2	Nível 2	2.1.			REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO					-	9.109,64
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,86	66,99	BDI 1	87,50	75,25
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,98	313,55	BDI 1	409,53	401,34
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	97654	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	15,00	194,22	BDI 1	253,67	3.805,05
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	240,16	4,20	BDI 1	5,49	1.318,48
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	240,16	9,07	BDI 1	11,85	2.845,90
Serviço	Serviço	2.1.6.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	93,60	5,43	BDI 1	7,09	663,62
Nível 2	Nível 2	2.2.			INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS					-	8.443,19
Serviço	Serviço	2.2.1.	Composição	9	INSTALAÇÃO DE RUFOS DE FECHAMENTO	M²	46,80	76,31	BDI 1	99,67	4.664,56
Serviço	Serviço	2.2.2.	Composição	8	INSTALAÇÃO DE RUFOS E CALHAS	M	93,60	30,91	BDI 1	40,37	3.778,63
Meta	Meta	3.			ALVENARIA DA PLATIBANDA.					-	14.558,32
Nível 2	Nível 2	3.1.			ALVENARIA E CONCRETAGEM					-	14.558,32
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	34,00	130,51	BDI 1	170,46	5.795,64
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	68,00	63,43	BDI 1	82,85	5.633,80
Serviço	Serviço	3.1.3.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	68,00	8,18	BDI 1	10,68	726,24
Serviço	Serviço	3.1.4.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,80	109,22	BDI 1	142,65	684,72
Serviço	Serviço	3.1.5.	SINAPI	99433	CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	0,36	699,75	BDI 1	913,94	329,02
Serviço	Serviço	3.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,00	14,99	BDI 1	19,58	293,70

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0		0 TROCA DE COBERTURA CLINICA DA MULHER			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	12-24 (DES.)		0 RESERVA DO IGUAÇU/PR	30,61%	0,00%	0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									83.357,18
Serviço	Serviço	3.1.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	74,00	11,33	BDI 1	14,80	1.095,20
Meta	Meta	4.			INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AGUA					-	1.159,78
Nível 2	Nível 2	4.1.			CAIXA DE AGUA E ACESSORIOS					-	1.159,78
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	887,97	BDI 1	1.159,78	1.159,78
Meta	Meta	5.			COBERTURA					-	48.595,11
Nível 2	Nível 2	5.1.			INSTALAÇÃO DE TESOURAS E COBERTURA					-	48.595,11
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	2.063,67	BDI 1	2.695,36	10.781,44
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	240,16	47,84	BDI 1	62,48	15.005,20
Serviço	Serviço	5.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	240,16	69,64	BDI 1	90,96	21.844,95
Serviço	Serviço	5.1.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE	M2	62,77	11,75	BDI 1	15,35	963,52

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RESERVA DO IGUAÇU/PR

Local

quinta-feira, 10 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: THAYWAN DOS PASSOS

CREA/CAU: 157030/D

ART/RRT: 0

RECURSO
↓

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

RECURSO
↓

RA
RA
RA
RA
RA
RA