

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador CAIXA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COBERTURA BARRACÃO PATIO DE MAQUINAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 RESERVA DO IGUAÇU/PR	BDI 1 30,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									125.500,37
Meta	Meta	1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.491,14
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.491,14
Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 2,40M X 1,20M)	UND	1,00	1.141,67	BDI 1	1.491,14	1.491,14
Meta	Meta	2.			SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO					-	3.366,25
Nível 2	Nível 2	2.1.			LIMPEZA, E REMOÇÃO					-	3.366,25
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	613,16	4,20	BDI 1	5,49	3.366,25
Meta	Meta	3.			SERVIÇOS DE COBERTURA					-	79.676,41
Nível 2	Nível 2	3.1.			COBERTURA					-	79.676,41
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	875,95	69,64	BDI 1	90,96	79.676,41
Meta	Meta	4.			ESTRUTURA METÁLICA					-	40.966,57
Nível 2	Nível 2	4.1.			ESTRUTURA METÁLICA E CALHAS					-	40.966,57
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1.449,98	15,78	BDI 1	20,61	29.884,09
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	100767	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	357,02	16,66	BDI 1	21,76	7.768,76
Serviço	Serviço	4.1.3.	Composição	7	CALHA PARA BEIRAL CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	20,00	62,52	BDI 1	81,66	1.633,20
Serviço	Serviço	4.1.4.	SINAPI	100723	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	109,48	11,75	BDI 1	15,35	1.680,52

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RESERVA DO IGUAÇU/PR
Local

quarta-feira, 2 de abril de 2025

Responsável Técnico
Nome: THAYWAN DOS PASSOS
CREA/CAU: 157030/D

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº TransfereGOV

0

PROPONENTE / TOMADOR

CAIXA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

COBERTURA BARRACÃO PATIO DE MAQUINAS

LOCALIDADE SINAPI

CURITIBA

DATA BASE

12-24 (DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

0

MUNICÍPIO / UF

RESERVA DO IGUAÇU/PR

BDI 1

30,61%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									125.500,37
			Data			ART/RRT:	0				

RECURSO
↓



