



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 14/10/2025

COMPOSIÇÃO - 1.1

CÓDIGO : Serviços de Gestão e Manutenção de Iluminação Pública, com Fornecimento Total de Materiais, em Redes Elétricas. (5.520 PONTOS DE IP)

CÓD.	Equipe Administrativo (GESTÃO)	PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00	Mês
SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	P. UNT	P. TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (EM SUBSTITUIÇÃO AO ENG ELETRICISTA)	mês	1,00	R\$ 24.477,42	R\$ 24.477,42
93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 4.424,90	R\$ 4.424,90
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 5.572,07	R\$ 5.572,07
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 7.497,55	R\$ 7.497,55

CUSTO DA MÃO DE OBRA (R\$) R\$ 41.971,94

CÓD.	Equipe de Manutenção (GESTÃO)	PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00	Mês
SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	P. UNT	P. TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8h/dia - 176 mês valor h	h	176,00	R\$ 34,87	R\$ 6.137,12
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8h/dia - 176 mês valor h	h	176,00	R\$ 38,63	R\$ 6.798,88
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8h/dia - 176 mês valor h	h	176,00	R\$ 26,60	R\$ 4.681,60
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - 8h/dia - 176 mês valor h	h	176,00	R\$ 33,41	R\$ 5.880,16
105841	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MANUTENÇÃO. AF 01/2025	h	176,00	R\$ 48,02	R\$ 8.451,52

CUSTO DA MÃO DE OBRA (R\$) R\$ 31.949,28

CÓD.	Cadastramento de Ponto de IP. Referente a Manutenção e Implantação, Projeto Luminotécnico e plantas asbiuts (GESTÃO)	PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00	Mês
SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	P. UNT	P. TOTAL
93561	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 7.301,11	R\$ 7.301,11
101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 5.184,39	R\$ 5.184,39
93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,00	R\$ 4.424,90	R\$ 4.424,90
92137	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2015	h	176,00	R\$ 39,81	R\$ 7.006,56

CUSTO DA MÃO DE OBRA (R\$) R\$ 23.916,96

CÓD.	Material para Manutenção Preventiva / Corretiva (GESTÃO)	PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00	Mês
SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT	P. UNT	P. TOTAL
COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED DE 50 A 60W, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (ANSI C136.41-2013); FLUXO LUMINOSO MÍN. 8750 LÚMENS MÁX. 9.000 LÚMENS. ; TEMPERATURA DE COR 5000K	und	30,00	R\$ 1.030,09	R\$ 30.902,70
COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED DE 185 A 200W, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, (ANSI C136.41-2013); FLUXO LUMINOSO MÍN. 32.300 LÚMENS MÁX. 33.900 LÚMENS. ; TEMPERATURA DE COR 5000K	und	20,00	R\$ 1.604,60	R\$ 32.092,00
1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	und	200,00	R\$ 3,02	R\$ 604,00
2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	und	100,00	R\$ 32,03	R\$ 3.203,00
1598	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM	und	50,00	R\$ 6,91	R\$ 345,50
12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	und	5,00	R\$ 10,74	R\$ 53,70
20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	und	5,00	R\$ 12,13	R\$ 60,65
COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERFURANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²	und	50,00	R\$ 27,56	R\$ 1.378,00

CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$) R\$ 68.639,55

CUSTO DE MÃO DE OBRA + MATERIAIS R\$ 166.477,73

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) R\$ 166.477,73

NOTA 01 DEVIDO A AUSÊNCIA DE CARGO TÉCNICO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA NO SINAPI, FOI TOMADO COMO BASE E REFERÊNCIA O ENGENHEIRO CIVIL

NOTA 02 O CONJUNTO DE ATIVIDADES DESCRITIVAS NESTA COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPRESENTAM AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ROTINA E DE EMERGÊNCIA, CORRETIVAS E PREVENTIVAS DE TODO O PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 2.1			
CÓDIGO : Retirada de Luminária em poste existente de 9 a 15m qualquer potência entre 70-250W-Padrão Urbano													
CÓD.		RET.CF9-15 LUM-CER		PRODUÇÃO DA EQUIPE:						1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS													
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO			UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
							OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.			
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014			chp	0,35	0,20		R\$	306,51	R\$	21,45	
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014			chi	0,35	0,80		R\$	79,84	R\$	22,35	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)											R\$		43,80
2.0-MÃO DE OBRA													
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL			UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,35	R\$	34,87				R\$	12,20
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,35	R\$	26,60				R\$	9,31
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)											R\$		21,51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)											R\$		65,31

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	376,24
----------------------------	-----	--------



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026

COMPOSIÇÃO - 2.3

SERVIÇO: Cabo de Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv - Fornecimento e Instalação

COMPOSIÇÃO SINAPI-91935

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

1,00 m

995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	m	1,243	R\$	17,60	R\$	21,87
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	m	0,009	R\$	4,56	R\$	0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,114	R\$	26,60	R\$	3,03
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,114	R\$	34,87	R\$	3,97

TOTAL R\$ **28,91**

CUSTO UNITÁRIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R\$)

R\$ **28,91**

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)

R\$ **28,91**



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026

COMPOSIÇÃO - 2.4

SERVIÇO: Cabo de Cobre Flexível Isolado, 35 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, - Fornecimento e Instalação

COMPOSIÇÃO SINAPI-92986		PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00 m	
1019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	m	1,243	R\$ 38,57	R\$ 47,94
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	m	0,009	R\$ 4,56	R\$ 0,04
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,070	R\$ 26,60	R\$ 1,85
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,070	R\$ 34,87	R\$ 2,43
				TOTAL	R\$ 52,26
CUSTO UNITÁRIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R\$)					R\$ 52,26
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)					R\$ 52,26



COMPOSIÇÃO - 2.6

SERVIÇO: Luva Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 75 Mm (2 1/2"), Para Rede Enterrada de Distribuição de Energia Elétrica - Fornecimento e Instalação. Af 12/2021

COMPOSIÇÃO		SINAPI-93015		PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00 und	
1.0- MÃO DE OBRA							
MÃO DE OBRA	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3084	R\$	34,87	R\$ 10,75
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3084	R\$	26,60	R\$ 8,20
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)							R\$ 18,95
2.0- RELAÇÃO DE MATERIAL E CUSTOS UNITÁRIOS							
MATERIAL	1907	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	und	1,000	R\$	13,14	R\$ 13,14
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)							R\$ 13,14
MÃO DE OBRA + MATERIAL (R\$)							R\$ 32,09
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)							R\$ 32,09



COMPOSIÇÃO - 2.7

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de Eletroduto Rígido Roscável, Pvc (2 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição de Energia Elétrica

COMPOSIÇÃO	SINAPI-93009	PRODUÇÃO DA EQUIPE:	1,00 m
------------	--------------	---------------------	--------

1.0- MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1290	R\$ 34,87	R\$ 4,49
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1290	R\$ 26,60	R\$ 3,43

CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)	R\$ 7,92
------------------------------------	----------

2.0- RELAÇÃO DE MATERIAL E CUSTOS UNITÁRIOS

MATERIAL	2681	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	und	1,100	R\$ 17,36	R\$ 19,09
----------	------	---	-----	-------	-----------	-----------

CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)	R\$	19,09
-------------------------------	-----	-------

MÃO DE OBRA + MATERIAL (R\$)	R\$	27,01
------------------------------	-----	-------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	27,01
----------------------------	-----	-------



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS
Trabalhando sempre

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026

COMPOSIÇÃO - 2.8

SERVIÇO: Luva Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 60 Mm (2"), Para Rede Enterrada de Distribuição de Energia Elétrica - Fornecimento e Instalação. Af 12/2021

COMPOSIÇÃO		SINAPI-93014	PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0- MÃO DE OBRA							
MÃO DE OBRA	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2579	R\$ 34,87	R\$ 8,99	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,2579	R\$ 26,60	R\$ 6,86	
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)							R\$ 15,85
2.0- RELAÇÃO DE MATERIAL E CUSTOS UNITÁRIOS							
MATERIAL	1894	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	und	1,000	R\$ 5,91	R\$ 5,91	
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)							R\$ 5,91
MÃO DE OBRA + MATERIAL (R\$)							R\$ 21,76
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)							R\$ 21,76



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026


COMPOSIÇÃO - 2.9

SERVIÇO: Serviços de Escavação manual de vala incluindo limpeza, reaterro e envelopamento de dutos em concreto FCK 20MPa com profundidade de 0,50m para instalação de Eletroduto de 2" e 2.1/2"

COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ref SINAPI 98524/93358/94964/93382	PRODUÇÃO DA EQUIPE:	1,00 m²
98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	0,200 R\$ 5,24 R\$ 1,04
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,090 R\$ 97,31 R\$ 8,75
94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,030 R\$ 833,99 R\$ 25,01
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,060 R\$ 29,94 R\$ 1,79

CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS (R\$) R\$ 36,59

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$) R\$ 36,59



DETALHE INSTALAÇÃO ELETRODUTO



PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	5.978,13
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	9.564,24
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	7.783,03
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	
----------------------------	--



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026

COMPOSIÇÃO - 2.14

SERVIÇO: Caixa Enterrada Elétrica Retangular, em Concreto Pré-Moldado, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4x0,4x0,4 M. Af 12/2020

COMPOSIÇÃO SINAPI 100557		PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00 und	
41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	und	1,000	R\$ 382,71	R\$ 382,71
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	0,424	R\$ 97,31	R\$ 41,25
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,034	R\$ 26,60	R\$ 27,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,034	R\$ 34,87	R\$ 36,05
				TOTAL	R\$ 487,51
CUSTO UNITÁRIO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (R\$)					R\$ 487,51
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)					R\$ 487,51



ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026											COMPOSIÇÃO - 2.15			
CÓDIGO : Implantação de Luminária LED de 50 A 60W/220V Fluxo Luminoso De 8.750L1. E Maximo 9.000 5000K, Completa com Braço de 3m - Padrão Urbano														
CÓD.		IL-BC-3M LU 50 A 60W PU-CER				PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und					
1.0-EQUIPAMENTOS														
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO				UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
								OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.			
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				chp	0,50	0,90		R\$	306,51	137,92		
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				chi	0,50	0,10			79,84	3,99		
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)													R\$	141,91
2.0-MÃO DE OBRA														
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,50	R\$ 44,11				R\$ 22,05		
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,00	R\$ 34,87				R\$ 34,87		
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,00	R\$ 26,60				R\$ 26,60		
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,00	R\$ 24,60				R\$ 24,60		
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)													R\$	108,12
3.0-MATERIAL														
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)		
		SETOR SECUNDÁRIO												
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM				und	2,00	R\$ 1,43				R\$ 2,86		
	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA				und	2,00	R\$ 18,28				R\$ 36,56		
	COTAÇÃO 2510	BRAÇO SUPORTE ADEQUADO PARA INST. DE LUM 1 PETOLAS Ø48A 60MM				und	1,00	R\$ 345,07				R\$ 345,07		
		RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE				und	1,00	R\$ 32,03				R\$ 32,03		
		LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 50 W ATE 60 W				und	1,00	R\$ 1.030,09				R\$ 1.030,09		
	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2				m	7,00	R\$ 3,02				R\$ 21,14		
	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERFORANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²				und	2,00	R\$ 27,56				R\$ 55,12		
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)													R\$	1.522,87
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)													R\$	1.772,90
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)													R\$	1.772,90





PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	4.899,43
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	4.913,03
----------------------------	-----	----------

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.4	
CÓDIGO : Estrutura tipo N3.SI.1 11-600kg com Poste de Concreto com Passante na BT sem Iluminação - Padrão Urbano com MT Convencional e BT em Rede Protegida											
CÓD.		N3-SI. 1 11/600 LDU-CER			PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS											
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO		UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
						OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.		
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		chp	4,00	0,90		R\$ 306,51		R\$	1.103,43
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014		chi	4,00		0,10		R\$ 79,84	R\$	31,93
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)										R\$	1.135,36
2.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,00	R\$ 44,11				R\$	176,44
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	10,00	R\$ 34,87				R\$	348,70
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	10,00	R\$ 26,60				R\$	266,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	8,00	R\$ 24,60				R\$	196,80
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)										R\$	987,94
3.0-MATERIAL											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)	
MATERIAL	COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 600KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451		und	1,00	R\$ 2.480,00				R\$	2.480,00
	34519	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM		und	2,00	R\$ 94,54				R\$	189,08
	11790	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA		und	1,00	R\$ 32,16				R\$	32,16
	COTAÇÃO	PARAFUSO OLHAL φ 5/8" X 500MM		und	3,00	R\$ 46,82				R\$	140,46
	421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM		und	1,00	R\$ 21,12				R\$	21,12
	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"		und	4,00	R\$ 2,48				R\$	9,92
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM		und	12,00	R\$ 1,43				R\$	17,16
	11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)		und	3,00	R\$ 9,58				R\$	28,74
	3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV		und	6,00	R\$ 88,21				R\$	529,26
	COTAÇÃO	MANILHA SAPATILHA DE 15KV		und	3,00	R\$ 25,20				R\$	75,60
	402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM		und	3,00	R\$ 12,11				R\$	36,33
		SETOR SECUNDÁRIO EM REDE ISOLADA SEM ILUMINAÇÃO								R\$	-
	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR		und	2,00	R\$ 18,24				R\$	36,48
	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO		und	2,00	R\$ 5,41				R\$	10,82
	COTAÇÃO	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA BT		und	1,00	R\$ 74,42				R\$	74,42
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM		und	2,00	R\$ 1,43				R\$	2,86
	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERFURANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²		und	3,00	R\$ 27,56				R\$	82,68
	COTAÇÃO	CONECTOR DRV TIPO CUNHA ESTRIBO		und	1,00	R\$ 56,79				R\$	56,79
	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA		und	2,00	R\$ 18,28				R\$	36,56
	CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)										R\$
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)										R\$	5.983,74
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										R\$	5.983,74

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	5.969,34
----------------------------	-----	----------





ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.7	
CÓDIGO : Estrutura tipo U.LSL1 11-300kgf com Poste de Concreto com Passante na BT sem Iluminação - Padrão Urbano com MT Convencional e BT em Rede Protegida											
CÓD.		U1 - SI 1 11/300 LDU-CER		PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS											
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO		UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
						OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.		
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		chp	2,50	0,90		R\$	306,51	R\$	689,64
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014		chi	2,50		0,10		R\$	79,84	R\$	19,96
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)										R\$	709,60
2.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	2,50	RS	44,11			RS	110,27
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	5,00	RS	34,87			RS	174,35
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	5,00	RS	26,60			RS	133,00
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,00	RS	24,60			RS	98,40
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)										R\$	516,02
3.0-MATERIAL											
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)				CUSTO HORÁRIO (R\$)	
		SETOR PRIMÁRIO									
	COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451		und	1,00	RS	2.153,33			RS	2.153,33
	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM,		und	2,00	RS	18,28			RS	36,56
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM		und	4,00	RS	1,43			RS	5,72
	COTAÇÃO	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADA - CABO DE ALUMINIO ATÉ 10AWG		und	1,00	RS	10,79			RS	10,79
	444	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM		und	1,00	RS	24,00			RS	24,00
	366	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV		und	1,00	RS	27,00			RS	27,00
		SETOR SECUNDÁRIO EM REDE ISOLADA SEM ILUMINAÇÃO									
	1094	ARMACAÕ VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR		und	2,00	RS	18,24			RS	36,48
	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO		und	2,00	RS	5,41			RS	10,82
	COTAÇÃO	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA BT		und	1,00	RS	74,42			RS	74,42
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM		und	2,00	RS	1,43			RS	2,86
	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERUFURANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²		und	3,00	RS	27,56			RS	82,68
	COTAÇÃO	CONECTOR DRV TIPO CUNHA ESTRIBO		und	1,00	RS	56,79			RS	56,79
439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA		und	2,00	RS	18,28			RS	36,56	
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)										R\$	2.558,01
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)										R\$	3.783,63
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										R\$	3.783,63

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.8	
CÓDIGO : Estrutura tipo ULSL3 11-600kgf com Poste de Concreto com Passante na BT sem Iluminação - Padrão Urbano com MT Convencional e BT em Rede Protegida											
CÓD.		U1 - SI 3 11.600 LDU-CER				PRODUÇÃO DA EQUIPE:		1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS											
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO				UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)	CUSTO HORÁRIO (R\$)
								OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				chp	2,50	0,90		R\$ 306,51	R\$ 689,64
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				chi	2,50		0,10	R\$ 79,84	R\$ 19,96
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)											R\$ 709,60
2.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	2,50	R\$ 44,11		R\$ 110,27	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	5,00	R\$ 34,87		R\$ 174,35	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	5,00	R\$ 26,60		R\$ 133,00	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	4,00	R\$ 24,60		R\$ 98,40	
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)											R\$ 516,02
3.0-MATERIAL											
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
MATERIAL	COTAÇÃO	SETOR PRIMÁRIO									
		POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 600KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451				und	1,00	R\$ 2.480,00		R\$ 2.480,00	
	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA				und	2,00	R\$ 18,28		R\$ 36,56	
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM				und	4,00	R\$ 1,43		R\$ 5,72	
	COTAÇÃO	LAÇO DE DISTRIBUIÇÃO PREFORMADA - CABO DE ALUMINIO ATÉ 10AWG				und	1,00	R\$ 10,79		R\$ 10,79	
	444	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM				und	1,00	R\$ 24,00		R\$ 24,00	
	3406	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV				und	1,00	R\$ 27,00		R\$ 27,00	
		SETOR SECUNDÁRIO EM REDE ISOLADA SEM ILUMINAÇÃO									
	1094	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR				und	2,00	R\$ 18,24		R\$ 36,48	
	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO				und	2,00	R\$ 5,41		R\$ 10,82	
	COTAÇÃO	ALÇA DE SERVIÇO PREFORMADA - CABO DE ALUMINIO 10AWG OU CABO MULTIPLEXADO				und	2,00	R\$ 14,30		R\$ 28,60	
	412	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM				und	3,00	R\$ 1,13		R\$ 3,39	
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM				und	2,00	R\$ 1,43		R\$ 2,86	
	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERFURANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²				und	3,00	R\$ 27,56		R\$ 82,68	
	1598	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM				und	1,00	R\$ 6,91		R\$ 6,91	
	COTAÇÃO	CONECTOR DRV TIPO CUNHA ESTRIBO				und	1,00	R\$ 56,79		R\$ 56,79	
	421	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM				und	1,00	R\$ 21,12		R\$ 21,12	
	439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA				und	2,00	R\$ 18,28		R\$ 36,56	
	7581	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"				und	1,00	R\$ 3,44		R\$ 3,44	
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)											R\$ 2.873,72
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)											R\$ 4.099,34
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)											R\$ 4.099,34

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.9		
CÓDIGO : Estrutura tipo U3.S1.1 11-600kgf com Poste de Concreto com Passante na BT sem Iluminação - Padrão Urbano com MT Convencional e BT em Rede Protegida												
CÓD.		U3 - SI 3 11/600 LDU-CER				PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS												
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO				UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		
								OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.	
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				chp	3,20	0,90		R\$	306,51	
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				chi	3,20		0,10		R\$ 79,84	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)											R\$	908,28
2.0-MÃO DE OBRA												
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	3,20	R\$	44,11		R\$	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	8,00	R\$	34,87		R\$	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	8,00	R\$	26,60		R\$	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	7,00	R\$	24,60		R\$	
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)											R\$	805,11
3.0-MATERIAL												
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
		SETOR PRIMÁRIO										
	COTAÇÃO	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 600KG, H = 11M DE ACORDO COM NBR 8451				und	1,00	R\$	2.480,00		R\$	
	COTAÇÃO	PARAFUSO OLHAL φ 5/8" X 500MM				und	1,00	R\$	46,82		R\$	
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM				und	2,00	R\$	1,43		R\$	
	11273	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)				und	1,00	R\$	9,58		R\$	
	3405	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV				und	2,00	R\$	88,21		R\$	
	COTAÇÃO	MANILHA SAPATILHA DE 15KV				und	1,00	R\$	25,20		R\$	
	402	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM				und	1,00	R\$	12,11		R\$	
		SETOR SECUNDÁRIO EM REDE ISOLADA SEM ILUMINAÇÃO										
	1094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR				und	2,00	R\$	18,24		R\$	
	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO				und	2,00	R\$	5,41		R\$	
	COTAÇÃO	BRAÇO COM GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA BT				und	1,00	R\$	74,42		R\$	
	379	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM				und	2,00	R\$	1,43		R\$	
	COTAÇÃO	CONECTOR TIPO PERFURANTE PARA REDE MULTIPLEXADA CABO 25-120MM²				und	3,00	R\$	27,56		R\$	
	COTAÇÃO	CONECTOR DRV TIPO CUNHA ESTRIBO				und	1,00	R\$	56,79		R\$	
439	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA				und	2,00	R\$	18,28		R\$		
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)											R\$	3.053,60
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)											R\$	4.766,99
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)											R\$	4.766,99

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	5.458,86
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	5.483,42
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	2.586,00
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	3.168,19
----------------------------	-----	----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	3.101,77
----------------------------	-----	----------

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.15	
CÓDIGO : Aterramento de Rede de Baixa Tensão com Cj de 1 Haste de Cobre											
CÓD.		ATER E-BT-MT LDU-CER		PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 und			
1.0-EQUIPAMENTOS											
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO	UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
					OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.			
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014	chp	1,00	0,20		RS	306,51	RS	61,30	
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	chi	1,00		0,80		RS 79,84	RS	63,87	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)										RS	125,17
2.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)				
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,00	RS	44,11	RS	44,11			
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,00	RS	34,87	RS	104,61			
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	RS	26,60	RS	53,20			
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,00	RS	24,60	RS	49,20			
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)										RS	251,12
3.0-MATERIAL											
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)				
	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	m	13,00	RS	28,58	RS	371,54			
	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	und	1,00	RS	71,09	RS	71,09			
	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2	und	2,00	RS	6,74	RS	13,48			
	1550	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2	und	1,00	RS	4,34	RS	4,34			
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)										RS	460,45
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)										RS	836,74
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										RS	836,74

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026											COMPOSIÇÃO - 3.16		
CÓDIGO : Lançamento de Condutores em Baixa Tensão Rede Protegida com Fiação em Estruturas Existentes BT3/35mm²+35mm² (fachada de Circuitos Secundários)													
CÓD.		LÇC-3035(35mm²) BT LDU-CER				PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 km			
1.0-EQUIPAMENTOS													
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO				UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
								OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.		
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014				chp	26,00	0,90		R\$	306,51	R\$ 7.172,33	
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				chi	26,00		0,10		R\$ 79,84	R\$ 207,58	
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)												R\$	7.379,91
2.0-MÃO DE OBRA													
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)			
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	26,00	R\$	44,11		R\$	1.146,86	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	52,00	R\$	34,87		R\$	1.813,24	
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	52,00	R\$	26,60		R\$	1.383,20	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	52,00	R\$	24,60		R\$	1.279,20	
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)												R\$	5.622,50
3.0-MATERIAL													
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)			
	COTAÇÃO	CABO DE ALUMINIO QUÁDRUPLEX MULTIPLEXADO 3X35+1X35 CA NU XLPE				m	1100,00	R\$	23,44		R\$	25.784,00	
	COTAÇÃO	EMENDA TIPO LUVA PARA CABO 50- 120MM² AWG				m	3,00	R\$	30,18		R\$	90,54	
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)												R\$	25.874,54
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)												R\$	38.876,95
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)												R\$	38.876,95

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026											COMPOSIÇÃO - 3.17	
CÓDIGO : Lançamento de Condutores em Baixa Tensão Rede Protegida com Fixação em Estruturas Existentes BT3x50mm²+50mm² (fachada de Circuitos Secundários)												
CÓD.		LÇC-3050(50)mm² XLPE BT LDU-CER				PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 km		
1.0-EQUIPAMENTOS												
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO				UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
								OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.	
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014				chp	27,00	0,90		R\$	306,51	R\$ 7.448,19
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014				chi	27,00		0,10		R\$ 79,84	R\$ 215,56
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)											R\$	7.663,75
2.0-MÃO DE OBRA												
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	27,00	R\$	44,11		R\$	1.190,97
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	54,00	R\$	34,87		R\$	1.882,98
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	54,00	R\$	26,60		R\$	1.436,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	54,00	R\$	24,60		R\$	1.328,40
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)											R\$	5.838,75
3.0-MATERIAL												
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	COTAÇÃO	CABO DE ALUMINIO QUADRÚPLEX MULTIPLEXADO 3X50+1X50 CA NU XLPE				m	1100,00	R\$	28,60		R\$	31.460,00
	COTAÇÃO	EMENDA TIPO LUVA PARA CABO 50- 120MM² AWG				m	3,00	R\$	30,18		R\$	90,54
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)											R\$	31.550,54
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)											R\$	45.053,04
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)											R\$	45.053,04



PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	62.426,33
----------------------------	-----	-----------

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 3.19	
CÓDIGO : Lançamento de Condutores em Rede de Média Tensão 3ø100wg Ca- 13,8kv Rede Trifásica -Padrão Urbano -Convencional											
CÓD.		LÇC-3ø10AWG LDU MT-CER		PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 km			
1.0-EQUIPAMENTOS											
EQUIPAMENTO	CÓDIGO	CATEGORIA DO EQUIPAMENTO		UND	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERA. (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
						OPERAT.	IMPROD.	OPERAT.	IMPROD.		
	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		chp	80,00	0,90		R\$	306,51	R\$	22.068,72
	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014		chi	80,00		0,10		R\$ 79,84	R\$	638,72
CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS (R\$)										R\$	22.707,44
2.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)			
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	80,00	R\$	44,11	R\$	3.528,80		
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	100,00	R\$	34,87	R\$	3.487,00		
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	100,00	R\$	26,60	R\$	2.660,00		
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	100,00	R\$	24,60	R\$	2.460,00		
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)										R\$	12.135,80
3.0-MATERIAL											
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)			
	COTAÇÃO	CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG		kg	484,14	R\$	60,80	R\$	29.435,71		
	COTAÇÃO	EMENDA PREFORMADA P/CABO 1/0 - 4/0AWG		m	3,00	R\$	44,45	R\$	133,35		
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)										R\$	29.569,06
CUSTO EQUIPAMENTO+MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)										R\$	64.412,30
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										R\$	64.412,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	21.200,69
----------------------------	-----	-----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	27.324,46
----------------------------	-----	-----------

PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)	R\$	23.191,44
----------------------------	-----	-----------

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.1	
CÓDIGO:		INVERSOR ON-GRID DE POTÊNCIA MÍNIMA NOMINAL DE 25KW OU SUPERIOR, 12 OU MAIS STRINGS, MAIS DE 1MPPT, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 98%, TENSÃO NOMINAL DE 3F 127/220V, FABRICANTES REFERÊNCIA: GROWAAT, SOLIS, DEYE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBR	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	21,00	R\$	34,87	R\$ 732,27
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	21,00	R\$	26,60	R\$ 558,60
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	21,00	R\$	24,60	R\$ 516,60
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)								R\$ 1.807,47
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	COTAÇÃO	INVERSOR ON-GRID DE POTÊNCIA MÍNIMA NOMINAL DE 25KW OU SUPERIOR, 12 OU MAIS STRINGS, MAIS DE 1MPPT, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 98%, TENSÃO NOMINAL DE 3F 127/220V, FABRICANTES REFERÊNCIA: GROWATT, SOLIS, DEYE, HAUWEI, OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		und	1,00	R\$	22.043,56	R\$ 22.043,56
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)								R\$ 22.043,56
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)								R\$ 23.851,03
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)								R\$ 23.851,03

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.2	
CÓDIGO : MÓDULO FOTOVOLTAICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W, MONOCRISTALINO, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 20%, CERTIFICAÇÃO MÍNIMA: INMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBR	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,50	R\$	34,87	R\$ 52,30
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,50	R\$	26,60	R\$ 39,90
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	1,50	R\$	24,60	R\$ 36,90
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)								R\$ 129,10
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	COTAÇÃO	MÓDULO FOTOVOLTAICO DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W, MONOCRISTALINO, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 20%, CERTIFICAÇÃO MÍNIMA: INMETRO		und	1,00	R\$	796,00	R\$ 796,00
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)								R\$ 796,00
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)								R\$ 925,10
PREÇO UNTTÁRIO TOTAL (R\$)								R\$ 925,10

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.3		
CÓDIGO : PERFIL METÁLICO DE FIXAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EM ALUMÍNIO (REFERÊNCIA DE DIMENSÕES 31.9MM X 53.8MM X 2.4M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO									
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA									
MÃO DE OBRA	CÓDIGO		CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,10	R\$	28,00	R\$	2,80
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,10	R\$	24,69	R\$	2,46
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)								R\$	5,26
2.0-MATERIAL									
MATERIAL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	COTAÇÃO	PERFIL FIXAÇÃO PARA MÓDULO FOTOVOLTAICO COM DIMENSÕES DE REFERÊNCIA 31.9MM X 53.8MM X 6M EM ALUMÍNIO		und	1,00	R\$	202,10	R\$	202,10
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)								R\$	202,10
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)								R\$	207,36
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)								R\$	207,36

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.5	
CÓDIGO : GRAMPO FINAL PARA FIXAÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO EM ALUMÍNIO E FIXADORES EM AÇO INOX COM PARAFUSO AUTO BROCANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	R\$	28,00	R\$	1,40
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	R\$	24,69	R\$	1,23
	CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)						R\$	2,63
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	COTAÇÃO	GRAMPO FINAL PARA FIXAÇÃO DE PAINEL FOTOVOLTAICO EM ALUMÍNIO E FIXADORES EM AÇO COM PARAFUSO AUTO BROCANTE	und	1,00	R\$	17,34	R\$	17,34
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)							R\$	17,34
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)							R\$	19,97
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)							R\$	19,97

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.6	
CÓDIGO : CABO SOLAR 6MM 0.6/1KV CC 1.8KV DC PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 m	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,10	R\$	34,87	R\$ 3,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,10	R\$	26,60	R\$ 2,66
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,10	R\$	24,60	R\$ 2,46
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)								R\$ 8,60
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)
	COTAÇÃO	CABO SOLAR 6MM 0.6/1KV CC 1.8KV DC PRETO		und	1,00	R\$	8,99	R\$ 8,99
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)								R\$ 8,99
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)								R\$ 17,59
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)								R\$ 17,59

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.7	
CÓDIGO : CABO SOLAR 6MM 0.6/1KV CC 1.8KV DC VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 m	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBRA	CÓDIGO		CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)	CUSTO HORÁRIO (R\$)
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,10	R\$ 34,87	R\$ 3,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,10	R\$ 26,60	R\$ 2,66
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			h	0,10	R\$ 24,60	R\$ 2,46
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)								R\$ 8,60
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)	CUSTO HORÁRIO (R\$)
	COTAÇÃO	CABO SOLAR 6MM 0.6/1KV CC 1.8KV DC VERMELHO			und	1,00	R\$ 8,99	R\$ 8,99
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)								R\$ 8,99
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)								R\$ 17,59
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)								R\$ 17,59

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 4.8	
CÓDIGO : CONECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO MC4 COM 2 PARES (MACHO E FEMEA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA				PRODUÇÃO DA EQUIPE:				1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO		CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,08	R\$	34,87	R\$ 2,78		
	88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,04	R\$	26,60	R\$ 1,06		
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)										R\$ 3,84	
2.0-MATERIAL											
MATERIAL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	COTAÇÃO		CONECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO MC4 COM 2 PARES (MACHO E FÊMEA)		und	1,00	R\$	27,77	R\$ 27,77		
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)										R\$ 27,77	
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)										R\$ 31,61	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)										R\$ 31,61	

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.9			
CÓDIGO : STRING BOX CC SOLAR SB 1040V 32A 4E/4S P36- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO										
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und			
1.0-MÃO DE OBRA										
MÃO DE OBRA	CÓDIGO		CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,00	R\$	34,87		R\$	139,48
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	4,00	R\$	26,60		R\$	106,40
	CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)							R\$	245,88	
2.0-MATERIAL										
MATERIAL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	COTAÇÃO	STRING BOX CC SOLAR SB 1040V 32A 4E/4S P36		und	1,00	R\$	1.178,92		R\$	1.178,92
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)									R\$	1.178,92
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)									R\$	1.424,80
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)									R\$	1.424,80

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026										COMPOSIÇÃO - 4.10	
CÓDIGO : ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO											
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und			
1.0-MÃO DE OBRA											
MÃO DE OBRA	CÓDIGO		CATEGORIA FUNCIONAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,015	R\$	34,87	R\$	0,52		
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,015	R\$	26,60	R\$	0,39		
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)									R\$	0,91	
2.0-MATERIAL											
MATERIAL	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL		UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)		
	410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM		und	1,00	R\$	0,17	R\$	0,17		
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)									R\$	0,17	
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)									R\$	1,08	
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)									R\$	1,08	

ESTADO RORAIMA - SINAPI NÃO DESONERADO 01/2026 EMITIDO EM 24/02/2026							COMPOSIÇÃO - 4.11	
CÓDIGO : QGBT - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA CONEXÃO DAS SAÍDAS DO INVERSOR, TENSÃO NOMINAL DE 220/127V, DISJUNTOR GERAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
CÓD.		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		PRODUÇÃO DA EQUIPE:			1,00 und	
1.0-MÃO DE OBRA								
MÃO DE OBRA	CÓDIGO	CATEGORIA FUNCIONAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00	R\$	34,87	R\$	836,88
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00	R\$	26,60	R\$	638,40
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	24,00	R\$	24,60	R\$	590,40
CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA (R\$)							R\$	2.065,68
2.0-MATERIAL								
MATERIAL	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND	QUANT	CUSTO UNISTÁRIO (R\$)		CUSTO HORÁRIO (R\$)	
	39777	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM	und	1,00	R\$	261,76	R\$	261,76
	2377	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	und	1,00	R\$	440,77	R\$	440,77
	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	und	20,00	R\$	0,43	R\$	8,60
	4330	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16"	und	20,00	R\$	0,14	R\$	2,80
	1590	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	und	8,00	R\$	9,21	R\$	73,68
	1578	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	und	5,00	R\$	2,87	R\$	14,35
	34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	und	2,00	R\$	40,79	R\$	81,58
	39472	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90° KA (TIPO AC)	und	4,00	R\$	144,55	R\$	578,20
	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	und	10,00	R\$	7,17	R\$	71,70
	1573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	und	10,00	R\$	0,82	R\$	8,20
	12329	COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA	kg	6,265	R\$	144,97	R\$	908,23
	13294	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	und	10,00	R\$	1,46	R\$	14,60
	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	und	10,00	R\$	1,43	R\$	14,30
	4339	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	und	10,00	R\$	0,52	R\$	5,20
1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	24,00	R\$	11,05	R\$	265,20	
CUSTO TOTAL DE MATERIAL (R\$)							R\$	2.749,17
CUSTO MÃO DE OBRA+MATERIAL (R\$)							R\$	4.814,85
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (R\$)							R\$	4.814,85