

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	REMOÇÃO DE BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2		0,00	32,41
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2807	0,00	36,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7936	0,00	28,01
COMPOSIÇÃO	002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E=50MM, COLORIDA EM 1 (UMA) FACE	M2		73,22	82,69
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	0,00	1,37
COTAÇÃO	001	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E=50 MM 1 FACE COLORIDA	M2	1,146	63,90	63,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	0,00	28,01
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	0,00	35,54
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	0,00	34,94
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	0,00	34,11
COMPOSIÇÃO	003	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO N26 DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M		0,00	61,31
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,198	0,00	40,00
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,006	0,00	18,00
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0012	0,00	80,35
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,045	0,00	195,87
SINAPI-I	1114	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM	M	1,05	0,00	31,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,207	0,00	28,01
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,112	0,00	35,54
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132	0,00	34,94
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183	0,00	34,11
COMPOSIÇÃO	004	RESTAURAÇÃO DE PISO GRANILITE, INCLUI LIMPEZA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA	M2		26,17	72,26
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	0,00	28,01
SINAPI-I	3	ÁCIDO CLORIDRICO / ÁCIDO MURIÁTICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,09	0,00	14,81
SINAPI-I	12	ESCOVA DE AÇO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	0,25	0,00	12,95
SINAPI-I	34466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	0,4	0,00	20,84
SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,5	0,00	27,21
COTAÇÃO	002	Resina epóxi para piso granilite	L	0,3	87,25	87,25
COMPOSIÇÃO	005	TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA	M2		0,00	453,76
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,055	0,00	121,56
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	0,45	0,00	0,59
SINAPI-I	38140	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	UN	0,049	0,00	22,34
SINAPI-I	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NÚMERO 150	UN	0,13	0,00	4,36
SINAPI-I	157	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE	KG	2,4	0,00	173,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,512	0,00	28,01
SINAPI	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409	0,00	34,71
COMPOSIÇÃO	006	Desobstrução de Ramal Predial	UNIDADE		800,00	800,00
COTAÇÃO	007	DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	UNIDADE	1	800,00	800,00
COMPOSIÇÃO	007	Limpeza final de obra (OBRAS CIVIS)	M2		1,91	6,11
COTAÇÃO	004	SABÃO EM PÓ	Kg	0,01	11,19	11,19
COTAÇÃO	005	DETERGENTE AMONÍACAL (D=1,01 KG/L)	L	0,1084	12,18	12,18
COTAÇÃO	008	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,05	9,62	9,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	0,00	28,01

18/09/2024

Data

Responsável Técnico:

Dayane dos Santos da Rocha

CREA/CAU:

199.738/D