



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROPOSITANTE / TOMADOR Município de Serranópolis do Iguaçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO TST			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TST Pontos turísticos	MUNICÍPIO / UF Serranópolis do Iguaçu	BDI 1 20,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TST Pontos turísticos									841.682,42	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.540,45	
1.1.			Canteiro de obras					-	1.843,41	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	508,54	BDI 1	614,47	1.843,41	RA
1.2.			Acompanhamento técnico					-	4.697,04	
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	24,00	161,97	BDI 1	195,71	4.697,04	RA
2.			RECANTO FAMILIAR					-	67.672,33	
2.1.			Pavimentação					-	67.672,33	
2.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.570,00	8,92	BDI 1	10,78	16.924,60	RA
2.1.2.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	1.350,00	28,11	BDI 1	33,97	45.859,50	RA
2.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	1.363,60	1,68	BDI 1	2,03	2.768,11	RA
2.1.4.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	194,40	2,09	BDI 1	2,53	491,83	RA
2.1.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	2.261,52	0,60	BDI 1	0,72	1.628,29	RA
3.			TRILHA DA ONÇA					-	138.768,42	
3.1.			Pavimentação					-	138.768,42	
3.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.270,00	8,92	BDI 1	10,78	35.250,60	RA
3.1.2.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	2.725,00	28,11	BDI 1	33,97	92.568,25	RA
3.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	2.949,00	1,68	BDI 1	2,03	5.986,47	RA
3.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	491,50	0,64	BDI 1	0,77	378,46	RA
3.1.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	414,00	2,09	BDI 1	2,53	1.047,42	RA
3.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	4.912,80	0,60	BDI 1	0,72	3.537,22	RA
4.			VINÍCOLA					-	59.096,32	
4.1.			Pavimentação					-	59.096,32	
4.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.365,00	8,92	BDI 1	10,78	14.714,70	RA
4.1.2.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	1.170,00	28,11	BDI 1	33,97	39.744,90	RA
4.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	1.266,30	1,68	BDI 1	2,03	2.570,59	RA
4.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	253,26	0,64	BDI 1	0,77	195,01	RA
4.1.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	168,60	2,09	BDI 1	2,53	426,56	RA
4.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	2.006,34	0,60	BDI 1	0,72	1.444,56	RA
5.			MORANGOS					-	124.785,82	
5.1.			Pavimentação					-	124.785,82	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000000-0	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / Tomador Município de Serranópolis do Iguaçu	Apelido do Empreendimento TST			
Localidade SINAPI CURITIBA	Data Base 06-26 (N DES.)	Descrição do Lote TST Pontos turísticos	Município / UF Serranópolis do Iguaçu	BDI 1 20,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TST Pontos turísticos									841.682,42	
5.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.877,00	8,92	BDI 1	10,78	31.014,06	RA
5.1.2.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	2.466,00	28,11	BDI 1	33,97	83.770,02	RA
5.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	2.668,80	1,68	BDI 1	2,03	5.417,66	RA
5.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	800,64	0,64	BDI 1	0,77	616,49	RA
5.1.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	355,20	2,09	BDI 1	2,53	898,66	RA
5.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	4.262,40	0,60	BDI 1	0,72	3.068,93	RA
6.			BELLON					-	444.819,08	
6.1.			Pavimentação					-	444.819,08	
6.1.1.	Composição	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	10.500,00	8,92	BDI 1	10,78	113.190,00	RA
6.1.2.	Composição	001	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	8.750,00	28,11	BDI 1	33,97	297.237,50	RA
6.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	9.469,50	1,68	BDI 1	2,03	19.223,09	RA
6.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	1.578,25	0,64	BDI 1	0,77	1.215,25	RA
6.1.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	1.260,00	2,09	BDI 1	2,53	3.187,80	RA
6.1.6.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL	TXKM	14.952,00	0,60	BDI 1	0,72	10.765,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Serranópolis do Iguaçu
Local

sexta-feira, 2 de outubro de 2026
Data

MATHEUS FELIPE
FERRI:11220692948

Responsável Técnico
Nome: Matheus Felipe Ferri
CREA/CAU: 205.511/D
ART/RRT: 0

Assinado digitalmente por MATHEUS FELIPE FERRI:11220692948
CN=C=FEI, CN=CP-Brasil, OU=ValerioCorreia, OU=66262504000102, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=em-brasao, CN=MATHEUS FELIPE FERRI:
11220692948
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Assinatura de assinatura aqui
Data: 2026-10-15 14:25:43
Post Reader Versão: 9.7.0