



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.405-78	Nº SICONV 937524/2022	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE PERIQUITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ASSENTAMENTO LIBERDADE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PERIQUITO - MG	BDI 1 27,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PERIQUITO-MG.									1.079.539,70	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL					-	1.079.539,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	12.198,69	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	3.190,20	BDI 1	4.066,23	12.198,69	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.456,14	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	0002	PLACA DE OBRA	UNID.	1,00	1.576,71	BDI 1	2.009,67	2.009,67	RA
1.2.2.	SEINFRA	ED-16350	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	750,27	BDI 1	956,29	2.868,87	RA
1.2.3.	SEINFRA	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1,00	1.431,98	BDI 1	1.825,20	1.825,20	RA
1.2.4.	SICRO	5212559	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	180,00	3,28	BDI 1	4,18	752,40	RA
1.3.			SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - ESTRADA VICINAL					-	122.598,52	
1.3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	670,12	0,62	BDI 1	0,79	529,39	RA
1.3.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	631,09	12,87	BDI 1	16,40	10.349,88	RA
1.3.3.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,78	2,92	BDI 1	3,72	579,50	RA
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	6.701,20	2,47	BDI 1	3,15	21.108,78	RA
1.3.5.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.005,18	12,01	BDI 1	15,31	15.389,31	RA
1.3.6.	SICRO	4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	1.005,18	1,54	BDI 1	1,96	1.970,15	RA
1.3.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27.843,49	2,05	BDI 1	2,61	72.671,51	RA
1.4.			SERVIÇO DE CONFORMAÇÃO - RUA DO CAMPO (LANÇAMENTO)					-	4.429,10	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	966,45	2,47	BDI 1	3,15	3.044,32	RA
1.4.2.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	415,85	2,61	BDI 1	3,33	1.384,78	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.405-78	Nº SICONV 937524/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PERIQUITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ASSENTAMENTO LIBERDADE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PERIQUITO - MG	BDI 1 27,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PERIQUITO-MG.									1.079.539,70	
1.5.			DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA - REDE DE LANÇAMENTO					-	420.305,19	
1.5.1.	SEINFRA	ED-50274	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	un	16,00	71,14	BDI 1	90,68	1.450,88	RA
1.5.2.	SINAPI	90108	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	38,41	6,78	BDI 1	8,64	331,86	RA
1.5.3.	SINAPI	102295	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	417,21	6,15	BDI 1	7,84	3.270,93	RA
1.5.4.	SINAPI	90095	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	652,42	5,29	BDI 1	6,74	4.397,31	RA
1.5.5.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	18,72	5,44	BDI 1	6,93	129,73	RA
1.5.6.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	364,80	2,67	BDI 1	3,40	1.240,32	RA
1.5.7.	SINAPI	101579	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	522,54	50,97	BDI 1	64,97	33.949,42	RA
1.5.8.	SINAPI	101581	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	816,06	48,40	BDI 1	61,69	50.342,74	RA
1.5.9.	SICRO	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	3.566,27	BDI 1	4.545,57	9.091,14	RA
1.5.10.	SICRO	2003646	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais	un	1,00	2.046,69	BDI 1	2.608,71	2.608,71	RA
1.5.11.	SICRO	2003682	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	3,00	2.323,48	BDI 1	2.961,51	8.884,53	RA
1.5.12.	SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	6,08	855,13	BDI 1	1.089,95	6.626,90	RA
1.5.13.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	3,00	490,97	BDI 1	625,79	1.877,37	RA
1.5.14.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	14,40	360,32	BDI 1	459,26	6.613,34	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.405-78	Nº SICONV 937524/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PERIQUITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ASSENTAMENTO LIBERDADE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PERIQUITO - MG	BDI 1 27,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PERIQUITO-MG.									1.079.539,70	
1.5.15.	SINAPI	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	228,00	568,57	BDI 1	724,70	165.231,60	RA
1.5.16.	SEINFRA	ED-49781	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	101,64	604,73	BDI 1	770,79	78.343,10	RA
1.5.17.	SUDECAP	19.08.02	FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 3 APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	260,30	54,06	BDI 1	68,90	17.934,67	RA
1.5.18.	SINAPI	102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCOSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	4.500,20	BDI 1	5.735,95	5.735,95	RA
1.5.19.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	246,20	22,78	BDI 1	29,04	7.149,65	RA
1.5.20.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	634,25	16,80	BDI 1	21,41	13.579,29	RA
1.5.21.	SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	455,18	2,61	BDI 1	3,33	1.515,75	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (e=4cm) - ESTRADA VICINAL					-	347.565,21	
1.6.1.	SEINFRA	RO-51228	Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	6.701,20	3,79	BDI 1	4,83	32.366,80	RA
1.6.2.	SEINFRA	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	3.383,10	2,02	BDI 1	2,57	8.694,57	RA
1.6.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	136,32	1.688,57	BDI 1	2.152,25	293.394,72	RA
1.6.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.089,60	1,76	BDI 1	2,24	9.160,70	RA
1.6.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.104,19	0,72	BDI 1	0,92	1.015,85	RA
1.6.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	292,05	1,71	BDI 1	2,18	636,67	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.405-78	Nº SICONV 937524/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PERIQUITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ASSENTAMENTO LIBERDADE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PERIQUITO - MG	BDI 1 27,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PERIQUITO-MG.									1.079.539,70	
1.6.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.608,98	0,69	BDI 1	0,88	2.295,90	RA
1.7.			DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL - ESTRADA VICINAL					-	132.244,18	
1.7.1.	SEINFRA	RO-40663	Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 90 cm tipo 80/20 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	m	1.274,60	69,20	BDI 1	88,20	112.419,72	RA
1.7.2.	SICRO	2003357	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais	m	42,00	205,89	BDI 1	262,43	11.022,06	RA
1.7.3.	SICRO	2003363	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	m	6,00	433,01	BDI 1	551,91	3.311,46	RA
1.7.4.	SEINFRA	ED-14725	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	14,00	307,71	BDI 1	392,21	5.490,94	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - ESTRADA VICINAL					-	26.108,48	
1.8.1.	SEINFRA	RO-41841	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Circular (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	2,00	621,88	BDI 1	792,65	1.585,30	RA
1.8.2.	SEINFRA	RO-41842	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Octogonal (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	0,42	585,06	BDI 1	745,72	313,20	RA
1.8.3.	SEINFRA	RO-41844	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT - Placa Quadrada (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	m2	5,00	602,74	BDI 1	768,25	3.841,25	RA
1.8.4.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	29,52	45,28	BDI 1	57,71	1.703,60	RA
1.8.5.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.632,60	5,56	BDI 1	7,09	18.665,13	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.634,19	
1.9.1.	COMPOSIÇÃO	0003	LIMPEZA FINAL DE OBRA	0	6.701,20	0,78	BDI 1	0,99	6.634,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085.405-78	Nº SICONV 937524/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PERIQUITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ASSENTAMENTO LIBERDADE			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF PERIQUITO - MG	BDI 1 27,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADA VICINAL RURAL DO MUNICÍPIO DE PERIQUITO-MG.									1.079.539,70

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PERIQUITO - MG
Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALEX FRANCISCO ALVES
CREA/CAU: 100.056/D
ART/RRT: MG20232467504

RECURSO

