



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		17.732,11	19.018,35
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,24	23.029,46	24.788,99
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,23009	9.922,07	10.624,42

Composição	002	LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ OBRA COMPLETO (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)LOCAÇÃO DE CONTAINER P/ OBRA COMPLETO (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	UN		5.914,39	5.923,43
SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	765,62	765,62
SINAPI	105984	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_05/2025	CHP	3,66	360,84	363,31

Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA NA PROPORÇÃO 2/1 ((3,60 X 1,80), ÁREA= 6,48M2 EM CHAPA GALVANIZADA FIXADA EM 02 (DOIS) POSTES DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO	UN		2.584,45	2.606,82
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	362,93	365,55
SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2	116,33	119,03

Composição	004	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS, BASEADO NO CÓDIGO 2003357 DO RELATÓRIO ANALÍTICO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS "SICRO-MG.	M		0,00	218,69
SICRO-MÃO DE OBRA	P9821	Pedreiro	h	0,05	0,00	28,50
SICRO-MÃO DE OBRA	P9824	Servente	h	0,5	0,00	22,61
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	m³	0,00054	0,00	504,05
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,3	0,00	485,23
SICRO	4816123	Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais	m	1	0,00	42,25
SICRO	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	0,35	0,00	46,59
SICRO	5915373	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	0,08	0,00	19,36

12/03/2026

Data

RAUANY CRISTINA ALVES ANDRADE
CARNEIRO:12017011630

Assinado de forma digital por
RAUANY CRISTINA ALVES ANDRADE
CARNEIRO:12017011630

Responsável Técnico: RAUANY CRISTINA ALVES ANDRADE
CREA/CAU: 245979/D

—